

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135-2 Pîrjota - Borosenii Noi - Mihăilenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 591 265,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumurilor				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	69,200	7,00 0,00	484,40 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	783,000	205,53 17,92	160 933,26 14 032,50
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,300	7,66 0,00	600,00 0,00
4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	783,000	2,29 1,54	1 790,72 1 203,47
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,650	7 840,12 0,00	12 936,20 0,00
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=4.5 cm S=5500 m2)	t	583,000	1 329,26 6,46	774 956,50 3 763,50

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	7 789,30 0,00	3 349,40 0,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=5 cm S=1420 m2)	t	167,600	1 329,26 6,46	222 784,55 1 082,05
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetii terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,800	47,19 0,00	462,50 0,00

Total Reparatia drumurilor						1 178 297,53
Incluziv salariu						20 081,52

Прямые затраты	lei	1 178 297,53
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 518,34
Total ПЗ+CASM	100,00 +	1 182 815,87
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	130 109,75
Total Total+CI	100,00 +	1 312 925,62
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	13 129,26
Total Total+B	100,00 +	1 326 054,88
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	265 210,98

Total deviz: **1 591 265,86**
Incluziv salariu **20 081,52**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)