

**Gradinita nr. 20**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatii generale**

Valoarea de deviz 136 880,44 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de erparatii generale</b>                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti</b>                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2   | 92,00                                 | 15,22<br>15,12                        | 1 400,24<br>1 391,04   |
| 2      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2   | 37,10                                 | 89,75<br>89,60                        | 3 329,72<br>3 324,16   |
| 3      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                 | m2   | 92,00                                 | 19,71<br>7,84                         | 1 813,32<br>721,28     |
| 4      | RpCJ12A                     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   | 55,00                                 | 115,34<br>95,20                       | 6 343,66<br>5 236,00   |
| 5      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   | 92,00                                 | 5,13<br>1,68                          | 471,96<br>154,56       |
| 6      | CI22B                       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm               | m2   | 66,00                                 | 246,13<br>92,40                       | 16 244,30<br>6 098,40  |
| 7      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                     | m2   | 52,00                                 | 82,04<br>68,32                        | 4 266,18<br>3 552,64   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                     | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------------------------------|
|    |       | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                      |       |       |                       |                                |
| 8  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                     | m2    | 52,00 | 20,00<br>11,20        | 1 040,00<br>582,40             |
| 9  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2    | 52,00 | 35,64<br>30,80        | 1 853,36<br>1 601,60           |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2    | 52,00 | 5,38<br>1,68          | 279,76<br>87,36                |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2    | 52,00 | 42,24<br>30,80        | 2 196,58<br>1 601,60           |
| 12 | CK18B | Montarea coltarelor la lambriuri din mase plastice 20*20 mm                                                                                                                                                                                          | m     | 22,00 | 35,24<br>29,12        | 775,25<br>640,64               |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |       |       |                       | <b>40 014,33<br/>24 991,68</b> |
|    |       | <b>1.2. Perete despartitor nou</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                                |
| 13 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                           | 100m2 | 0,08  | 28 851,25<br>9 529,52 | 2 308,10<br>762,36             |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    | 1,80  | 1 272,90<br>45,36     | 2 291,22<br>81,65              |
| 15 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                             | m2    | 16,00 | 117,36<br>95,20       | 1 877,76<br>1 523,20           |
| 16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x                                                                                                          | m2    | 16,00 | 245,77<br>92,40       | 3 932,25<br>1 478,40           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                   |                               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                   |                               |
|    |         | <b>Total Perete dispartitor nou<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                   | <b>10 409,32<br/>3 845,61</b> |
|    |         | <b>1.3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                   |                               |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.)                                                                                                                                                                                    | m2 | 6,60  | 23,52<br>23,52    | 155,23<br>155,23              |
| 18 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriiile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv | m2 | 1,80  | 1 272,90<br>45,36 | 2 291,22<br>81,65             |
| 19 | CK57D   | Instalarea ferestrelor din PVC:<br>oscilobatante (pliante, swing-out)<br>cu suprafata golului peste 2 m2<br>.Ferestre din mase plastice, profil<br>PVC nereciclat, consolidat, doua<br>tipuri de deschidere, clasa<br>incendiara - clasa "A", sticla<br>"LOW-E".           | m2 | 4,80  | 1 103,45<br>62,10 | 5 296,54<br>298,10            |
| 20 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din<br>mase plastice, pentru ferestre si<br>usi                                                                                                                                                                                                | m  | 2,40  | 142,72<br>20,16   | 342,53<br>48,38               |
| 21 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminium                                                                                                                                                                                                                               | m  | 2,40  | 184,23<br>22,40   | 442,15<br>53,76               |
| 22 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare,<br>in jurul tocurilor si pervazurilor,<br>la usi si ferestre, de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind<br>spaletii drepti                                                                  | m  | 13,00 | 50,71<br>47,04    | 659,26<br>611,52              |
| 23 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane                                                                                                                                               | m2 | 4,30  | 118,85<br>83,22   | 511,06<br>357,83              |
| 24 | CK26D   | Coltare de protectie perforat la<br>muchii din aluminium                                                                                                                                                                                                                   | m  | 13,00 | 13,37<br>5,60     | 173,81<br>72,80               |
| 25 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                          | m2 | 4,30  | 35,64<br>30,80    | 153,26<br>132,44              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6              | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|-------------------------------|
| 26 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2 | 4,30  | 42,24<br>30,80 | 181,64<br>132,44              |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |    |       |                | <b>10 206,70<br/>1 944,15</b> |
|    |         | <b>1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                     |    |       |                |                               |
| 27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2 | 22,00 | 15,22<br>15,12 | 334,84<br>332,64              |
| 28 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                      | m2 | 22,00 | 19,46<br>7,84  | 428,12<br>172,48              |
| 29 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                   | m2 | 22,00 | 99,42<br>85,68 | 2 187,23<br>1 884,96          |
| 30 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj      | m2 | 22,00 | 20,00<br>11,20 | 440,00<br>246,40              |
| 31 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                              | m2 | 22,00 | 35,64<br>30,80 | 784,11<br>677,60              |
| 32 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                           | m2 | 22,00 | 5,13<br>1,68   | 112,86<br>36,96               |
| 33 | CN05D1  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus | m2 | 22,00 | 66,89<br>50,40 | 1 471,51<br>1 108,80          |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |    |       |                | <b>5 758,67<br/>4 459,84</b>  |
|    |         | <b>1.5. Pardosele</b>                                                                                                                                                 |    |       |                |                               |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                         | m2 | 22,00 | 44,18<br>43,68 |                               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 35 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                    | m2  | 22,00 | 17,20<br>16,80   | 378,40<br>369,60               |
| 36 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                               | m2  | 22,00 | 19,46<br>7,84    | 428,12<br>172,48               |
| 37 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2  | 22,00 | 62,99<br>33,60   | 1 385,87<br>739,20             |
| 38 | CG17D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                    | m2  | 22,00 | 386,33<br>140,00 | 8 499,23<br>3 080,00           |
|    |          | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |     |       |                  | <b>11 663,58<br/>5 322,24</b>  |
|    |          | <b>1.6. Alte lucrari</b>                                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 39 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   | kg  | 55,00 | 34,47<br>11,76   | 1 895,71<br>646,80             |
| 40 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.Grile din PVC                             | buc | 1,00  | 46,28<br>28,00   | 46,28<br>28,00                 |
|    |          | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |       |                  | <b>1 941,99<br/>674,80</b>     |
|    |          | <b>Total Lucrari de erparatii<br/>generale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |     |       |                  | <b>79 994,61<br/>41 238,32</b> |
|    |          | <b>2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                    |     |       |                  |                                |
| 41 | RpEA01A  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                    | m   | 15,00 | 37,45<br>24,08   | 561,68<br>361,20               |
| 42 | RpED09A  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate | m   | 25,00 | 32,74<br>19,04   | 818,43<br>476,00               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                | 4   | 5    | 6               | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------------------|
|    |         | aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp                                                                                       |     |      |                 |                              |
| 43 | RpEE14D | Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                               | buc | 1,00 | 45,26<br>24,64  | 45,26<br>24,64               |
| 44 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230                                                                 | buc | 1,00 | 55,40<br>24,64  | 55,40<br>24,64               |
| 45 | RpEF04A | Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta de plafon pentru lampa de 20-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 | 114,90<br>53,20 | 229,80<br>106,40             |
| 46 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta                                                                             | buc | 2,00 | 9,88<br>5,60    | 19,77<br>11,20               |
|    |         |                                                                                                                                  |     |      |                 |                              |
|    |         | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |     |      |                 | <b>1 730,33<br/>1 004,08</b> |

|  |                                          |         |                   |
|--|------------------------------------------|---------|-------------------|
|  | Total                                    | lei     | 81 724,94         |
|  | Asigurari sociale si medicale            | 22,50 % | 9 504,54          |
|  | Transport                                | 7,00 %  | 2 753,41          |
|  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 % | 13 627,52         |
|  | Beneficiu                                | 6,00 %  | 6 456,62          |
|  | TVA                                      | 20,00 % | 22 813,41         |
|  |                                          |         | <b>136 880,44</b> |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |         | <b>42 242,40</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)