

**Construcția stației de pompare și
a rețelelor de canalizare sub
presiune pentru evacuarea
apelor uzate din satul Valea
Perjei către stația de apurare din
satul Ecaterinovca, lucrări
neexecutate.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG Platforma A
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Compensarea terasamentelor		
1	TsC19B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II .Solul excendent (surplus)	100 m3	0,300
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,462
		<i>Total</i>		
2	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	51,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,550
		<i>Total</i>		
Total				
Total Compensarea terasamentelor				
		2. Acces auto din pietris 60 m2		
3	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,160
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,360

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,236
		<i>Total</i>		
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,580
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,893
		<i>Total</i>		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,022
	1411122201752 22	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,024
		<i>Total</i>		
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400
	1421102200525 55	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,600
	4100126202818	Apa	m3	0,600
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520
		<i>Total</i>		
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm	m3	7,200
	7129020012800	Pavator	h-om	2,160
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9,144
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,302
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,570
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,036

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm	m3	3,600
	7129020012800	Pavator	h-om	1,080
	1411122201672 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	4,572
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,180
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,151
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,785
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,018
		<i>Total</i>		
10	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)	m3	2,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,706
		<i>Total</i>		
11	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,382
		<i>Total</i>		
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca BP.100.30.15	m	40,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,000
	7129020012800	Pavator	h-om	17,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	116,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,320
	2666122800288 5	Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca BP 100x30x15	m	40,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,240
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Acces auto din pietris 60 m2				
		3. Trotuar din pietris 15m2		
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,029
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,065
		<i>Total</i>		
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	4,930
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,316
		<i>Total</i>		
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,029
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,010
	1411122201752 22	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,012
		<i>Total</i>		
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	2,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,025
	1421102200525 55	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,475
	4100126202818	Apa	m3	0,225
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,472
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,945
		<i>Total</i>		
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere h=4 cm fractia 20x40	m3	0,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,840
	1411122201672 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,762
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,030

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,104
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003
		<i>Total</i>		
18	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)	m3	0,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,421
		<i>Total</i>		
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,115
		<i>Total</i>		
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca BP 100.20.8	m	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	58,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,160
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x20x8	m	20,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
		<i>Total</i>		
Total				
Total Trotuar din pietris 15m2				
		4. Gardul metalic 18 de sectii ,44 m		
21	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-18 buc, stilpi din metal h=2.3m-18 buc ,capac patrat 18 buc, element de fixare zincat 72 buc, beton M150 = 1.296 m3	m	44,400
	7123010010200	Betonist	h-om	11,100

1	2	3	4	5
	7123030012500	Montator P.B	h-om	40,848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,992
	2663102100001 5	Beton M150	m3	1,296
	2710703700340 21	Sistem de fixare zincat 40x40	buc	72,000
	2710703700340 2	Capac patrat 60x60	buc	18,000
	2811106302005 1	Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m	buc	18,000
	2733210364625 01	panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m	buc	18,000
		<i>Total</i>		
22	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3,	m2	7,650
	7212030022700	Sudor	h-om	1,454
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,344
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,377
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,907
	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,650
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,765
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,880
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,760
		<i>Total</i>		
23	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3	m2	1,605
	7212030022700	Sudor	h-om	0,305
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,541
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,289
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,610
	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,605
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,161
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,369
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
24	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici	100 buc	0,220
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,510
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,510
		<i>Total</i>		
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,242
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,558
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,888
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,944
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,133
	2320166200676	White spirit	kg	0,472
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,236
		<i>Total</i>		
26	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori	100 buc	0,010
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,023
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,023
		<i>Total</i>		
27	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	0,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,000
		<i>Total</i>		
28	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	0,010
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,003
	2830127303001	Artar	buc	0,010

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
29	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	0,700
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,820
	232011620050	Benzina A-92	l	0,700
	154212610894	Ulei TAD-17	l	0,560
	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,476
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,190
		<i>Total</i>		
30	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit)	100m2	0,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,640
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,772
		<i>Total</i>		
31	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,462
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,270
		<i>Total</i>		
32	pret	Lacat	buc	2,000
	321564789	Lacat	buc	2,000
		<i>Total</i>		
33	pret	Clenpus	buc	2,000
	321564789-	Clenpus	buc	2,000
		<i>Total</i>		
34	pret	Maner	buc	2,000
	321564789-1	Maner	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gardul metalic 18 de sectii ,44 m				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Transport materiale				

Depozitarea
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:

Inclusiv salariu

