

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria s.Brînzeni**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Brînzeni**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor locale in
s. Brinzeni r. Edinet**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Constructia drumului			
1	TsC04H 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV	100 m3	0,265	
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	63,600	
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,265	
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	42,400	
5	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	0,424	
6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	4,240	
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,240	
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	4,240	
9	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	4,240	
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,240	
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	358,000	

1	2	3	4	5
12	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	3,580
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	358,000
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	106,000
15	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	106,000
16	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	106,000
17	DI54A	Deplasarea repartizorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	106,000
18	DI54A	Deplasarea incarcatorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	106,000
		Capitolul 2. Rigola trapezoidala rapida din beton monolit (b=0.4, h=0.6) Tip4		
19	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km)	100 m3	1,022
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95)	t	183,997
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	43,780
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	78,800
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,530
24	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2	2,830
25	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,424
26	DI130	Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	2,299
27	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (sprijin)	m3	1,110
28	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N2)	m3	17,062
29	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N3)	m3	9,390
30	DI124	Montarea placilor din beton armat la	m3	2,400

1	2	3	4	5
		rigole 3,0x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri		
31		Material lemnos	m3	0,900
32	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (bitum bitumat pentru rosturile transversale)	m2	9,890

Presedintele grupului de lucru

Grasu Svetlana