

# Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din comuna Recea, raionul Riscani

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 399 629,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pozitia 1 Sectorul 1 L=650 m, h= 3.5, L=450m, h=3</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	36,25	140,40 0,00	5 089,50 0,00
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	36,25	649,29 375,29	23 536,65 13 604,15
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,25	6 292,96 205,31	228 119,67 7 442,36
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	7,83	1 047,20 0,00	8 199,58 0,00
5	TsI50A2	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	1 023,00	19,33 0,00	19 772,54 0,00
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,38	5 930,48 1 579,28	25 975,50 6 917,25

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pozitia 1 Sectorul 1</b>				<b>310 693,44</b>
		<b>L=650 m, h= 3.5,</b>				
		<b>L=450m, h=3</b>				
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>27 963,75</b>
Total			lei			310 693,44
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			6 291,84
Cheltuieli de regie			3,00 %			9 509,56
Beneficiu			2,00 %			6 529,90
TVA			20,00 %			66 604,95

**Total deviz:** **399 629,68**  
**Incluziv salariu** **27 963,75**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)