

## Specificatii tehnice

Acord cadru din 25.08.2025				Data: 03.04.2026			
Denumirea achizitiei: Lotul 1. Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea				Lot: I			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul I: Echipamente de joacă (model 1), inclusiv instalarea și amenajarea</b>							
	Complex de joacă mediu	IP 106	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	<p>Complex de joacă mediu – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității).</p> <p>Componențe:</p> <p><b>- Turn cu acoperiș – 1 unitate</b> Confecționat din piloni de metal galvanizat (teavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul neregulat este confecționat din LLDPE (diametrul 203 cm și înălțimea de 169 cm, pe care va fi fixat două figurine confecționate din LLDPE). Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 36 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite). Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.</p> <p><b>- Turn – 2 unitate</b> Confecționat din piloni de metal galvanizat (teavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale stâlpilor de susținere ai unuia dintre turnuri sunt prevăzute 2 figurine confecționate din LLDPE (53x66,2 cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113,5cm și grosimea de 36 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este încastrate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni al doilea turnului sunt comuni și pentru turnu cu acoperiș. Fixarea echipamentului se va face prin în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.</p> <p><b>- Scară - 1 unitate</b> Compusă din balustrade (lungimea a unei părți va fi de 198,8 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol.</p> <p><b>- Pod de conexiune – 1 unitate</b> Compus din pardosea și garduț din elemente LLDPE. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Garduțul de ambele părți este confecționat din elemente LLDPE cu dimensiunea de 200x122,8cm.</p> <p><b>- Tobogan tub – 1 unitate</b> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. Diametrul interior de 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 254,5 cm, lățime 113,5 cm, H – 100 cm</p> <p><b>- Tobogan drept – 1 unitate</b> Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 193,5 cm, lățime 77 cm, H (de la sol până la platformă) – 100 cm</p> <p><b>- Echipament de câțărare – 1 unitate</b> Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni 27x2,5mm). Elementele de câțărare care sunt fixate pe una din țevi sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni: H – 150 cm. Dimensiuni complex: Lungime - 724 cm, Lățime – 421,3 cm, H - 489 cm</p>	
	Leagan dublu	PTP 52-2	Moldova	Power Team SRL	-	<p>Confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (teavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Sunt prevăzute cu 2 posturi leagăn confecționate din polietilenă. Un post leagăn (lungime – 87,5 cm, lățime 59 cm) este prevăzute pentru un singur copil cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Alt post leagăn (lungime – 116,5 cm, lățime 55 cm, înalțime 36 cm) este prevăzute pentru copil, cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în patru puncte, precum și pentru însoțitor. Dimensiuni leagăn: Lungime - 322,8 cm, Lățime – 127,4 cm, H - 245,9 cm</p>	
	Carusel	DM 100	Turcia	IŞILTI ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	<p>Confecționat din structură de metal galvanizat, pilonul de bază cu diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm. Podeaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Balustradele caruselului sunt realizate din metal galvanizat cu diametrul de 32 mm și grosimea peretelui de 2 mm. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni echipament: Diametru - 175 cm, H - 70 cm</p>	
	Balansoar pe arc elicoidal	PTP 044-06	Moldova	Power Team SRL	-	<p>Balansoar pe arc elicoidal prevăzute cu două figurine, destinat copiilor cu vârste între 3-15 ani. Realizat din țevi de metal profilat galvanizat, cu 1 arc elicoidal. Prevazut cu 2 sezuturi din HDPE și doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni : Lungime: 192,1 cm, latime: 27 cm, înalțime: 90 cm. Suprafata de siguranta este de 13-15 m2. Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm.</p>	

Panou informativ	PTP 040	Moldova	Power Team SRL	-	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond: 50x100 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	
Amenajare terenului	-	Moldova	Power Team SRL	-	Conform formularul de deviz 3,5,7	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL

Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.

## Specificatii de pret

Acord cadru din 25.08.2025				Data: 03.04.2026					
Denumirea achizitiei: <b>Lotul 1. Echipamente de joacă model 1, inclusiv instalarea și amenajarea</b>				Lot: I					
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	2	5	6	7	8	9	
<b>Lotul I: Echipamente de joacă (model 1), inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe (8x9)</b>									
	Complex de joacă mediu	buc.	10	110 232,50	132 279,00	1 102 325,00	1 322 790,00	60 zile din momentul semnării contractului subsecvent	
	Leagăn dublu	buc.	10	20 385,00	24 462,00	203 850,00	244 620,00		
	Carusel	buc.	10	23 080,83	27 697,00	230 808,33	276 970,00		
	Balansoar pe arc elicoidal	buc.	10	9 094,17	10 913,00	90 941,67	109 130,00		
	Panou informativ	buc.	10	2 264,17	2 717,00	22 641,67	27 170,00		
	Amenajarea terenului	buc.	10	39 362,86	47 235,43	393 628,58	472 354,30		
	<b>Total Lot II,</b>			204 419,53	245 303,43	<b>2 044 195,25</b>	<b>2 453 034,30</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL

Adresa: Chișinău str.Mincu 11 ap. 14.

**LOT I - Echipamente de joaca (model 1),  
inclusiv instalarea si amenajarea in curtile  
blocurilor de locuinte (8x9)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 47 235,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,0000	1 071,842 1 066,142	2 143,684 2 132,284
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	1 500,0000	1,210 1,088	1 814,965 1 631,850
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,2000	50,000 0,000	60,000 0,000
4	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,0000	131,250 0,000	1 968,750 0,000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	50,0000	229,319 55,814	11 465,932 2 790,700
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de rau fr. 5 - 20	m3	6,0000	710,679 93,654	4 264,074 561,924
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2000	1 395,430 834,370	279,086 166,874
8	DA06A1	Strat de agregate naturale	m3	2,0000	648,253	1 296,505

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast			108,790	217,580
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	12,0000	262,984 56,382	3 155,811 676,579
10	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca	m2	4,0000	719,804 11,683	2 879,216 46,732
		<i>Total</i>	Lei			29 328,023
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>29 328,023 8 224,523</b>

		Total	Lei	29 328,00
		Asigurari sociale	24 %	1 973,88
		<b>TOTAL</b>		<b>31 301,88</b>
		Transportarea materialelor	7 %	1 229,15
		Cheltuieli de depozitare	2 %	351,18
		<b>TOTAL</b>		<b>32 882,21</b>
		Cheltuieli de regie	14,5 %	4 252,56
		<b>TOTAL</b>		<b>37 134,77</b>
		Beneficiu de deviz	6 %	2 228,08
		<b>TOTAL</b>		<b>39 362,85</b>
		Taxa de valoare adaugata	20 %	7 872,58
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>47 235,43</b> <b>9 417,06</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**LOT I - Echipamente de joaca (model 1),  
inclusiv instalarea si amenajarea in curtile  
blocurilor de locuinte (8x9)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 47 235,43 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,8000	94,60	1 494,680
2.	7129020012800	Pavator	h-om	31,2624	94,60	2 957,423
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	94,60	354,750
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,0000	94,60	1 135,200
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,2040	94,60	1 438,298
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7400	94,60	637,604
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6896	94,60	159,836
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4940	94,60	46,732
<b>Total manopera</b>						<b>9 417,06</b>

### Materiale:

1.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 5 - 20	m3	6,9000	367,50	2 535,750
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4000	327,50	131,000
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0600	327,50	19,650
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,5136	327,50	168,204
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,6220	367,50	963,585
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9270	17,46	16,185
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6180	51,67	31,930
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	146,0000	2,59	378,140
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,2000	2,59	49,728
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	94,4400	2,59	244,600
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,1800	162,50	1 979,250
12.	26631021000010	Beton clasa C15	m3	2,2500	1 300,00	2 925,000
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	50,2500	104,17	5 234,342
14.	27744135904011	Dale de cauciuc	m2	4,1241	525,00	2 165,153
15.	27744135904031	Clei poliuretan	kg	4,0040	166,67	667,331
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2400	74,17	17,800
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4640	22,50	10,440
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,50	7,650
19.	4100126202818	Apa	m3	0,6000	22,50	13,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>20 105,32</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,3000	450,00	135,000
----	---------------	---	------	--------	--------	---------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5200	315,00	793,800
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2600	285,00	359,100
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	35,00	10,500
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3060	315,00	96,390
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1500	400,00	60,000
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,0780	54,00	112,212
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,6250	350,00	1 968,750
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0460	185,00	8,510
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 058,18</b>

Total	Lei	29 328,00
Asigurari sociale	24 %	1 973,88
<b>TOTAL</b>		<b>31 301,88</b>
Transportarea materialelor	7 %	1 229,15
Cheltuieli de depozitare	2 %	351,18
<b>TOTAL</b>		<b>32 882,21</b>
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 252,56
<b>TOTAL</b>		<b>37 134,77</b>
Beneficiu de deviz	6 %	2 228,08
<b>TOTAL</b>		<b>39 362,85</b>
Taxa de valoare adaugata	20 %	7 872,58

**Total deviz: 47 235,43**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect LOT I - Echipamente de joaca (model 1),  
inclusiv instalarea si amenajarea in curtile  
blocurilor de locuinte (8x9)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			1 071,842 1 066,142
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	94,60	747,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	94,60	318,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
2	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			1,210 1,088
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	51,67	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	17,46	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	450,00	0,09
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			50,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	50,00
4	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			131,250 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	350,00	131,25
5	DEI0A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			229,319 55,814
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	26631021000010	Beton clasa C15	m3	0,0450	1 300,00	58,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,59	7,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	327,50	2,62
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	104,17	104,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de rau fr. 5 - 20	m3			710,679 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu fr. 5 - 20	m3	1,1500	367,50	422,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	285,00	59,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	315,00	132,30
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint neceoziv	100 m3			1 395,430 834,370
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	10,3900	54,00	561,06

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			648,253 ----- 108,790
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	367,50	481,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,00	48,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	185,00	4,25
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			262,984 ----- 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,59	4,14
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,59	20,38
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	327,50	1,64
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	327,50	14,02
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	74,17	1,48
10	TsH43A	Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca	m2			719,804 ----- 11,683
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	94,60	11,68
	27744135904011	Dale de cauciuc	m2	1,0300	525,00	541,29
	27744135904031	Clei poliuretan	kg	1,0000	166,67	166,83

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.