

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane inclusiv glafurilor de usi si ferestre				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	3,000	3,27 0,80	9,811 2,387
214	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2	3,000	131,23 90,17	393,680 270,504
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	3,000	2,51 0,80	7,532 2,387
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	44,06 32,35	132,188 97,063
217	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	16,49 5,30	49,475 15,912
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	17,93 14,59	53,784 43,758
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	3,000	2,51 0,80	7,532 2,387
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,700	32,47 14,59	4 731,025 2 125,180
221	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	183,300	45,67 35,01	8 371,645 6 416,673
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	45,280	2,51 0,80	113,680 36,025

1	2	3	4	5	6	7
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	45,280	51,79 26,28	2 345,197 1 190,018
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,280	17,93 14,59	811,786 660,454
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	45,280	2,51 0,80	113,680 36,025
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,280	32,47 14,59	1 470,287 660,454
		<i>Total</i>	lei			31 216,535
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 216,535 16 205,972
		1.7.4. Ferestre si usi				
227	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	40,440	11,14 11,14	450,437 450,437
228	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	6,750	957,68 45,48	6 464,313 307,002
229	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	33,690	931,84 21,65	31 393,649 729,509
230	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	23,400	51,00 9,55	1 193,510 223,404
231	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	23,400	99,43 10,61	2 326,557 248,227
		<i>Total</i>	lei			41 828,466
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				41 828,466 1 958,579
		1.7.5. Pereu				
232	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	2,300	396,37 393,82	911,656 905,791
233	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in	m3	5,000	82,21	411,060

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite			82,21	411,060
234	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,000	417,24 26,25	2 086,199 131,274
235	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	95,000	16,21 0,80	1 540,040 75,582
236	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,000	130,08 45,08	1 040,604 360,672
237	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	6,800	843,64 153,82	5 736,758 1 045,949
		<i>Total</i>	lei			11 726,317
		Total Pereu Inclusiv salariu				11 726,317 2 930,328
		<i>Total</i>	lei			112 724,027
		Total Bloc 18 Inclusiv salariu				112 724,027 32 085,059
		1.8. Bloc 22				
		1.8.1. Lucrari de terasamente				
238	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	25,500	31,56 31,56	804,749 804,749
239	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,255	1 222,73 0,00	311,795 0,000

1	2	3	4	5	6	7
240	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	40,058	22,52 0,00	902,306 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 018,850
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				2 018,850 804,749
		1.8.2. Fundatie				
241	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	20,400	804,22 102,10	16 406,154 2 082,881
242	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Apmatypa A1 д=6mm)	kg	60,000	13,70 2,63	821,768 157,529
243	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	220,000	12,69 1,62	2 791,441 355,898
		<i>Total</i>	lei			20 019,363
		Total Fundatie Inklusiv salariu				20 019,363 2 596,308
		1.8.3. Coloane si elemente din beton monolit armat				
244	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	31,300	701,75 111,28	21 964,638 3 482,999
245	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	241,000	69,67 31,82	16 790,964 7 669,584
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	132,300	130,08 45,08	17 208,989 5 964,613

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme) inclusiv sprijinirile				
247	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	500,000	19,52 11,93	9 760,000 5 967,000
248	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton B15	m3	47,200	1 138,90 140,56	53 756,239 6 634,243
249	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	340,000	12,69 1,62	4 314,046 550,025
250	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6mm)	kg	284,000	13,70 2,63	3 889,701 745,636
251	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=14mm)	kg	194,000	12,95 1,88	2 512,993 365,287
252	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10-16mm)	kg	4 982,000	12,95 1,88	64 534,685 9 380,707
		Total	lei			194 732,255
		Total Coloane si elemente din beton monolit armat				194 732,255 40 760,094

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.8.4. Acoperis				
253	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,100	6 091,31 638,87	12 791,750 1 341,620
254	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	216,000	38,51 7,82	8 318,656 1 689,854
255	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,001	33,60 4,51	134,442 18,038
256	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	4,001	220,21 22,54	881,044 90,191
257	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	216,000	14,26 6,63	3 080,843 1 432,080
258	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	108,000	100,63 2,39	10 867,721 257,774
259	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	120,000	36,32 6,63	4 358,226 795,600
260	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	230,000	180,76 31,82	41 575,596 7 319,520
261	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,000	212,60 7,96	7 440,970 278,460
262	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100	m	26,000	243,60 9,28	6 333,489 241,332

1	2	3	4	5	6	7
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	24,000	86,37 10,61	2 072,772 254,592
		<i>Total</i>	lei			97 855,509
		Total Acoperis Inclusiv salariu				97 855,509 13 719,061
		1.8.5. Scari din metal				
264	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	419,000	21,61 7,96	9 053,809 3 333,564
265	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,419	165,76 43,76	69,454 18,335
266	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,419	311,32 101,31	130,441 42,447
		<i>Total</i>	lei			9 253,704
		Total Scari din metal Inclusiv salariu				9 253,704 3 394,346
		1.8.6. Pardoseli				
267	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,600	14,11 12,20	290,677 251,304
268	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,100	413,67 26,25	2 523,386 160,154
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	233,600	16,80 15,91	3 925,531 3 717,043
270	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2	213,000	13,20 12,73	2 810,655 2 711,405
271	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la	m2	80,400	40,55 10,08	3 260,622 810,239

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale				
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,600	296,86 76,91	2 256,138 584,501
273	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	185,500	247,79 66,30	45 965,633 12 298,650
274	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	20,600	173,87 35,80	3 581,620 737,521
275	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	40,500	209,37 41,11	8 479,634 1 664,793
		<i>Total</i>	lei			73 093,896
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				73 093,896 22 935,610
		1.8.7. Tavane				
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	94,000	7,29 7,16	685,063 673,078
277	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	100,800	137,73 53,04	13 882,801 5 346,432
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	94,000	11,08 3,71	1 041,745 349,003
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	194,800	52,35 40,58	10 197,345 7 904,127
280	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	94,000	52,23 41,11	4 910,024 3 863,964

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94,000	16,49 5,30	1 550,201 498,576
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	194,800	2,51 0,80	489,065 154,983
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,800	17,93 14,59	3 492,401 2 841,353
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	194,800	2,51 0,80	489,065 154,983
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	194,800	32,47 14,59	6 325,351 2 841,353
286	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Lambriu din mase plastice)	m2	80,000	145,27 61,00	11 621,850 4 879,680
		<i>Total</i>	lei			54 684,911
		Total Tavane Inclusiv salariu				54 684,911 29 507,532
		1.8.8. Pereti				
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	202,600	3,27 0,80	662,523 161,189
288	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2	202,600	131,23 90,17	26 586,501 18 268,037
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	202,600	2,51 0,80	508,648 161,189
290	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	212,450	173,54	36 868,279

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			43,76	9 296,387
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	463,500	44,06 32,35	20 423,205 14 996,264
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	463,500	16,49 5,30	7 643,810 2 458,404
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	463,500	17,93 14,59	8 309,691 6 760,611
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	463,500	2,51 0,80	1 163,664 368,761
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	463,500	32,47 14,59	15 050,309 6 760,611
296	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	336,400	45,67 35,01	15 364,000 11 776,153
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	45,820	2,51 0,80	115,035 36,454
298	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	45,820	51,79 26,28	2 373,166 1 204,210
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,820	17,93 14,59	821,468 668,331
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	45,820	2,51 0,80	115,035 36,454

1	2	3	4	5	6	7
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,820	32,47 14,59	1 487,822 668,331
		<i>Total</i>	lei			137 493,156
		Total Pereti Inclusiv salariu				137 493,156 73 621,386
		1.8.9. Ferestre si usi				
302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,220	11,14 11,14	392,294 392,294
303	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	1,670	957,68 45,48	1 599,319 75,955
304	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	20,230	931,84 21,65	18 851,098 438,052
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	13,450	51,00 9,55	686,013 128,410
306	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	13,450	99,43 10,61	1 337,273 142,678
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,320	1 389,47 21,48	18 507,770 286,130
308	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	361,12 64,18	2 166,710 385,070
		<i>Total</i>	lei			43 540,477
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				43 540,477 1 848,589
		1.8.10. Termoizolarea fatadei				
309	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,600	65,61 45,08	5 682,110 3 904,274


1	2	3	4	5	6	7
310	IzA04A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă	m2	218,000	3,21 2,92	700,042 635,950
311	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	218,000	10,55 3,18	2 300,336 693,763
312	IzF55A	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu placă de polistiren expandat, cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifugate vată minerală, cu lățimea 25 cm. Placă de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termică declarată 0.038 Wmk. Clasă incendiară E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu normă 1)	m2	218,000	119,26 55,98	25 999,003 12 204,451
313	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	218,000	10,55 3,18	2 300,336 693,763
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereți (Inclusiv Glafurile)	m2	218,000	84,32 32,35	18 382,610 7 053,259
315	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	218,000	24,58 19,89	5 358,433 4 336,020
		<i>Total</i>	lei			60 722,870
		<i>CASM</i>		27,5 %		8 118,407
		<i>Ch de transport</i>		7 %		2 138,544
		<i>Total</i>				70 979,821
		<i>Ch de regie</i>		14,5 %		10 292,074
		<i>Total</i>				81 271,895
		<i>Beneficiu</i>		6 %		4 876,313
		<i>Total</i>				86 148,208



 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR
 ROMANIA
 SERVICIUL DE ÎNREGISTRARE
 ȘI ÎNTRONTOARE
 ȘI ÎNTRONTOARE
 ȘI ÎNTRONTOARE

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TVA</i>	20 %			17 229,642
		<i>Total</i>				103 377,850
		Total Termoizolarea fatadei Inclusiv salariu				103 377,850 29 521,480
		1.8.11. Pereu				
316	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	13,500	396,37 393,82	5 351,022 5 316,597
317	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,000	82,21 82,21	328,848 328,848
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,200	417,24 26,25	3 004,127 189,035
319	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	140,600	16,21 0,80	2 279,260 111,861
320	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	22,000	130,08 45,08	2 861,661 991,848
321	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	13,500	843,64 153,82	11 389,151 2 076,516
		<i>Total</i>	lei			25 214,069
		Total Pereu Inclusiv salariu				25 214,069 9 014,705
		1.8.12. Instalatii de apa si canalizare interioara				
322	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20-	m	36,000	49,64 16,71	1 787,183 601,474

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm D25 incl fittinguri				
323	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm D 20 incl fittinguri	m	8,000	65,73 16,71	525,848 133,661
324	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" d 20 mm	buc	3,000	68,86 4,77	206,568 14,321
325	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" d 20 homut	buc	8,000	19,91 7,69	159,305 61,526
326	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot	buc	1,000	30,10 8,49	30,099 8,486
327	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm reductie d 110-50	buc	1,000	36,01 8,49	36,009 8,486
328	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	16,97 16,97	50,918 50,918
329	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	26,85 6,63	80,563 19,890
330	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"homut d50mm	buc	3,000	26,91 11,40	80,732 34,211
331	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot d 50	buc	1,000	12,01 5,83	12,013 5,834
332	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,000	25,19	25,194



1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesorile			25,19	25,194
333	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	29,17 29,17	29,172 29,172
334	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	22,54 22,54	22,542 22,542
335	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	15,91 15,91	15,912 15,912
336	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 124,82 111,38	1 124,822 111,384
337	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	757,87 49,06	757,870 49,062
338	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavoar	buc	1,000	431,84 43,76	431,838 43,758
339	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,300	2,12 2,12	15,488 15,488
		<i>Total</i>	lei			5 392,076
		Total Instalatii de apa si canalizare interioara Inclusiv salariu				5 392,076 1 251,319
		<i>Total</i>	lei			766 676,116
		Total Bloc 22 Inclusiv salariu				766 676,116 228 975,179
		1.9. Casa din Lemn 13 buc				

1	2	3	4	5	6	7
340	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (pardoseli cu plinte)	m2	1 095,500	25,40 10,61	27 828,439 11 621,064
		<i>Total</i>	lei			27 828,439
		Total Casa din Lemn 13 buc Inclusiv salariu				27 828,439 11 621,064
		1.10. Disco				
		1.10.1. Lucrari de terasamente				
341	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	20,000	31,56 31,56	631,176 631,176
342	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,200	1 222,72 0,00	244,545 0,000
343	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	31,000	22,53 0,00	698,275 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 573,996
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1 573,996 631,176
		1.10.2. Fundatie				
344	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	16,000	804,22 102,10	12 867,571 1 633,632
345	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	80,000	13,70 2,63	1 095,690 210,038
346	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	160,000	12,69 1,62	2 030,139 258,835

Y. B. B. B.

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)				
347	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	76,000	40,37 2,78	3 068,367 211,630
348	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,000	130,08 45,08	2 601,510 901,680
		<i>Total</i>	lei			21 663,277
		Total Fundatie Inklusiv salariu				21 663,277
		1.10.3. Pardoseli				3 215,815
349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,500	417,24 26,25	2 712,059 170,656
350	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	136,800	16,21 0,80	2 217,658 108,838
351	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice beton B15	m3	10,400	1 138,90 140,56	11 844,595 1 461,782
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,000	16,80 15,91	1 092,293 1 034,280
353	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	65,000	247,79 66,30	16 106,557 4 309,500
		<i>Total</i>	lei			33 973,162
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				33 973,162
		1.10.4. Tavane				7 085,056
354	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	15,000	137,73 53,04	2 065,893 795,600
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	15,000	2,51	37,659

1	2	3	4	5	6	7
		a peretelor si tavanelor			0,80	11,934
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	52,35 40,58	785,217 608,634
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	15,000	2,51 0,80	37,659 11,934
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	17,93 14,59	268,922 218,790
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	15,000	2,51 0,80	37,659 11,934
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	32,47 14,59	487,065 218,790
		<i>Total</i>	lei			3 720,074
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 720,074 1 877,616
		1.10.5. Pereti				
361	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,600	701,75 111,28	4 631,521 734,434
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	65,500	3,27 0,80	214,192 52,112
363	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4cm	m2	65,500	131,23 90,17	8 595,340 5 906,004
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	65,500	2,51 0,80	164,445 52,112
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,800	44,06 32,35	1 445,267 1 061,224

1	2	3	4	5	6	7
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,800	16,49 5,30	540,921 173,971
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,800	17,93 14,59	588,043 478,421
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor	m2	32,800	2,51 0,80	82,348 26,096
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,800	32,47 14,59	1 065,049 478,421
370	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	17,600	45,67 35,01	803,824 616,113
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	2,640	2,51 0,80	6,628 2,100
372	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,640	51,79 26,28	136,735 69,383
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,640	17,93 14,59	47,331 38,507
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor peretilor	m2	2,640	2,51 0,80	6,628 2,100
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,640	32,47 14,59	85,723 38,507
376	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet	m2	32,800	31,49 11,93	1 032,708 391,435

1	2	3	4	5	6	7
		existent (fatade)				
		<i>Total</i>	lei			19 446,703
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 446,703 10 120,940
		1.10.6. Ferestre si usi				
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,050	11,14 11,14	45,111 45,111
378	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile	t	182,500	418,36 265,20	76 349,788 48 399,000
379	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	2,250	957,68 45,48	2 154,771 102,334
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 389,47 21,48	2 501,050 38,666
381	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,500	51,00 9,55	76,507 14,321
382	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiiu	m	1,500	99,43 10,61	149,138 15,912
383	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,320	1 389,47 21,48	18 507,770 286,130
384	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	361,12 64,18	361,118 64,178
385	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	182,500	41,45 9,28	7 564,839 1 693,965
		<i>Total</i>	lei			107 710,092
		Total Ferestre si usi Inclusiv salariu				107 710,092 50 659,617

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.7. Acoperis				
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	588,000	37,53 5,57	22 065,876 3 274,690
387	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	44,200	46,31 29,17	2 046,956 1 289,402
388	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. norma scinduri 0,003	m2	180,000	20,32 7,82	3 658,230 1 408,212
389	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,540	33,60 4,51	18,145 2,435
390	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,540	220,21 22,54	118,912 12,173
391	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	180,000	178,08 31,82	32 053,910 5 728,320
		<i>Total</i>	lei			59 962,029
		Total Acoperis Inclusiv salariu				59 962,029 11 715,232
		<i>Total</i>	lei			248 049,333
		Total Disco Inclusiv salariu				248 049,333 85 305,452
		<i>Total</i>	lei			2 645 610,48 1
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			185 730,907

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				2 831 341,38 8
		<i>Transport</i>	2 %			33 841,002
		<i>Total</i>				2 865 182,39 0
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			114 607,295
		<i>Total</i>				2 979 789,68 5
		<i>Beneficiu</i>	2 %			59 595,794
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 039 385,47 9 825 470,699
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc sanitar 2				
		2.1.1. Retele electrice exterioare				
392	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,400	1 307,06 328,85	1 829,878 460,387
393	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,400	2 508,65 175,83	3 512,114 246,159
394	pret	Nisip	m3	5,600	205,80 0,00	1 152,480 0,000
395	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,400	2 154,85 172,65	3 016,783 241,703
396	pret	Caramida	buc	300,000	3,57 0,00	1 071,000 0,000
397	pret	Cablu VVG d 6*5	m	140,000	43,29 0,00	6 060,600 0,000
398	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	10,000	265,50 60,73	2 654,975 607,308
399	pret	Светильник уличный	buc	5,000	490,00 0,00	2 450,000 0,000
400	pret	Светильник на здании	buc	5,000	294,00 0,00	1 470,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			23 217,830
		Total Retele electrice exterioare				23 217,830 1 555,557

Bevnu

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.1.2. Rețele electrice interioare				
401	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	3,000	4 622,09 631,18	13 866,276 1 893,528
402		Tub din polietilena 20 mm	m	300,000	4,95 0,00	1 484,406 0,000
403	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	2,000	4 622,09 631,18	9 244,184 1 262,352
404		Tub gofrat 20 mm	m	200,000	2,42 0,00	484,704 0,000
405	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (кабель в трубе)	100 m	1,250	487,32 208,45	609,144 260,559
406	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	4,640	2 170,02 1 368,43	10 068,877 6 349,525
407		Cablu BBГ 0.66-3*2,5	m	300,000	12,35 0,00	3 704,400 0,000
408		Cablu BBГ0.66 3*1,5	m	164,000	9,57 0,00	1 568,742 0,000
409	pret	Cutie de ramificatie	buc	10,000	12,15 0,00	121,500 0,000
410	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,090	1 688,23 869,86	151,941 78,287
411		Intreruptor cu doua clape	buc	9,000	71,86 0,00	646,740 0,000
412	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	1 927,16 1 010,41	231,259 121,249
413		Priza dubla	buc	12,000	63,70 0,00	764,400 0,000
414	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	21,000	2,69 0,00	56,490 0,000
415	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000	369,79 61,53	739,579 123,053

1	2	3	4	5	6	7
416	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	13 625,81 2 341,71	1 090,065 187,337
417		Corp de iluminat cu lampi incandescente	buc	0,080	183,17 0,00	14,654 0,000
418	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,160	9 764,89 4 481,88	1 562,383 717,101
419		Corp de iluminat cu lampi luminescente	buc	16,000	418,87 0,00	6 701,920 0,000
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	33,000	101,95 41,37	3 364,405 1 365,250
421	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc	6,000	175,08 112,98	1 050,490 677,851
		<i>Total</i>	lei			57 526,559
		Total Retele electrice interioare Inklusiv salariu				57 526,559 13 036,092
		<i>Total</i>	lei			80 744,389
		Total Bloc sanitar 2 Inklusiv salariu				80 744,389 14 591,649
		2.2. Bloc 1, 2				
422	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	0,800	4 622,09 631,18	3 697,674 504,941
423		Tub gofrat 20 mm	m	80,000	2,42 0,00	193,882 0,000
424	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,800	2 170,02 1 368,43	1 736,014 1 094,746
425		Cablu BBГ 0.66-3*2,5	m	20,000	12,35 0,00	246,960 0,000
426		Cablu BBГ0.66 3*1,5	m	60,000	9,57	573,930

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,000
427	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	12,15	24,300
					0,00	0,000
428	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 688,25	33,765
					869,85	17,397
429		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	71,86	143,720
					0,00	0,000
430	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 927,17	77,087
					1 010,42	40,417
431		Priza dubla	buc	4,000	63,70	254,800
					0,00	0,000
432	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	2,69	16,140
					0,00	0,000
433	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	13 625,81	1 090,065
					2 341,71	187,337
434		Corp de iluminat cu lampi luminescente	buc	8,000	418,87	3 350,960
					0,00	0,000
		Total	lei			11 439,297
		Total Bloc 1, 2 Inclusiv salariu				11 439,297 1 844,838
		2.3. Bloc 18				
435	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	0,800	4 622,09	3 697,674
					631,18	504,941
436		Tub gofrat 20 mm	m	80,000	2,42	193,882
					0,00	0,000
437	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,800	2 170,02	1 736,014
					1 368,43	1 094,746
438		Cablu BBΓ 0.66-3*2,5	m	20,000	12,35	246,960
					0,00	0,000
439		Cablu BBΓ 0.66 3*1,5	m	60,000	9,57	573,930
					0,00	0,000
440	pret	Cutie de ramificatie	buc	2,000	12,15	24,300
					0,00	0,000
441	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 688,25	33,765
					869,85	17,397

1	2	3	4	5	6	7
442		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	71,86 0,00	143,720 0,000
443	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 927,17 1 010,42	77,087 40,417
444		Priza dubla	buc	4,000	63,70 0,00	254,800 0,000
445	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,000	2,69 0,00	16,140 0,000
446	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	13 625,81 2 341,71	1 090,065 187,337
447		Corp de iluminat cu lampi luminescente	buc	8,000	418,87 0,00	3 350,960 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 439,297
		Total Bloc 18 Inclusiv salariu				11 439,297 1 844,838
		2.4. Bloc 22				
448	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm d 20	100 m	2,100	4 622,09 631,18	9 706,393 1 325,470
449		Tub gofrat 20 mm	m	210,000	2,42 0,00	508,939 0,000
450	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	2,100	2 170,02 1 368,43	4 557,034 2 873,707
451		Cablu BBΓ 0.66-3*2,5	m	70,000	12,35 0,00	864,360 0,000
452		Cablu BBΓ 0.66 3*1,5	m	140,000	9,57 0,00	1 339,170 0,000
453	pret	Cutie de ramificatie	buc	8,000	12,15 0,00	97,200 0,000
454	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 688,24 869,86	168,824 86,986
455		Intreruptor cu doua clape	buc	10,000	71,86 0,00	718,600 0,000
456	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 927,16 1 010,41	192,716 101,041
457		Priza dubla	buc	10,000	63,70	637,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,000
458	pret	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	20,000	2,69	53,800
					0,00	0,000
459	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	369,79	369,789
					61,53	61,526
460	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,100	13 625,82	1 362,582
					2 341,72	234,172
461		Corp de iluminat cu lampi incandescente	buc	10,000	183,18	1 831,800
					0,00	0,000
462	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,160	9 764,89	1 562,383
					4 481,88	717,101
		<i>Total</i>	lei			23 970,590
		Total Bloc 22 Inclusiv salariu				23 970,590 5 400,003
		<i>Total</i>	lei			127 593,573
		<i>Asigurari socilae si medicale</i>	22,5 %			5 328,299
		<i>Total</i>				132 921,872
		<i>Transport materialelor</i>	2 %			1 124,458
		<i>Total</i>				134 046,330
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			947,253
		<i>Total</i>				134 993,583
		<i>Beneficiu</i>	2 %			2 699,871
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				137 693,454 23 681,328
		3. Utilaj retele electrice interioare si exterioare				
463	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete	buc	6,000	1 176,00	7 056,000
					0,00	0,000
464		Intreruptor automat 1F, 25 A	buc	4,000	27,44	109,760
					0,00	0,000

M. Bărbulescu

1	2	3	4	5	6	7
465		Intreruptor automat 1F, 16 A	buc	12,000	23,03 0,00	276,360 0,000
466		Intreruptor automat 3F, 32A	buc	17,000	63,70 0,00	1 082,900 0,000
467		Dulap pentru automate	buc	3,000	63,16 0,00	189,480 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 714,500
		Total Utilaj retele electrice interioare si exterioare Inclusiv salariu				8 714,500

		Total	lei	3 185 794
		Total		3 185 794
		TVA	20 %	637 159
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 822 953 849 147

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

