

**Scoala primara Dimitrie
Cantemir din mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie la acoperisuri

Valoarea de deviz 189 096,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Acoperis moale. Blocul nr. 1				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	157,600	22,003 21,943	3 467,594 3 458,138
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,000	25,872 25,872	310,470 310,470
3	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	54,747 12,445	656,969 149,340
4	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 45 gr.	buc	6,000	38,373 11,135	230,235 66,810
5	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie	buc	3,000	63,282 11,135	189,847 33,405
6	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	3,000	38,372	115,117

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Conector dilatare			11,135	33,405
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,670	m2	36,600	88,627 38,284	3 243,751 1 401,209
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,000	76,932 55,675	384,659 278,376
9	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050	m2	150,000	21,545 4,912	3 231,743 736,875
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	38,000	3,902 3,603	148,295 136,895
11	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	195,000	13,110 2,292	2 556,547 447,037
12	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi Material marunt=1,055	m2	122,000	146,956 37,008	17 928,652 4 514,915
13	RpCI34A	Invelitori (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2	37,440	87,786 28,820	3 286,696 1 079,014
14	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe	m2	35,600	157,077 44,867	5 591,950 1 597,283

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055				
15	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	13,000	82,891 34,387	1 077,589 447,037
16	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050	buc	1,000	108,530 42,248	108,530 42,248
17	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1,030	buc	1,000	311,443 104,800	311,443 104,800
18	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m	12,500	89,763 37,335	1 122,033 466,688
19	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi	m	13,000	163,559 45,195	2 126,261 587,535

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040				
		Total Acoperis moale. Blocul nr. 1 Inclusiv salariu				46 088,381 15 891,480
		1.2. Galeria Nr. 1				
20	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	38,700	22,003 21,943	851,497 849,175
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,670	m2	7,200	88,624 38,281	638,096 275,624
22	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	40,000	21,545 4,912	861,798 196,500
23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna	m2	12,900	3,902 3,602	50,342 46,472
24	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	51,600	13,111 2,292	676,508 118,293
25	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi Material marunt=1,055	m2	22,360	146,957 37,008	3 285,967 827,494
26	RpCI34A	Invelitori (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2	12,900	87,786 28,820	1 132,443 371,778
27	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	16,340	157,076	2 566,622

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055			44,866	733,109
28	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	5,200	82,964 34,387	431,412 178,815
		Total Galeria Nr. 1 Inclusiv salariu				10 494,685 3 597,260
		1.3. Acoperis moale Blocul Nr. 2				
29	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	151,300	22,002 21,942	3 328,978 3 319,900
30	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	12,000	25,872 25,872	310,470 310,470
31	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	54,747 12,445	656,969 149,340
32	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 45 gr.	buc	6,000	38,373 11,135	230,235 66,810
33	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie	buc	3,000	63,282 11,135	189,847 33,405
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	3,000	38,372 11,135	115,117 33,405

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Conector dilatare				
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,670	m2	36,600	88,627 38,284	3 243,751 1 401,209
36	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,000	76,932 55,675	384,659 278,376
37	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	150,000	21,545 4,912	3 231,743 736,875
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	38,000	3,902 3,603	148,295 136,895
39	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (Подготовка поверхностей для нанесения гидроизоляции, выполненная из суспензии из наполненного битума (SUBIF) при ремонте балконов или горизонтальных или наклонных террас) Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	189,000	13,110 2,292	2 477,884 433,282
40	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Кровли крыш с	m2	124,440	146,956 37,007	18 287,238 4 605,207

1	2	3	4	5	6	7
		модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, прикрепленные механически в двуслойной системе на горизонтальной поверхности) Material marunt=1,055				
41	RpCI34A	Invelitori (Parapet placi beton) la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, приклеенные с помощью газовой горелки в однослойной системе на горизонтальной поверхности) Material marunt=1,055	m2	37,760	87,786 28,820	3 314,789 1 088,250
42	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, приклеенные с помощью газовой горелки в двухслойной системе на вертикальной поверхности) Material marunt=1,055	m2	26,880	157,078 44,868	4 222,249 1 206,052
43	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare (Прочие принадлежности для кровель существующих зданий - водосточные воронки приемные из оцинкованного или алюминиевого листа толщ. 0,5 мм, сечением 10x14 см,	buc	1,000	108,530 42,248	108,530 42,248

1	2	3	4	5	6	7
		изготовленный на стройплощадке и установленный цементированием) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050				
44	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 2 str. de pinza bitumata si 3 straturi de bitum topit (Изоляция внутренних и наружных выпускных отверстий (сливов), при ремонте террас или балконов свинцовым листом толщиной 2 мм, битумной тканью, растопленным битумом, выполненная из свинцового листа, 2 слоев битумной ткани и 3 слоев растопленного битума) Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1,030	buc	1,000	311,443 104,800	311,443 104,800
45	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Установка подоконников и козырьков из оцинкованных или алюминиевых листов, на кирпичную или бетонную кладку на один слой битумного картона или стекловолокнистую ткань на битумной основе, в существующих зданиях, из листов толщ.0,5 мм, с развернутой шириной от 30 до 50 см включительно) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m	12,500	89,763 37,335	1 122,033 466,688
46	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe	m	13,000	163,559 45,195	2 126,261 587,535

1	2	3	4	5	6	7
		o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные к бетону, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040				
		Total Acoperis moale Blocul Nr. 2 Inclusiv salariu				43 810,491 15 000,747
		1.4. Galeria Nr. 2				
47	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	32,390	22,002 21,942	712,650 710,707
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=1,670	m2	7,200	88,624 38,281	638,096 275,624
49	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	33,000	21,518 4,912	710,088 162,112
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	32,390	13,111 2,293	424,669 74,277
51	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi Material marunt=1,055	m2	23,400	146,956 37,007	3 438,768 865,975

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,055	m2	9,000	157,076 44,867	1 413,686 403,807
53	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	6,500	82,910 34,388	538,913 223,519
		Total Galeria Nr. 2 Inclusiv salariu				7 876,870 2 716,021
		1.5. Lucrari diverse				
54	TsH92B	Incarcarea in auto moloz	t	19,000	36,352 36,352	690,697 690,697
55	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	19,000	96,805 0,000	1 839,304 0,000
56		Plata pentru gunoiste	pyб.	1 200,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 530,001 690,697
		1.6. Acoperis sarpant				
57	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	37,240	23,599 23,579	878,839 878,094
58	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	37,240	12,842 12,772	478,235 475,628
59	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	37,240	5,926 5,896	220,673 219,556

1	2	3	4	5	6	7
60	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,270	4 617,652 736,996	1 246,766 198,989
61	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,300	4 774,377 788,947	1 432,313 236,684
62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	37,240	11,587 9,661	431,518 359,791
63	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,900	183,040 27,838	164,736 25,054
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	37,240	14,859 8,188	553,332 304,903
65	RpIzC14D	Strat fonoizolant la pereti dubli si tavane suspendate, executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale aplicate la tavane suspendate, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat. Materiale marunte (cirpe de sters, scinduri schela, sirma, cuie etc.)=1,050	m2	37,240	83,656 5,568	3 115,356 207,340
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	37,240	14,859 8,188	553,332 304,903
67	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea	m2	37,240	220,894 39,300	8 226,076 1 463,532

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050				
68	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	10,200	393,063 132,965	4 009,247 1 356,243
69	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,200	43,042 32,750	439,024 334,050
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	13,300	159,190 9,825	2 117,229 130,673
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	3,000	113,471 11,463	340,412 34,388
		Total Acoperis sar pant Inclusiv salariu				24 207,088 6 529,828
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				135 007,516 44 426,033

		Total	lei	135 007,58
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	9 995,86
		Transport	4,00 %	3 545,39
		Total	100,00 +	148 548,83
		Cheltuieli de regie	4,00 %	5 941,95
		Total	100,00 +	154 490,78
		Beneficiu	2,00 %	3 089,82
		Total	100,00 +	157 580,60
		TVA	20,00 %	31 516,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		189 096,72 44 426,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)