

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (Bloc CCD)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 005 781,80 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,8000	3,580 3,480	103,104 100,224
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	28,8000	14,054 4,060	404,741 116,928
3	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	8,8000	7,210 2,610	63,448 22,968
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000	60,973 44,370	1 756,036 1 277,856
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,8000	36,774 26,970	1 059,091 776,736
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,8000	10,626 5,800	306,017 167,040
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	28,8000	3,390 0,870	97,632 25,056

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	33,930 26,100	977,191 751,680
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	28,8000	3,390 0,870	97,632 25,056
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	28,8000	27,904 15,950	803,635 459,360
		<i>Total</i>	Lei			5 668,527
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 668,527 3 722,904
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,190 3,190	12,760 12,760
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,6500	3,580 3,480	270,827 263,262
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	75,6500	14,054 4,060	1 063,149 307,139
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,6500	57,440 40,600	4 345,336 3 071,390
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	75,6500	3,390 0,870	256,454 65,816
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,6500	51,966 35,380	3 931,228 2 676,497
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,6500	10,626 5,800	803,826 438,770
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	75,6500	3,390 0,870	256,454 65,816
19	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	75,6500	33,930 26,100	2 566,825 1 974,465

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	75,6500	3,390 0,870	256,454 65,816
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	75,6500	27,904 15,950	2 110,939 1 206,618
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,5000	155,030 2,030	77,515 1,015
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	8,6000	44,482 24,070	382,545 207,002
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	50,4000	7,210 2,610	363,384 131,544
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	7,3500	14,053 4,060	103,292 29,841
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,2000	16,260 12,760	556,092 436,392
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,3500	10,626 5,800	78,098 42,630
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	7,3500	82,921 43,094	609,466 316,741
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	7,3500	3,390 0,870	24,916 6,394
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,3500	16,965 13,050	124,694 95,918

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	6,8400	3,390 0,870	23,188 5,951
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	7,3500	27,904 15,950	205,094 117,233
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	4,0000	38,630 13,630	154,520 54,520
		<i>Total</i>	Lei			18 577,056
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 577,056 11 593,530
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,7000	6,730 6,670	199,881 198,099
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,7000	4,450 4,350	132,165 129,195
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	29,7000	14,054 4,060	417,389 120,582
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,7000	40,800 17,400	1 211,760 516,780
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,7000	81,356 6,786	2 416,281 201,544
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	29,7000	77,736 29,000	2 308,755 861,300
40	CG09A1	Прижимная планка	m	1,0000	98,460 18,850	98,460 18,850
		<i>Total</i>	Lei			6 784,691
		Total Pardosele				6 784,691

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 046,350
		<i>Total</i>	Lei			31 030,274
		Total Ordinatoare Inclusiv salariu				31 030,274 17 362,784
		1.2. cab 316				
		1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,5000	3,580 3,480	44,750 43,500
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	12,5000	14,054 4,060	175,669 50,750
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,5000	60,973 44,370	762,168 554,625
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,5000	36,774 26,970	459,675 337,125
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,5000	10,626 5,800	132,819 72,500
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	12,5000	3,390 0,870	42,375 10,875
47	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,5000	33,930 26,100	424,128 326,250
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	12,5000	3,390 0,870	42,375 10,875
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	12,5000	27,904 15,950	348,800 199,375

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 432,759
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 432,759 1 605,875
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23Ak =0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,190 3,190	6,380 6,380
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,2400	3,580 3,480	129,739 126,115
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,2400	14,053 4,060	509,298 147,134
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,2400	57,441 40,600	2 081,654 1 471,344
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,2400	3,390 0,870	122,854 31,529
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,2400	51,966 35,380	1 883,248 1 282,171
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,2400	10,626 5,800	385,072 210,192
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,2400	3,390 0,870	122,854 31,529
58	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,2400	33,930 26,100	1 229,633 945,864
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,2400	3,390 0,870	122,854 31,529
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	36,2400	27,904 15,950	1 011,241 578,028

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual -matlatex				
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,5000	155,030 2,030	77,515 1,015
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	2,0000	44,482 24,070	88,964 48,140
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,0000	7,210 2,610	144,200 52,200
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,8400	14,054 4,060	39,912 11,530
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,8000	16,260 12,760	191,868 150,568
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,8400	10,626 5,800	30,177 16,472
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	2,8400	82,920 43,094	235,494 122,386
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8400	16,965 13,050	48,181 37,062
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2,8400	27,904 15,950	79,247 45,298

1	2	3	4	5	6	7
		manual -matlatex				
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	2,0000	38,630 13,630	77,260 27,260
		<i>Total</i>	Lei			8 636,901
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 636,901 5 378,688
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,9000	6,730 6,670	86,817 86,043
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,9000	4,450 4,350	57,405 56,115
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,9000	14,054 4,060	181,291 52,374
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,9000	40,800 17,400	526,320 224,460
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,9000	81,356 6,786	1 049,495 87,539
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,9000	77,736 29,000	1 002,792 374,100
79	CG09A1	Прижимная планка	m	1,1000	98,460 18,850	108,306 20,735
		<i>Total</i>	Lei			3 012,426
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 012,426 901,366
		<i>Total</i>	Lei			14 082,086
		Total cab 316 Inclusiv salariu				14 082,086 7 885,929
		1.3. cab 317				
		1.3.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,5000	3,580 3,480	44,750 43,500
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	12,5000	14,054 4,060	175,669 50,750
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,5000	60,973 44,370	762,168 554,625
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,5000	36,774 26,970	459,675 337,125
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,5000	10,626 5,800	132,819 72,500
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	12,5000	3,390 0,870	42,375 10,875
86	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,5000	33,930 26,100	424,128 326,250
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	12,5000	3,390 0,870	42,375 10,875
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	12,5000	27,904 15,950	348,800 199,375
		<i>Total</i>	Lei			2 432,759
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 432,759 1 605,875
		1.3.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
89	RpCP23Ak =0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,190 3,190	6,380 6,380
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,2400	3,580 3,480	129,739 126,115
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	36,2400	14,053 4,060	509,298 147,134
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,2400	57,441 40,600	2 081,654 1 471,344
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,2400	3,390 0,870	122,854 31,529
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,2400	51,966 35,380	1 883,248 1 282,171
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,2400	10,626 5,800	385,072 210,192
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,2400	3,390 0,870	122,854 31,529
97	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,2400	33,930 26,100	1 229,633 945,864
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,2400	3,390 0,870	122,854 31,529
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	36,2400	27,904 15,950	1 011,241 578,028
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,5000	155,030 2,030	77,515 1,015
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de	m2	2,0000	44,482 24,070	88,964 48,140

1	2	3	4	5	6	7
		calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii				
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,0000	7,210 2,610	144,200 52,200
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,8400	14,054 4,060	39,912 11,530
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,8000	16,260 12,760	191,868 150,568
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,8400	10,626 5,800	30,177 16,472
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	2,8400	82,920 43,094	235,494 122,386
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8400	16,965 13,050	48,181 37,062
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	2,8400	27,904 15,950	79,247 45,298
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	2,0000	38,630 13,630	77,260 27,260
		Total	Lei			8 636,901

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 636,901 5 378,688
		1.3.3. Pardosele				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,9000	6,730 6,670	86,817 86,043
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,9000	4,450 4,350	57,405 56,115
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,9000	14,054 4,060	181,291 52,374
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,9000	40,800 17,400	526,320 224,460
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,9000	81,356 6,786	1 049,495 87,539
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,9000	77,736 29,000	1 002,792 374,100
118	CG09A1	Прижимная планка	m	1,0000	98,460 18,850	98,460 18,850
		<i>Total</i>	Lei			3 002,580
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 002,580 899,481
		<i>Total</i>	Lei			14 072,240
		Total cab 317 Inclusiv salariu				14 072,240 7 884,044
		1.4. cab 318				
		1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,8000	3,580 3,480	135,324 131,544
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	37,8000	14,053 4,060	531,222 153,468

1	2	3	4	5	6	7
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,8000	60,973 44,370	2 304,797 1 677,186
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,8000	36,774 26,970	1 390,057 1 019,466
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,8000	10,626 5,800	401,648 219,240
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,8000	3,390 0,870	128,142 32,886
125	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,8000	33,930 26,100	1 282,563 986,580
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,8000	3,390 0,870	128,142 32,886
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	37,8000	27,904 15,950	1 054,771 602,910
		<i>Total</i>	Lei			7 356,666
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 356,666 4 856,166
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,0000	3,190 3,190	19,140 19,140
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,3000	3,580 3,480	362,654 352,524
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,3000	14,054 4,060	1 423,620 411,278
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	101,3000	57,440 40,600	5 818,672 4 112,780

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,3000	3,390 0,870	343,408 88,131
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,3000	51,966 35,380	5 264,155 3 583,994
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,3000	10,626 5,800	1 076,373 587,540
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,3000	3,390 0,870	343,408 88,131
136	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,3000	33,930 26,100	3 437,135 2 643,930
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,3000	3,390 0,870	343,408 88,131
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	101,3000	27,904 15,950	2 826,675 1 615,735
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,5000	155,030 2,030	232,545 3,045
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	6,0000	44,482 24,070	266,892 144,420
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,8000	7,210 2,610	445,578 161,298
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,8400	14,054 4,060	152,340 44,010
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	47,0000	16,260 12,760	764,220 599,720

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8400	10,626 5,800	115,182 62,872
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	10,8400	82,920 43,094	898,857 467,138
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,8400	3,390 0,870	36,748 9,431
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8400	16,965 13,050	183,902 141,462
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,8400	3,390 0,870	36,748 9,431
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	10,8400	27,904 15,950	302,479 172,898
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	6,0000	38,630 13,630	231,780 81,780
		<i>Total</i>	Lei			24 925,919
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 925,919 15 488,819
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,0000	6,730 6,670	262,470 260,130
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,0000	4,450 4,350	173,550 169,650
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,0000	14,053 4,060	548,086 158,340
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	39,0000	40,800	1 591,200

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			17,400	678,600
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,0000	81,356 6,786	3 172,893 264,654
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,0000	77,736 29,000	3 031,695 1 131,000
157	CG09A1	Прижимная планка	m	3,0000	98,460 18,850	295,380 56,550
		<i>Total</i>	Lei			9 075,274
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 075,274 2 718,924
		<i>Total</i>	Lei			41 357,859
		Total cab 318 Inclusiv salariu				41 357,859 23 063,909
		1.5. cab 319				
		1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,3000	3,580 3,480	47,614 46,284
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	13,3000	14,054 4,060	186,912 53,998
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,3000	60,973 44,370	810,947 590,121
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,3000	36,774 26,970	489,094 358,701
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	13,3000	10,626 5,800	141,321 77,140

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	13,3000	3,390 0,870	45,088 11,571
164	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,3000	33,930 26,100	451,272 347,130
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	13,3000	3,390 0,870	45,088 11,571
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	13,3000	27,904 15,950	371,123 212,135
		<i>Total</i>	Lei			2 588,459
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 588,459 1 708,651
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,190 3,190	6,380 6,380
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,8000	3,580 3,480	135,324 131,544
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,8000	14,053 4,060	531,222 153,468
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,8000	57,440 40,600	2 171,232 1 534,680
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,8000	3,390 0,870	128,142 32,886
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,8000	51,966 35,380	1 964,314 1 337,364
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	37,8000	10,626 5,800	401,648 219,240

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,8000	3,390 0,870	128,142 32,886
175	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,8000	33,930 26,100	1 282,563 986,580
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,8000	3,390 0,870	128,142 32,886
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	37,8000	27,904 15,950	1 054,771 602,910
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,5000	155,030 2,030	77,515 1,015
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	2,0000	44,482 24,070	88,964 48,140
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,0000	7,210 2,610	144,200 52,200
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,8400	14,054 4,060	39,912 11,530
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,8000	16,260 12,760	191,868 150,568
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,8400	10,626 5,800	30,177 16,472
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	2,8400	82,920 43,094	235,494 122,386

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane-(in cabinele)				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8400	16,965 13,050	48,181 37,062
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	2,8400	27,904 15,950	79,247 45,298
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	2,0000	38,630 13,630	77,260 27,260
		<i>Total</i>	Lei			8 963,954
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 963,954 5 587,697
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,7000	6,730 6,670	92,201 91,379
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,7000	4,450 4,350	60,965 59,595
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,7000	14,054 4,060	192,533 55,622
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,7000	40,800 17,400	558,960 238,380
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,7000	81,356 6,786	1 114,581 92,968
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL	m2	13,7000	77,736 29,000	1 064,981 397,300

1	2	3	4	5	6	7
		LINOLEUM				
196	CG09A1	Прижимная планка	m	1,0000	98,460 18,850	98,460 18,850
		Total	Lei			3 182,681
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 182,681 954,094
		Total	Lei			14 735,094
		Total cab 319 Inclusiv salariu				14 735,094 8 250,442
		1.6. cab 320				
		1.6.1. Tavan				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,2000	3,580 3,480	43,676 42,456
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	12,2000	14,054 4,060	171,453 49,532
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,2000	60,974 44,370	743,878 541,314
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,2000	36,774 26,970	448,643 329,034
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,2000	10,626 5,800	129,632 70,760
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	12,2000	3,390 0,870	41,358 10,614
203	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,2000	33,930 26,100	413,950 318,420

1	2	3	4	5	6	7
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	12,2000	3,390 0,870	41,358 10,614
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	12,2000	27,904 15,950	340,429 194,590
		<i>Total</i>	Lei			2 374,377
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 374,377 1 567,334
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23Ak =0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,190 3,190	6,380 6,380
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,6400	3,580 3,480	127,591 124,027
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,6400	14,053 4,060	500,866 144,698
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,6400	57,441 40,600	2 047,190 1 446,984
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	35,6400	3,390 0,870	120,820 31,007
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,6400	51,966 35,380	1 852,068 1 260,943
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,6400	10,626 5,800	378,696 206,712
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	35,6400	3,390 0,870	120,820 31,007
214	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	35,6400	33,930 26,100	1 209,275 930,204

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	35,6400	3,390 0,870	120,820 31,007
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	35,6400	27,904 15,950	994,499 568,458
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,5000	155,030 2,030	77,515 1,015
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	2,0000	44,482 24,070	88,964 48,140
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,0000	7,210 2,610	144,200 52,200
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,8400	14,054 4,060	39,912 11,530
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,8000	16,260 12,760	191,868 150,568
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,8400	10,626 5,800	30,177 16,472
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	2,8400	82,920 43,094	235,494 122,386
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	2,8400	16,965 13,050	48,181 37,062

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	2,8400	27,904 15,950	79,247 45,298
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	2,0000	38,630 13,630	77,260 27,260
		<i>Total</i>	Lei			8 511,099
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 511,099 5 298,300
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,6000	6,730 6,670	84,798 84,042
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,6000	4,450 4,350	56,070 54,810
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,6000	14,053 4,060	177,074 51,156
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6000	40,800 17,400	514,080 219,240
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,6000	81,356 6,786	1 025,089 85,504
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,6000	77,736 29,000	979,472 365,400
235	CG09A1	Прижимная планка	m	1,0000	98,460 18,850	98,460 18,850
		<i>Total</i>	Lei			2 935,043
		Total Pardosele				2 935,043

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				879,002
		<i>Total</i>	Lei			13 820,519
		Total cab 320 Inclusiv salariu				13 820,519 7 744,636
		1.7. cab 322				
		1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,6000	3,580 3,480	134,608 130,848
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	37,6000	14,054 4,060	528,412 152,656
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,6000	60,974 44,370	2 292,604 1 668,312
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,6000	36,774 26,970	1 382,703 1 014,072
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,6000	10,626 5,800	399,523 218,080
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,6000	3,390 0,870	127,464 32,712
242	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,6000	33,930 26,100	1 275,777 981,360
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,6000	3,390 0,870	127,464 32,712
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	37,6000	27,904 15,950	1 049,190 599,720

1	2	3	4	5	6	7
		manual -matlatex				
		<i>Total</i>	Lei			7 317,745
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 317,745 4 830,472
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23Ak =0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,0000	3,190 3,190	19,140 19,140
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,0400	3,580 3,480	365,303 355,099
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	102,0400	14,053 4,060	1 434,019 414,282
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,0400	57,440 40,600	5 861,206 4 142,824
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	102,0400	3,390 0,870	345,916 88,775
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,0400	51,966 35,380	5 302,610 3 610,175
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,0400	10,626 5,800	1 084,236 591,832
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	102,0400	3,390 0,870	345,916 88,775
253	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,0400	33,930 26,100	3 462,244 2 663,244
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	102,0400	3,390 0,870	345,916 88,775
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	102,0400	27,904 15,950	2 847,324 1 627,538

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex				
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,5000	155,030 2,030	232,545 3,045
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	6,0000	44,482 24,070	266,892 144,420
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,8000	7,210 2,610	445,578 161,298
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,8400	14,054 4,060	152,340 44,010
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,0000	16,260 12,760	764,220 599,720
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8400	10,626 5,800	115,182 62,872
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane- (in cabinete)	m2	10,8400	82,920 43,094	898,857 467,138
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,8400	3,390 0,870	36,748 9,431
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8400	16,965 13,050	183,902 141,462
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,8400	3,390 0,870	36,748 9,431
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	10,8400	27,904 15,950	302,479 172,898

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual -matlatex				
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	6,0000	38,630 13,630	231,780 81,780
		<i>Total</i>	Lei			25 081,101
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 081,101 15 587,964
		1.7.3. Pardosele				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,8000	6,730 6,670	261,124 258,796
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,8000	4,450 4,350	172,660 168,780
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,8000	14,054 4,060	545,276 157,528
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,8000	40,800 17,400	1 583,040 675,120
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,8000	81,356 6,786	3 156,624 263,297
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,8000	77,736 29,000	3 016,150 1 125,200
274	CG09A1	Прижимная планка	m	3,0000	98,460 18,850	295,380 56,550
		<i>Total</i>	Lei			9 030,254
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 030,254 2 705,271
		<i>Total</i>	Lei			41 429,100
		Total cab 322 Inclusiv salariu				41 429,100 23 123,707
		1.8. cab 323				

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.1. Tavan				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,8000	3,580 3,480	88,784 86,304
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	24,8000	14,054 4,060	348,527 100,688
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,8000	60,973 44,370	1 512,142 1 100,376
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	24,8000	36,774 26,970	911,995 668,856
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,8000	10,626 5,800	263,515 143,840
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	24,8000	3,390 0,870	84,072 21,576
281	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,8000	33,930 26,100	841,470 647,280
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	24,8000	3,390 0,870	84,072 21,576
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	24,8000	27,904 15,950	692,019 395,560
		<i>Total</i>	Lei			4 826,596
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 826,596 3 186,056
		1.8.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
284	RpCP23Ak =0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,190 3,190	12,760 12,760
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,3600	3,580 3,480	248,309 241,373
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,3600	14,054 4,060	974,751 281,602
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,3600	57,440 40,600	3 984,010 2 816,016
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	69,3600	3,390 0,870	235,130 60,343
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,3600	51,966 35,380	3 604,362 2 453,957
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,3600	10,626 5,800	736,992 402,288
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	69,3600	3,390 0,870	235,130 60,343
292	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,3600	33,930 26,100	2 353,402 1 810,296
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	69,3600	3,390 0,870	235,130 60,343
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	69,3600	27,904 15,950	1 935,421 1 106,292
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,0000	155,030 2,030	155,030 2,030
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	4,0000	44,482	177,928

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii			24,070	96,280
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	36,8000	7,210 2,610	265,328 96,048
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,8400	14,054 4,060	96,126 27,770
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,4000	16,260 12,760	478,044 375,144
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8400	10,626 5,800	72,679 39,672
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	6,8400	82,920 43,094	567,175 294,762
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	6,8400	3,390 0,870	23,188 5,951
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8400	16,965 13,050	116,041 89,262
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	6,8400	3,390 0,870	23,188 5,951
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	6,8400	27,904 15,950	190,863 109,098
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	4,0000	38,630 13,630	154,520 54,520
		<i>Total</i>	Lei			16 875,507

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 875,507 10 502,101
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,6000	6,730 6,670	172,288 170,752
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,6000	4,450 4,350	113,920 111,360
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,6000	14,054 4,060	359,770 103,936
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,6000	40,800 17,400	1 044,480 445,440
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,6000	81,356 6,786	2 082,720 173,722
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	25,6000	77,736 29,000	1 990,036 742,400
313	CG09A1	Прижимная планка	m	2,0000	98,460 18,850	196,920 37,700
		<i>Total</i>	Lei			5 960,134
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 960,134 1 785,310
		<i>Total</i>	Lei			27 662,237
		Total cab 323 Inclusiv salariu				27 662,237 15 473,467
		1.9. cab 324				
		1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,3000	3,580 3,480	44,034 42,804
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	12,3000	14,053 4,060	172,858 49,938

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane				
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,3000	60,973 44,370	749,974 545,751
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,0000	36,774 26,970	441,288 323,640
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,3000	10,626 5,800	130,694 71,340
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	12,3000	3,390 0,870	41,696 10,701
320	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,3000	33,930 26,100	417,342 321,030
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	12,3000	3,390 0,870	41,696 10,701
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	12,3000	27,904 15,950	343,219 196,185
		<i>Total</i>	Lei			2 382,801
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 382,801 1 572,090
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,190 3,190	6,380 6,380
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,7200	3,580 3,480	131,458 127,786
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	36,7200	14,053	516,044

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti			4,060	149,083
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,7200	57,440 40,600	2 109,211 1 490,832
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,7200	3,390 0,870	124,480 31,946
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,7200	51,966 35,380	1 908,193 1 299,154
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,7200	10,626 5,800	390,172 212,976
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,7200	3,390 0,870	124,480 31,946
331	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,7200	33,930 26,100	1 245,919 958,392
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,7200	3,390 0,870	124,480 31,946
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	36,7200	27,904 15,950	1 024,635 585,684
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,5000	155,030 2,030	77,515 1,015
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	2,0000	44,482 24,070	88,964 48,140
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,0000	7,210	144,200

1	2	3	4	5	6	7
					2,610	52,200
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,8400	14,054 4,060	39,912 11,530
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,8000	16,260 12,760	191,868 150,568
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,8400	10,626 5,800	30,177 16,472
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	2,8400	82,920 43,094	235,494 122,386
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8400	16,965 13,050	48,181 37,062
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	2,8400	27,904 15,950	79,247 45,298
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	2,0000	38,630 13,630	77,260 27,260
		<i>Total</i>	Lei			8 737,526
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 737,526 5 442,998
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,7000	6,730 6,670	85,471 84,709

1	2	3	4	5	6	7
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,7000	4,450 4,350	56,515 55,245
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,7000	14,054 4,060	178,480 51,562
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,7000	40,800 17,400	518,160 220,980
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,7000	81,356 6,786	1 033,224 86,182
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,7000	77,736 29,000	987,245 368,300
352	CG09A1	Прижимная планка	m	1,0000	98,460 18,850	98,460 18,850
		Total	Lei			2 957,555
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 957,555 885,828
		Total	Lei			14 077,882
		Total cab 324 Inclusiv salariu				14 077,882 7 900,916
		1.10. cab 325				
		1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,6000	3,580 3,480	138,188 134,328
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	38,6000	14,053 4,060	542,465 156,716
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,6000	60,974 44,370	2 353,578 1 712,682

1	2	3	4	5	6	7
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,6000	36,774 26,970	1 419,477 1 041,042
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,6000	10,626 5,800	410,148 223,880
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	38,6000	3,390 0,870	130,854 33,582
359	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,6000	33,930 26,100	1 309,708 1 007,460
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	38,6000	3,390 0,870	130,854 33,582
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	38,6000	27,904 15,950	1 077,094 615,670
		<i>Total</i>	Lei			7 512,366
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 512,366 4 958,942
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,190 3,190	12,760 12,760
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,3200	3,580 3,480	362,726 352,594
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,3200	14,053 4,060	1 423,900 411,359
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	101,3200	57,440 40,600	5 819,835 4 113,592

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,3200	3,390 0,870	343,474 88,148
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,3200	51,966 35,380	5 265,196 3 584,702
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,3200	10,626 5,800	1 076,586 587,656
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,3200	3,390 0,870	343,474 88,148
370	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,3200	33,930 26,100	3 437,813 2 644,452
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,3200	3,390 0,870	343,474 88,148
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	101,3200	27,904 15,950	2 827,233 1 616,054
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,5000	155,030 2,030	232,545 3,045
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	6,0000	44,482 24,070	266,892 144,420
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,8000	7,210 2,610	445,578 161,298
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,8400	14,054 4,060	152,340 44,010
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	47,0000	16,260 12,760	764,220 599,720

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8400	10,626 5,800	115,182 62,872
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	10,8400	82,920 43,094	898,857 467,138
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,8400	3,390 0,870	36,748 9,431
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8400	16,965 13,050	183,902 141,462
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,8400	3,390 0,870	36,748 9,431
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	10,8400	27,904 15,950	302,479 172,898
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	6,0000	38,630 13,630	231,780 81,780
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usi din lemn -material beneficiar)	m2	2,4000	72,510 44,950	174,024 107,880
		<i>Total</i>	Lei			25 097,766
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 097,766 15 592,998
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,8000	6,730 6,670	267,854 265,466

1	2	3	4	5	6	7
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,8000	4,450 4,350	177,110 173,130
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,8000	14,053 4,060	559,329 161,588
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,8000	40,800 17,400	1 623,840 692,520
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,8000	81,356 6,786	3 237,979 270,083
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,8000	77,736 29,000	3 093,885 1 154,200
392	CG09A1	Прижимная планка	m	3,0000	98,460 18,850	295,380 56,550
		<i>Total</i>	Lei			9 255,377
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 255,377 2 773,537
		<i>Total</i>	Lei			41 865,509
		Total cab 325 Inclusiv salariu				41 865,509 23 325,477
		1.11. cab 326				
		1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,6000	3,580 3,480	91,648 89,088
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	25,6000	14,054 4,060	359,770 103,936
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,6000	60,974 44,370	1 560,922 1 135,872

1	2	3	4	5	6	7
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,6000	36,774 26,970	941,415 690,432
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,6000	10,626 5,800	272,015 148,480
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	25,6000	3,390 0,870	86,784 22,272
399	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,6000	33,930 26,100	868,614 668,160
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	25,6000	3,390 0,870	86,784 22,272
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	25,6000	27,904 15,950	714,342 408,320
		<i>Total</i>	Lei			4 982,294
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 982,294 3 288,832
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	4,0000	3,190 3,190	12,760 12,760
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,0600	3,580 3,480	247,235 240,329
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	69,0600	14,054 4,060	970,535 280,384
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	69,0600	57,440 40,600	3 966,778 2 803,836

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	69,0600	3,390 0,870	234,113 60,082
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,0600	51,966 35,380	3 588,771 2 443,343
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,0600	10,626 5,800	733,804 400,548
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	69,0600	3,390 0,870	234,113 60,082
410	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0600	33,930 26,100	2 343,223 1 802,466
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	69,0600	3,390 0,870	234,113 60,082
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	69,0600	27,904 15,950	1 927,050 1 101,507
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,0000	155,030 2,030	155,030 2,030
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	4,0000	44,482 24,070	177,928 96,280
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	50,4000	7,210 2,610	363,384 131,544
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	6,8400	14,054 4,060	96,126 27,770
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	29,4000	16,260 12,760	478,044 375,144

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,8400	10,626 5,800	72,679 39,672
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	6,8400	82,920 43,094	567,175 294,762
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	6,8400	3,390 0,870	23,188 5,951
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,8400	16,965 13,050	116,041 89,262
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	6,8400	3,390 0,870	23,188 5,951
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	6,8400	27,904 15,950	190,863 109,098
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	4,0000	38,630 13,630	154,520 54,520
		<i>Total</i>	Lei			16 910,661
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 910,661 10 497,403
		1.11.3. Pardosele				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,4000	6,730 6,670	177,672 176,088
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,4000	4,450 4,350	117,480 114,840
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	26,4000	14,053 4,060	371,012 107,184

1	2	3	4	5	6	7
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,4000	40,800 17,400	1 077,120 459,360
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,4000	81,356 6,786	2 147,805 179,150
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	26,4000	77,736 29,000	2 052,226 765,600
431	CG09A1	Прижимная планка	m	2,0000	98,460 18,850	196,920 37,700
		Total	Lei			6 140,235
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 140,235 1 839,922
		Total	Lei			28 033,190
		Total cab 326 Inclusiv salariu				28 033,190 15 626,157
		1.12. cab 327				
		1.12.1. Tavan				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,0000	3,580 3,480	46,540 45,240
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	13,0000	14,053 4,060	182,695 52,780
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,0000	60,974 44,370	792,656 576,810
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,0000	36,774 26,970	478,062 350,610

1	2	3	4	5	6	7
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,0000	10,626 5,800	138,133 75,400
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	13,0000	3,390 0,870	44,070 11,310
438	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,0000	33,930 26,100	441,093 339,300
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	13,0000	3,390 0,870	44,070 11,310
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	13,0000	27,904 15,950	362,752 207,350
		<i>Total</i>	Lei			2 530,071
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 530,071 1 670,110
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,190 3,190	6,380 6,380
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,2000	3,580 3,480	133,176 129,456
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,2000	14,053 4,060	522,790 151,032
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,2000	57,440 40,600	2 136,768 1 510,320
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,2000	3,390 0,870	126,108 32,364
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	37,2000	51,966 35,380	1 933,136 1 316,136

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,2000	10,626 5,800	395,272 215,760
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,2000	3,390 0,870	126,108 32,364
449	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,2000	33,930 26,100	1 262,206 970,920
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,2000	3,390 0,870	126,108 32,364
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	37,2000	27,904 15,950	1 038,029 593,340
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,5000	155,030 2,030	77,515 1,015
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	2,0000	44,482 24,070	88,964 48,140
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,0000	7,210 2,610	144,200 52,200
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	2,8400	14,054 4,060	39,912 11,530
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,8000	16,260 12,760	191,868 150,568
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	2,8400	10,626 5,800	30,177 16,472

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	2,8400	82,920 43,094	235,494 122,386
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,8400	16,965 13,050	48,181 37,062
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	2,8400	3,390 0,870	9,628 2,471
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	2,8400	27,904 15,950	79,247 45,298
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	2,0000	38,630 13,630	77,260 27,260
		<i>Total</i>	Lei			8 838,155
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 838,155 5 507,309
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,6000	6,730 6,670	84,798 84,042
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,6000	4,450 4,350	56,070 54,810
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	12,6000	14,053 4,060	177,074 51,156
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6000	40,800 17,400	514,080 219,240
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,6000	81,356 6,786	1 025,089 85,504

1	2	3	4	5	6	7
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,6000	77,736 29,000	979,472 365,400
470	CG09A1	Прижимная планка	m	1,0000	98,460 18,850	98,460 18,850
		Total	Lei			2 935,043
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 935,043 879,002
		Total	Lei			14 303,269
		Total cab 327 Inclusiv salariu				14 303,269 8 056,421
		1.13. cab 328				
		1.13.1. Tavan				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,0000	3,580 3,480	136,040 132,240
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	38,0000	14,053 4,060	534,033 154,280
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,0000	60,974 44,370	2 316,993 1 686,060
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,0000	36,774 26,970	1 397,412 1 024,860
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,0000	10,626 5,800	403,773 220,400
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	38,0000	3,390	128,820

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor Supraton			0,870	33,060
477	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,0000	33,930 26,100	1 289,350 991,800
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	38,0000	3,390 0,870	128,820 33,060
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	38,0000	27,904 15,950	1 060,352 606,100
		<i>Total</i>	Lei			7 395,593
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 395,593 4 881,860
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,0000	3,190 3,190	19,140 19,140
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,4600	3,580 3,480	363,227 353,081
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	101,4600	14,054 4,060	1 425,869 411,928
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,4600	57,440 40,600	5 827,834 4 119,276
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,4600	3,390 0,870	343,950 88,270
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,4600	51,966 35,380	5 272,471 3 589,655
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,4600	10,626 5,800	1 078,074 588,468

1	2	3	4	5	6	7
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,4600	3,390 0,870	343,950 88,270
488	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,4600	33,930 26,100	3 442,564 2 648,106
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	101,4600	3,390 0,870	343,950 88,270
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	101,4600	27,904 15,950	2 831,140 1 618,287
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,5000	155,030 2,030	232,545 3,045
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	6,0000	44,482 24,070	266,892 144,420
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,8000	7,210 2,610	445,578 161,298
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,8400	14,054 4,060	152,340 44,010
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,0000	16,260 12,760	764,220 599,720
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8400	10,626 5,800	115,182 62,872
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	10,8400	82,920 43,094	898,857 467,138
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,8400	3,390	36,748

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor Supraton			0,870	9,431
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8400	16,965 13,050	183,902 141,462
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,8400	3,390 0,870	36,748 9,431
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	10,8400	27,904 15,950	302,479 172,898
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	6,0000	38,630 13,630	231,780 81,780
		<i>Total</i>	Lei			24 959,440
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 959,440 15 510,256
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,2000	6,730 6,670	263,816 261,464
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,2000	4,450 4,350	174,440 170,520
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	39,2000	14,053 4,060	550,897 159,152
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,2000	40,800 17,400	1 599,360 682,080
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,2000	81,356 6,786	3 189,164 266,011
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,2000	77,736 29,000	3 047,242 1 136,800
509	CG09A1	Прижимная планка	m	3,0000	98,460	295,380

1	2	3	4	5	6	7
					18,850	56,550
		<i>Total</i>	Lei			9 120,299
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 120,299 2 732,577
		<i>Total</i>	Lei			41 475,332
		Total cab 328 Inclusiv salariu				41 475,332 23 124,693
		1.14. cab 329				
		1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,3000	3,580 3,480	133,534 129,804
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	37,3000	14,053 4,060	524,195 151,438
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,3000	60,973 44,370	2 274,310 1 655,001
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,3000	36,774 26,970	1 371,670 1 005,981
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,3000	10,626 5,800	396,334 216,340
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,3000	3,390 0,870	126,446 32,451
516	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,3000	33,930 26,100	1 265,598 973,530
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	37,3000	3,390 0,870	126,446 32,451

1	2	3	4	5	6	7
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	37,3000	27,904 15,950	1 040,819 594,935
		<i>Total</i>	Lei			7 259,352
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 259,352 4 791,931
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23Ak =0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	6,0000	3,190 3,190	19,140 19,140
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,3800	3,580 3,480	359,360 349,322
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	100,3800	14,054 4,060	1 410,691 407,543
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,3800	57,440 40,600	5 765,813 4 075,428
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	100,3800	3,390 0,870	340,289 87,331
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,3800	51,966 35,380	5 216,346 3 551,444
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,3800	10,626 5,800	1 066,597 582,204
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	100,3800	3,390 0,870	340,289 87,331
527	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,3800	33,930 26,100	3 405,920 2 619,918

1	2	3	4	5	6	7
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	100,3800	3,390 0,870	340,289 87,331
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	100,3800	27,904 15,950	2 801,004 1 601,061
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,5000	155,030 2,030	232,545 3,045
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	6,0000	44,482 24,070	266,892 144,420
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	61,8000	7,210 2,610	445,578 161,298
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	10,8400	14,054 4,060	152,340 44,010
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,0000	16,260 12,760	764,220 599,720
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8400	10,626 5,800	115,182 62,872
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)	m2	10,8400	82,920 43,094	898,857 467,138
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	10,8400	3,390 0,870	36,748 9,431
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,8400	16,965 13,050	183,902 141,462
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,8400	3,390	36,748

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor Supraton			0,870	9,431
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	10,8400	27,904 15,950	302,479 172,898
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	6,0000	38,630 13,630	231,780 81,780
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(Usi din lemn -material beneficiar)	m2	2,4000	72,510 44,950	174,024 107,880
		<i>Total</i>	Lei			24 907,033
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 907,033 15 473,438
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,5000	6,730 6,670	259,105 256,795
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,5000	4,450 4,350	171,325 167,475
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	38,5000	14,054 4,060	541,060 156,310
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,5000	40,800 17,400	1 570,800 669,900
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,5000	81,356 6,786	3 132,215 261,261
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,5000	77,736 29,000	2 992,828 1 116,500
549	CG09A1	Прижимная планка	m	3,0000	98,460	295,380

1	2	3	4	5	6	7
					18,850	56,550
		<i>Total</i>	Lei			8 962,713
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 962,713 2 684,791
		<i>Total</i>	Lei			41 129,098
		Total cab 329 Inclusiv salariu				41 129,098 22 950,160
		1.15. Coridor				
		1.15.1. Pereti				
550	RpCP23Ak =0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	14,0000	3,190 3,190	44,660 44,660
551	RCsB21Ak =0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	350,0000	1,686 0,696	590,100 243,600
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,0000	3,690 3,190	1 291,500 1 116,500
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,0000	144,870 68,150	33 899,580 15 947,100
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase_ Установка бруса для усиления проема	buc	26,0000	91,470 39,150	2 378,220 1 017,900
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,0000	10,626 5,800	637,536 348,000
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	234,0000	3,390 0,870	793,260 203,580
557	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,0000	33,930 26,100	7 939,681 6 107,400
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	234,0000	3,390	793,260

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor Supraton			0,870	203,580
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	234,0000	27,904 15,950	6 529,536 3 732,300
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,0000	155,030 2,030	465,090 6,090
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	6,0000	44,482 24,070	266,892 144,420
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	14,0000	38,630 13,630	540,820 190,820
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200 mm (декоративный пояс по стене)	m	49,0000	97,802 8,700	4 792,298 426,300
		<i>Total</i>	Lei			60 962,433
		Total Pereti Inclusiv salariu				60 962,433 29 732,250
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO56B	Demontari:Tavane Armstrong	m2	20,0000	27,260 27,260	545,200 545,200
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,2000	223,950 59,450	10 346,490 2 746,590
		<i>Total</i>	Lei			10 891,690
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 891,690 3 291,790
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, tehnice)	m2	19,6500	12,180 12,180	239,336 239,336
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	62,4000	12,180 12,180	760,032 760,032
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	19,6500	753,870 21,170	14 813,545 415,990

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usi pentru dulapi tehnice)				
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(Usi din lemn -material beneficiar)	m2	62,4000	70,950 44,950	4 427,280 2 804,880
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (in coridor -otcos)	m2	30,6000	66,455 20,300	2 033,511 621,180
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,8000	10,626 5,800	178,510 97,440
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	180,0000	7,210 2,610	1 297,800 469,800
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	30,6000	3,390 0,870	103,734 26,622
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,6000	16,965 13,050	519,133 399,330
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	30,6000	3,390 0,870	103,734 26,622
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	30,6000	27,904 15,950	853,862 488,070
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice in coridor	m	168,0000	22,497 15,080	3 779,496 2 533,440
		<i>Total</i>	Lei			29 109,973

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi Inclusiv salariu				29 109,973 8 882,742
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	28,4000	3,510 3,480	99,684 98,832
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,8000	49,914 11,600	2 835,129 658,880
		<i>Total</i>	Lei			2 934,813
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 934,813 757,712
		<i>Total</i>	Lei			103 898,909
		Total Coridor Inclusiv salariu				103 898,909 42 664,494
		1.16. Etaj 1				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	285,0000	1,210 1,160	344,850 330,600
581	CH06A	Balustrada de inox sudata fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare. dreapta	m	19,0000	808,430 26,100	15 360,170 495,900
		<i>Total</i>	Lei			15 705,020
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				15 705,020 826,500
		1.17. Cab 504				
		1.17.1. Tavan				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,5000	3,580 3,480	130,670 127,020
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	36,5000	14,053 4,060	512,952 148,190
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,5000	60,973 44,370	2 225,532 1 619,505

1	2	3	4	5	6	7
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,5000	36,774 26,970	1 342,251 984,405
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,5000	10,626 5,800	387,834 211,700
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,5000	3,390 0,870	123,734 31,755
588	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,5000	33,930 26,100	1 238,454 952,650
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	36,5000	3,390 0,870	123,734 31,755
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	36,5000	27,904 15,950	1 018,496 582,175
		<i>Total</i>	Lei			7 103,657
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 103,657 4 689,155
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23Ak=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	3,190 3,190	6,380 6,380
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,9000	3,580 3,480	311,102 302,412
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	86,9000	14,054 4,060	1 221,250 352,814
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	86,9000	57,440 40,600	4 991,536 3 528,140

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	86,9000	3,390 0,870	294,592 75,603
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,9000	51,966 35,380	4 515,845 3 074,522
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,9000	10,626 5,800	923,364 504,020
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	86,9000	3,390 0,870	294,592 75,603
599	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,9000	33,930 26,100	2 948,540 2 268,090
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	86,9000	3,390 0,870	294,592 75,603
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	86,9000	27,904 15,950	2 424,858 1 386,055
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,5000	155,030 2,030	232,545 3,045
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii	m2	4,0000	44,482 24,070	177,928 96,280
604	RpCR13B	Vopsirea cu email alchidala timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,6000	53,967 33,060	518,086 317,376
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,0000	7,210 2,610	144,200 52,200

1	2	3	4	5	6	7
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	2,0000	38,630 13,630	77,260 27,260
		<i>Total</i>	Lei			19 376,670
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 376,670 12 145,403
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,5000	6,730 6,670	245,645 243,455
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,5000	4,450 4,350	162,425 158,775
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	36,5000	14,053 4,060	512,952 148,190
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,5000	40,800 17,400	1 489,200 635,100
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,5000	81,356 6,786	2 969,503 247,689
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	36,5000	77,736 29,000	2 837,356 1 058,500
613	CG09A1	Прижимная планка	m	2,0000	98,460 18,850	196,920 37,700
		<i>Total</i>	Lei			8 414,001
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 414,001 2 529,409
		<i>Total</i>	Lei			34 894,328
		Total Cab 504 Inclusiv salariu				34 894,328 19 363,967
		1.18. WC etaj 3				
		1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	15,1300	9,380	141,919

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			9,280	140,406
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	15,1300	14,054 4,060	212,631 61,428
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,1300	87,943 71,340	1 330,585 1 079,374
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,1300	9,804 0,000	148,335 0,000
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,1300	4,826 0,000	73,011 0,000
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	15,1300	22,655 17,690	342,771 267,650
620	CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,1300	33,930 26,100	513,366 394,893
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	15,1300	0,075 0,000	1,135 0,000
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	15,1300	11,954 0,000	180,865 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 944,618
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 944,618 1 943,751
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23Ak =0,5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	3 306,783 3 306,783	3 306,783 3 306,783

1	2	3	4	5	6	7
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,8000	25,291 25,291	96,106 96,106
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, -(Разборка пожарного шкафа)	m2	4,8000	0,000 0,000	0,000 0,000
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,9000	94,315 94,309	2 537,081 2 536,920
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,7000	0,100 0,000	6,870 0,000
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - с последующим монтажом	m2	1,7700	36,540 36,540	64,676 64,676
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - без дальнейшего использования	m2	1,7700	0,000 0,000	0,000 0,000
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	68,7000	15,071 4,355	1 035,367 299,222
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,7000	16,840 0,000	1 156,908 0,000
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	39,9400	29,813 21,791	1 190,742 870,336
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,9400	53,563 36,977	2 139,323 1 476,877
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,9400	4,826 0,000	192,734 0,000
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	39,9400	0,075 0,000	2,996 0,000
636	CF57k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,9400	36,053 27,734	1 439,941 1 107,684

1	2	3	4	5	6	7
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	39,9400	0,075 0,000	2,996 0,000
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	39,9400	11,954 0,000	477,443 0,000
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,5000	153,000 0,000	76,500 0,000
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	28,7600	168,227 0,000	4 838,209 0,000
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -откос	m	5,0000	38,088 0,000	190,442 0,000
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice interioare - exterioare	m	10,0000	35,910 29,264	359,104 292,639
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	35,0000	9,740 5,140	340,916 179,916
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	5,0000	0,075 0,000	0,375 0,000
645	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,0000	3,500 0,000	17,500 0,000
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000	4,826 0,000	24,128 0,000
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	5,0000	82,920	414,602

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane-(in cabinete)			43,094	215,470
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	5,0000	0,075 0,000	0,375 0,000
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000	0,012 0,000	0,060 0,000
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton	m2	5,0000	0,075 0,000	0,375 0,000
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -matlatex	m2	5,0000	11,954 0,000	59,770 0,000
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC 200x200	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii-Pereti despartitori pentru cabine WC	m2	5,9400	848,410 26,390	5 039,556 156,757
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9000	1 243,600 0,000	2 362,840 0,000
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii-(dulap de incediu)	m2	4,8000	732,700 0,000	3 516,960 0,000
656	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda B/U	m2	1,7700	0,000 0,000	0,000 0,000
657	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente,	m2	2,0000	20,412 0,000	40,824 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevii				
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,0000	70,455 41,615	281,820 166,460
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm TEU 32x20X32mm	buc	4,0000	6,650 0,000	26,600 0,000
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm RAcord 20x1/2"	buc	4,0000	32,150 0,000	128,600 0,000
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,0000	625,250 0,000	625,250 0,000
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	9,000 0,000	9,000 0,000
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	14,400 0,000	86,400 0,000
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"- Robinet TUR tip coltar M Dy =15 mm	buc	1,0000	46,000 0,000	46,000 0,000
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"- Robinet RETUR tip coltar M Dy =15 mm	buc	1,0000	46,000 0,000	46,000 0,000
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,0000	430,650 430,650	430,650 430,650

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			32 637,822
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 637,822 11 200,496
		1.18.3. Pardosele				
667	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,1300	15,787 15,727	238,850 237,942
668	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,7500	0,100 0,000	0,875 0,000
669	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,7500	0,100 0,000	0,875 0,000
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,1300	14,054 4,060	212,631 61,428
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,1300	106,050 82,650	1 604,544 1 250,495
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,1300	197,376 0,000	2 986,306 0,000
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,4000	49,914 11,600	419,280 97,440
		<i>Total</i>	Lei			5 463,361
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 463,361 1 647,305
		1.18.4. Lucrari tehnice sanitare				
674	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	462,260 462,260	462,260 462,260
675	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,0000	62,604 0,000	250,416 0,000
677	IC37B	Piese de racordare cu doua	buc	12,0000	18,810	225,720

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm			15,660	187,920
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2"	buc	3,0000	3,150 0,000	9,450 0,000
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 002,048 0,000	1 002,048 0,000
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	432,000 0,000	432,000 0,000
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	1 078,101 0,000	2 156,202 0,000
682	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	46,905 0,000	46,905 0,000
683	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reducere) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm COT 50 mm	buc	2,0000	20,806 13,920	41,612 27,840
684	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000	95,495 24,940	190,990 49,880

1	2	3	4	5	6	7
685	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	36,298 19,140	145,194 76,560
686	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizia) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	44,370 11,020	44,370 11,020
		<i>Total</i>	Lei			5 007,167
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				5 007,167 815,480
		1.18.5. Lucrari diverse				
687	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,0000	251,800 34,800	1 762,600 243,600
688	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,0000	128,760 128,760	10 944,600 10 944,600
689	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	48,0000	32,190 32,190	1 545,120 1 545,120
690	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	48,0000	89,040 0,000	4 273,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 526,240
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 526,240 12 733,320
		1.18.6. Lucrari electrice				
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	65,0000	6,380 6,380	414,700 414,700
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	90,0000	1,740 1,740	156,600 156,600
693	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla	buc	113,0000	60,810	6 871,530

1	2	3	4	5	6	7
		cu C.P.- simbol 0232			14,210	1 605,730
694	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	33,0000	98,480 41,180	3 249,840 1 358,940
695		Doza pentru intrerupator	buc	66,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
696	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tip LED cu 2 lampi	buc	65,0000	211,360 44,080	13 738,400 2 865,200
697	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	130,0000	82,050 4,350	10 666,500 565,500
		<i>Total</i>	Lei			35 097,570
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				35 097,570 6 966,670
		<i>Total</i>	Lei			99 676,778
		Total WC etaj 3 Inclusiv salariu				99 676,778 35 307,022
		<i>Total</i>	Lei			633 248,724
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				633 248,724 309 934,725

		Total	Lei	633 248,83
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	69 735,28
		Transportarea materialelor	5 %	15 842,21
		Total		718 826,32
		Cheltuiile de regie	10 %	71 882,63
		Total		790 708,95
		Beneficiu	6 %	47 442,54
		Total		838 151,49
		TVA	20 %	167 630,31
		Total		1 005 781,80
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 005 781,80 309 934,59

Intocmit

SRL ALBINSTAL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

