

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea obiectului: „Reparatia capitală a gradinitei de copii "Albinuta", din sat. Varzaresti, r-nul Nisporeni (amenajarea teritoriului etapa I)”

2. Autoritate contractantă: Primăria comunei Vărzărești, raionul Nisporeni.

3. Tipul procedurii de atribuire: Concurs prin cererea ofertelor de preț.

5. Termenul limită de executare a lucrărilor: 45 zile din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de stat.

6. Durata contractului: pînă 31 decembrie 2024.

7. Sursa de finanțare: bugetul Grădiniței de copii Albinuța, pentru anul 2024.

8. Scopul: Lucrări de amenajare a teritoriului Grădiniței de copii "Albinuta" , Etapa 1.

9. Amplasarea: Sediul Grădiniței de copii amplasat în satul Vărzărești raionul Nisporeni, str. Ovidiu Creangă, numărul cadastral 60523070261

10. Sarcini și responsabilități: conform tabelului de mai jos-

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (23-10/21-PG) Etapa 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi	m3	16,650
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,318
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	12,904
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,904
		<i>Total</i>		
2	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3	0,201
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,959

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	36,650
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,093
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolari				
		2. Sistematizarea pe verticala		
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,875
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,398
		<i>Total</i>		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,875
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,969
		<i>Total</i>		
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	148,750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,697
		<i>Total</i>		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,875

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,315
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,350
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sistemizarea pe verticala				
		3. Imbracaminte		
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta fr. 10-20 gr. 15 cm	m3	57,000
	7129020012800	Pavator	h-om	79,800
	1411120167222	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	72,390
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,850
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,918
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,285
		<i>Total</i>		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi beton gr. 8.0 cm	m2	380,000
	7129020012800	Pavator	h-om	220,476
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,004
	2661112806558	Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm	m2	385,700

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	608,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 990,600
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,264
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,600
		<i>Total</i>		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub borduri)	m3	3,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,534
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,106
	4100126202818	Apa	m3	0,357
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,750
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,499
		<i>Total</i>		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum 0,021 m3/ml), de 10x20 cm / PB 100.20.8	m	255,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,600
	7129020012800	Pavator	h-om	45,900
	2663102100115	Beton clasa C15	m3	5,355
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	260,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,765
	2666122832519	Bordura 100.20.8	m	256,275

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,765
		<i>Total</i>		
Total				
Total Imbracaminte				

Total
Asigurari sociale
Transportul materialelor
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total cu CR
Beneficiu de deviz
Total cu BD
Taxa pe valoare adaugata

Președintele Grupului de lucru

Gheorghe Agheorghiesei