

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional din
raionul Straseni in anii 2019 -
2020**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

Valoarea de deviz 557 326,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	100,800	57,66	5 812,13
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	92,400	57,66	5 327,78
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	162,862	57,66	9 390,62
Total manopera						20 530,53

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	118,440	1 080,00	127 915,20
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	80,640	1 280,00	103 219,20
3.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm M400	m3	34,104	320,00	10 913,28
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	17,640	290,00	5 115,60
5.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm M400	m3	204,792	290,00	59 389,68
6.	2413317000102	Emulsie bituminoasa cationica	t	0,779	7 850,00	6 115,15
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,180	20,00	523,60
Total materiale de construcții						313 191,71

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	65,100	175,00	11 392,50
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,227	420,00	95,34
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,787	380,00	5 999,06
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,151	320,00	3 568,32
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,432	320,00	17 418,24
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,540	250,00	385,00
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,003	425,00	851,28
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,088	750,00	8 316,00
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,318	25,00	57,95
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,671	290,00	774,59



11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	65,100	25,00	1 627,50
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,003	280,00	560,84
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,318	230,00	533,14
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,221	280,00	2 021,88
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,656	250,00	664,00
Total utilaje de constructii						54 265,64

Total	Lei	387 987,8 8
CASM	22,5 %	4 619,37
Total		392 607,2 5
Cheltuieli de regir	11,6 %	45 542,44
Total		438 149,6 9
Beneficiu de deviz	6 %	26 288,98
Total		464 438,6 7
TVA	20 %	92 887,73
Total deviz:		557 326,4 0

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

