

Lucrari de reparatie a drumurilor din orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 994 610,74 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 764,00 0	0,33 0,04	582,29 66,14
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	176,400	534,62 34,60	94 307,25 6 102,73
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,00 0	158,27 3,46	279 191,35 6 102,73
Total Capitolul 1						374 080,89
Incluziv salariu						12 271,60
		2. Capitolul 2				
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 221,00 0	0,33 0,04	403,08 45,78
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	122,100	534,62 34,60	65 277,00 4 224,17
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 221,00 0	158,27 3,46	193 249,54 4 224,17
Total Capitolul 2						258 929,62
Incluziv salariu						8 494,12
		3. Capitolul 3				
7	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	690,000	0,33 0,04	227,43 25,83

1	2	3	4	5	6	7
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	69,000	534,62 34,60	36 888,84 2 387,12
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	158,27 3,46	109 207,28 2 387,12
Total Capitolul 3						146 323,55
Incluziv salariu						4 800,07
		4. Capitolul 4				
10	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	670,000	0,33 0,04	220,83 25,08
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	67,000	534,62 34,60	35 819,61 2 317,93
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	670,000	158,27 3,46	106 041,85 2 317,93
Total Capitolul 4						142 082,29
Incluziv salariu						4 660,94
		5. Capitolul 5				
13	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	890,000	0,33 0,04	293,93 33,38
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	89,000	534,62 34,60	47 581,26 3 079,04
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	890,000	158,27 3,46	140 861,56 3 079,04
Total Capitolul 5						188 736,75
Incluziv salariu						6 191,46
		6. Capitolul 6				
16	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 000,00 0	0,33 0,04	329,98 37,48

1	2	3	4	5	6	7
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	100,000	534,62 34,60	53 462,10 3 459,60
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00 0	158,27 3,46	158 271,42 3 459,60
Total Capitolul 6						212 063,50
Incluziv salariu						6 956,68
		7. Capitolul 7				
19	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	450,000	0,33 0,04	148,24 16,84
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	45,000	534,62 34,60	24 057,94 1 556,82
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,000	158,27 3,46	71 222,14 1 556,82
Total Capitolul 7						95 428,32
Incluziv salariu						3 130,48
Total			lei		1 417 644,92	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		10 463,70	
Cheltuieli de regie			13,00 %		185 654,12	
Beneficiu			3,00 %		48 412,88	
TVA			20,00 %		332 435,12	

Total deviz: **1 994 610,7**
Incluziv salariu **4**
46 505,35

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)