

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

Investitor: IPLT Matei Basarab

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 19

Obiectul: Lucrări de reparatie a scarilor exterioare din cadrul IPLT "Matei Basarab" situat in mun. Chişinău, Matei Basarab14						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3			1 426,60 1 425,60
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02	0,00	0,00
1.1.1.2	7123010010200	Betonist	h-om	12,50	80,00	1 000,00
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,32	80,00	425,60
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	5,00	1,00
1.1.2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			863,10 0,00
1.1.2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11	210,00	863,10
1.1.3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3			212,00 212,00
1.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,65	80,00	212,00
1.1.4	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t			36,00 36,00
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	80,00	36,00
1.1.5	Tsl51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t			52,20 0,00
1.1.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,09	550,00	52,20
1.1.6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv.	m3			53,60 53,60
1.1.6.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	0,00	0,00
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	80,00	53,60
1.1.7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire.	m3			777,67 132,00
1.1.7.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,20	450,00	91,35
1.1.7.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,22	450,00	548,55
1.1.7.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	0,00	0,00
1.1.7.4	7129020012800	Pavator	h-om	1,65	80,00	132,00
1.1.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,21	0,00	0,00
1.1.7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	384,50	5,77
1.1.8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv.	m3			53,60 53,60
1.1.8.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	0,00	0,00
1.1.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,67	80,00	53,60
1.1.9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg			19,84 3,44
1.1.9.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,03	16,00	16,40
1.1.9.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	80,00	3,44
1.1.10	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg			19,17 6,64
1.1.10.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 10 mm	kg	1,03	12,00	12,30
1.1.10.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	0,10	0,02
1.1.10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	21,00	0,21
1.1.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,08	80,00	6,32
1.1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	80,00	0,32
1.1.11	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			139,86 84,00

1.1.11.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	18,00	0,90
1.1.11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08	38,60	3,09
1.1.11.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09	320,00	28,80
1.1.11.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00	5 000,00	17,50
1.1.11.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	5 000,00	2,50
1.1.11.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,60	3,07
1.1.11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	80,00	8,00
1.1.11.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95	80,00	76,00
1.1.12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			45,22 36,00
1.1.12.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	16,80	6,72
1.1.12.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	5 000,00	2,50
1.1.12.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30	80,00	24,00
1.1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	80,00	12,00
1.1.12.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	0,00	0,00
1.1.13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			60,74 20,00
1.1.13.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	25,00	28,75
1.1.13.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,90	10,80
1.1.13.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00	0,00	1,19
1.1.13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	80,00	16,00
1.1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	80,00	4,00
1.1.13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,00	0,00
1.1.14	CA04C1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16.	m3			3 847,79 468,00
1.1.14.1	2663102100001	Beton clasa C20/16	m3	1,03	1 600,00	1 640,00
1.1.14.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	3,00	1 008,00
1.1.14.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	420,00	310,80
1.1.14.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	450,00	301,50
1.1.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,34	0,00	0,00
1.1.14.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00	0,00	97,81
1.1.14.7	7123010010200	Betonist	h-om	5,40	80,00	432,00
1.1.14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	80,00	36,00
1.1.14.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	40,00	2,28
1.1.14.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	300,00	5,40
1.1.14.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,70	20,00	14,00
1.1.14.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,32	0,00	0,00
1.1.15	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			47,95 24,80
1.1.15.1	243011610350	Vopsea - Lac	kg	0,25	80,00	20,00
1.1.15.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05	3,00	0,15
1.1.15.3	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
1.1.15.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	10,00	0,50
1.1.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,31	80,00	24,80
1.1.16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			61,69 16,80
1.1.16.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	18,00	0,18
1.1.16.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	44,35	44,35
1.1.16.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	42,00	0,21
1.1.16.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	0,00	0,00
1.1.16.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,15
1.1.16.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	80,00	15,20
1.1.16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	80,00	0,80
1.1.16.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	80,00	0,80
1.1.17	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			82,93 16,80
1.1.17.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	65,00	65,00
1.1.17.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	42,00	0,21
1.1.17.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	0,00	0,00
1.1.17.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	65,00	0,65
1.1.17.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	3,50	0,07
1.1.17.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	10,00	0,20
1.1.17.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	80,00	15,20
1.1.17.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	80,00	0,80
1.1.17.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	80,00	0,80
1.1.18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2			124,41 89,60
1.1.18.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12	250,00	30,00
1.1.18.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,10	27,00	2,70

1.1.18.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	22,00	0,33
1.1.18.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	5,00	0,50
1.1.18.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	10,00	0,50
1.1.18.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03	26,00	0,78
1.1.18.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12	80,00	89,60

APROBAT:

Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IPLT Matei Basarab

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IPLT Matei Basarab

Deviz local Nr. 19

Intocmit in preturi curente 2026-05-20

Valoarea de deviz 130 522,42 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparatie a scarilor exterioare din cadrul IPLT "Matei Basarab" situat in mun. Chişinău, Matei Basarab14						
Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3	6,00	1 426,60	8 559,60
					1 425,60	8 553,60
1.1.2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,10	863,10	86,31
					0,00	0,00
1.1.3	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint neceoziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,00	212,00	848,00
					212,00	848,00
1.1.4	Tr1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	20,00	36,00	720,00
					36,00	720,00
1.1.5	Tsl51B10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km.	t	20,00	52,20	1 043,90
					0,00	0,00
1.1.6	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv.	m3	3,00	53,60	160,80
					53,60	160,80
1.1.7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire.	m3	2,00	777,67	1 555,34
					132,00	264,00
1.1.8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv.	m3	3,00	53,60	160,80
					53,60	160,80
1.1.9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	67,40	19,84	1 337,22
					3,44	231,86
1.1.10	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	476,76	19,17	9 137,11
					6,64	3 165,69
1.1.11	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	18,40	139,86	2 573,42
					84,00	1 545,60
1.1.12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	50,00	45,22	2 261,00
					36,00	1 800,00
1.1.13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	25,00	60,74	1 518,41
					20,00	500,00
1.1.14	CA04C1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16.	m3	9,75	3 847,79	37 515,94
					468,00	4 563,00
1.1.15	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	25,00	47,95	1 198,75
					24,80	620,00
1.1.16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	16,00	61,69	987,04
					16,80	268,80
1.1.17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	144,52	82,93	11 985,04
					16,80	2 427,94
1.1.18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	13,00	124,41	1 617,33
					89,60	1 164,80
Total manopera (ore)						337,44

Total greutate materiale (tone)		0,00
Total		83 266,01
Asigurari sociale	24,00%	6 478,77
Total		89 744,78
Cheltuieli de transport	5,00%	2 745,60
Total		92 490,38
Cheltuieli de regie	12,00%	11 098,85
Total		103 589,23
Beneficiu de deviz	5,00%	5 179,46
Total Deviz fara TVA		108 768,69
Total General fara TVA		108 768,69
TVA (20%)		21 753,74
TOTAL GENERAL		130 522,42
Inclusiv salariul		26 994,88

Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IPLT Matei Basarab

Devizul local de resurse Nr. 19

Intocmit in preturi curente 2026-05-20

Valoarea de deviz 130 522,42 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparatie a scarilor exterioare din cadrul IPLT "Matei Basarab" situat in mun. Chişinău, Matei Basarab14						
Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	127,65	80,00	10 212,00
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,56	80,00	3 244,98
3	7124010010700	Dulgher	h-om	32,48	80,00	2 598,40
4	7129020012800	Pavator	h-om	3,30	80,00	264,00
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,00	80,00	400,00
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,31	80,00	1 784,80
7	7212030022700	Sudor	h-om	1,61	80,00	128,42
8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,50	80,00	2 439,90
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,62	80,00	1 889,60
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,41	80,00	4 032,78
Total manopera						26 994,88
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,90	10,00	19,00
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,13	10,00	31,30
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,41	450,00	182,70
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,44	450,00	1 097,10
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,53	450,00	2 939,63
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,22	420,00	3 030,30
7	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	1,30	27,00	35,10
8	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	5 000,00	46,00
9	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,06	5 000,00	322,00
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	5 000,00	125,00
11	2010237318750	Distantieri	buc	71,51	0,10	7,15
12	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,66	320,00	529,92
13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00	0,00	29,66
14	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00	0,00	953,64
15	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,20	22,00	4,29
16	2320187315789	Decofrol	kg	2,21	25,60	56,52
17	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,56	250,00	390,00
18	243011610350	Vopsea - Lac	kg	6,25	80,00	500,00
19	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,45	65,00	93,94
20	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,39	26,00	10,14
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,89	3,50	10,12
22	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	3 276,00	3,00	9 828,00
23	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,25	3,00	3,75
24	2663102100001	Beton clasa C20/16	m3	9,99	1 600,00	15 990,00
25	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,80	5,00	69,00
26	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	28,75	25,00	718,75
27	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	69,09	16,00	1 105,36
28	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 10 mm	kg	488,68	12,00	5 864,15
29	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,16	18,00	2,88
30	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,92	18,00	16,56
31	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,77	21,00	100,12
32	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	16,00	44,35	709,60

33	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	144,52	65,00	9 393,80
34	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	20,00	16,80	336,00
35	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,47	38,60	56,82
36	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,80	42,00	33,71
37	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	300,00	0,90	270,00
38	4011106202741	Energie electrica	kw	1,28	0,00	0,00
39	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,90	0,00	0,00
40	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3,46	0,00	0,00
Total materiale						54 912,01
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,90	550,00	1 043,90
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,20	5,00	6,00
3	2922140007000	Macara	h-ut	3,62	0,00	0,00
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25	0,00	0,00
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,41	0,00	0,00
6	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,41	210,00	86,31
7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,18	300,00	52,65
8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,83	20,00	136,50
9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,56	40,00	22,23
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03	384,50	11,54
Total utilaje						1 359,13
Total						83 266,01
Asigurari sociale				24,00%		6 478,77
Total						89 744,78
Cheltuieli de transport				5,00%		2 745,60
Total						92 490,38
Cheltuieli de regie				12,00%		11 098,85
Total						103 589,23
Beneficiu de deviz				5,00%		5 179,46
TOTAL Deviz fara TVA						108 768,69
Total						108 768,69
TVA				20%		21 753,74
TOTAL Deviz						130 522,42

Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)