

**LT Miguel de Cervantes**  
**Reparația rețelelor electrice Blocul 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 108 001,84 lei

Intocmit in prețuri curente 29.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Electricitatea Blocul 1 (Lucrari de montare)</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	36,0000	13,20 13,20	475,20 475,20
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	22,0000	7,80 7,80	171,60 171,60
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	236,0000	53,08 8,40	12 526,88 1 982,40
4	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	158,0000	44,92 8,40	7 097,36 1 327,20
5	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	394,0000	41,08 33,60	16 185,52 13 238,40
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	334,4000	28,65 18,00	9 582,23 6 019,20
7	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	19,0000	75,01 16,20	1 425,10 307,80

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	24,0000	79,05 18,60	1 897,27 446,40
9	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc	56,0000	20,31 9,60	1 137,48 537,60
10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	36,0000	278,20 16,80	10 015,34 604,80
		<i>Total</i>	lei			60 513,98
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		24 %		6 026,54
		<i>Cheltuieli de transport</i>		5 %		1 755,54
		<i>Total</i>				68 296,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %		19 084,06
		<i>Total</i>				87 380,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3 %		2 621,41
		<i>Total</i>				90 001,53
		<b>Total Capitolul 1. Electricitea Blocul 1 (Lucrari de montare) Inklusiv salariu</b>				<b>90 001,53 25 110,60</b>

		Total	lei			90 001,53
		TVA		20 %		18 000,31
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>108 001,84 25 110,60</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# LT Miguel de Cervantes Blocul 1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 108 001,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

### Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	100,3200	60,00	6 019,20
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	318,1900	60,00	19 091,40
Total manopera						25 110,60

### Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	19,1900	50,00	959,50
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1672	320,00	53,50
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2150	5,00	1,08
4.	2051142950700	Dibluri	buc	48,0000	0,35	16,80
5.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	115,3600	0,10	11,54
6.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4420	60,00	86,52
7.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	569,5500	5,60	3 189,48
8.	2661122803601	Tub flexibil	m	442,0680	6,00	2 652,41
9.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	78,8000	1,00	78,80
10.	2746167335100	Priza	buc	24,4800	50,00	1 224,00
11.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	205,6680	34,00	6 992,71
12.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	43,0000	8,00	344,00
13.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	98,5000	12,00	1 182,00
14.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	57,6800	8,00	461,44
15.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	115,3600	0,35	40,38
16.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	48,0000	0,35	16,80
17.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	37,4400	1,00	37,44
18.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	37,4400	250,00	9 360,00
19.	3130134817404* 1	VVG ng 3*2.5	m	240,7200	24,00	5 777,28
20.	3130134817404* 2	VVG ng 3*1.5	m	161,1600	16,00	2 578,56
21.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	37,4400	0,35	13,10
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3440	10,00	33,44
Total materiale de constructii						35 110,78

### Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,6880	25,00	167,20
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,0160	25,00	125,40
Total utilaje de constructii						292,60

Total	lei	90 001,53
TVA	20 %	18 000,31

**Total deviz:**

**108 001,84**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Electricitatea Blocul 1 (Lucrari de montare)</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
		<i>Total</i>	lei			475,20
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	60,00	7,80
		<i>Total</i>	lei			171,60
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			53,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	60,00	8,40
	3130134817404*1	VVG ng 3*2.5	m	1,0200	24,00	24,48
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	34,00	17,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			12 526,88
4	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			44,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	60,00	8,40
	3130134817404*2	VVG ng 3*1.5	m	1,0200	16,00	16,32
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	34,00	17,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	12,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			7 097,36
5	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			41,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	60,00	33,60
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	34,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			16 185,52
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,60	9,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			9 582,23

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			75,01 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,60	0,28
		<i>Total</i>	lei			1 425,10
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			79,05 18,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,60	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		<i>Total</i>	lei			1 897,27
9	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc			20,31 9,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	60,00	9,60
	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	1,0000	8,00	8,24
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	60,00	1,54
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	2,0000	0,35	0,72
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 137,48
10	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			278,20 16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,35	0,36
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
		<i>Total</i>	lei			10 015,34

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.