

**Lucrari de reparatie a
incaperilor in sectia nr.5 - IMSP
Spitalul Clinic de Psihiatrie,
or.Codru (mun.Chisinau),
Costiujeni, 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Sectia nr.5

Valoarea de deviz 561 221,994 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia incaperilor				
		1.1. Pardoselele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	204,600	25,232 24,182	5 162,508 4 947,678
2	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	204,600	165,161 57,827	33 791,925 11 831,404
3	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	173,220	41,539 31,542	7 195,440 5 463,705
Total Pardoselele						46 149,873
Incluziv salariu						22 242,787
		1.2. Peretii				
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	51,000	17,402 16,822	887,522 857,942
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	142,100	20,891 12,091	2 968,625 1 718,145
6	CD55A	Zidarie din blocuri de fortan gr.15 cm la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,260	846,358 195,552	1 066,411 246,396

