

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Nr.	Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)	71322200-3	Conform temei de proiect	<p>-Conducta PEID RC PE100 triplustrat (tip 2), care nu necesita pat de nisip.</p> <p>-Caminele de vizitare circulare pentru sistemul de alimentare cu apa conform proiectului tip 901-09-11.84 albumul II „Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона для труб Ду=50-600мм”.</p> <p>-Caminele de vizitare dreptunghiulare pentru sistemul de alimentare cu apa conform proiectului tip 901-09-11.84 albumul IV ”Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200мм”.</p> <p>-Capace pentru camine de vizitare din material compozit B125, C250, D400.</p> <p>-Stații de pompare a apei prefabricate, echipate și total automatizate (convertizor de frecvență, apometru electromagnetic, vane închidere/ deschidere, clapete de sens, transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA)).</p> <p>-Stații de dozare a hipocloritului de natriu, prefabricate.</p>	Conform legislației și normativelor în vigoare din Republica Moldova
<b>TOTAL</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Cretu Irina  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei: SRL FLUXPROIECT