

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție Construcția rețelilor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vrănești, Brejeni, Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Chișcăreni, Slobozia-Chișcăreni, Flămînzani, Dumbrăvița, r-ul Sîngerei din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei în cadrul proiectului Construcția rețelilor magistrale de alimentare cu apă pentru localitățile Vrănești-Brejeni-Ciuciueni-Iezărenii Vechi-Chișcăreni-Slobozia-Chișcăreni-Flămînzani-Dumbrăvița, localitățile raionului Sîngerei din conducta Soroca-Bălți-Sîngerei
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SC "Montex-Gaz" SRL – liderul asociației
- b) "Am-Sisteme" SRL – asociat secund

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Mun. Chișinău, strada Mircești, 60, +37369187635
- b) or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, +37369365252

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere 24.10.2025
- b) Locul și data înregistrării asociației -
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun – monitorizarea executării contractului
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:
"Am-Sisteme" SRL v-a executa lucrările de 11 026 273.63 lei (cu TVA) conform devizului anexat mai jos
SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa toate celelalte lucrări din devizul-ofertă care nu se atribuie asociatului "Am-Sisteme" SRL conform devizului anexat mai jos, respectiv SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa lucrări de 38 002 331.76 lei (cu TVA).
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
"Am-Sisteme" SRL v-a executa lucrări de 11 026 273.63 lei – ce constituie 22.49% din valoarea ofertei
SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa lucrări de 38 002 331.76 lei – ce constituie 77.51% din valoarea ofertei
- f) Condiții de administrare a asociației: conform acordului de asociere, asociația v-a fi administrată de liderul asociației SC "Montex-Gaz" SRL
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
"Am-Sisteme" SRL - 11 026 273.63 lei – ce constituie 22.49% din valoarea ofertei
SC "Montex-Gaz" SRL - 38 002 331.76 lei – ce constituie 77.51% din valoarea ofertei
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației:
"Am-Sisteme" SRL v-a executa lucrările de 11 026 273.63 lei (cu TVA) conform devizului anexat mai jos – ce constituie 22.49% din valoarea ofertei.
SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa toate celelalte lucrări din devizul-ofertă care nu se atribuie asociatului "Am-Sisteme" SRL conform devizului anexat mai jos, respectiv SC "Montex-Gaz" SRL v-a executa lucrări de 38 002 331.76 lei (cu TVA) – ce constituie 77.51% din valoarea ofertei.
- j) Alte cauze -

Data completării 24.10.2025

Semnat Liderul Asociației: semnat electronic

Nume: Dan Mereacre

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Montex-Gaz" S.R.L.

Data completării 24.10.2025

Semnat Asociat secund : semnat electronic

Nume: Andrei Mereacre

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Am Sisteme" S.R.L.

DEVIZ LOCAL № 2-0-1 – ASOCIAT SECUND

Sistemul de alimentare cu apa (56/24-AE)

NOTĂ: Acesta nu constituie un deviz separat și nu face parte din ofertă. În acest deviz am inclus cu scopul de informare doar lucrările pe care le v-a face asociatul secund "Am-Sisteme" SRL. Aceste lucrări sunt prevăzute în devizul total ofertat. Toate celelalte lucrări care nu se atribuie asociatului secund vor fi făcute de asociatul lider SC "Montex-Gaz" SRL.

Valoarea de deviz 11 026 273,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Terasament Inclusiv salariu				0,00
		1.2. Camine elemente prefabricate				
15	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	112,955	1 290,43 578,40	145 760,49 65 333,16
16	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚD-15	buc	79,00	1 250,00 0,00	98 750,00 0,00
17	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 15-6	buc	2,00	816,67 0,00	1 633,34 0,00
18	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor	buc	77,00	816,67 0,00	62 883,59 0,00
1	2	3	4	5	6	7
		conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 15-6a				

19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-9	buc	79,00	<u>1 166,67</u> 0,00	<u>92 166,93</u> 0,00
20	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-9a	buc	2,00	<u>1 166,67</u> 0,00	<u>2 333,34</u> 0,00
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIPI1-15-1	buc	79,00	<u>1 250,00</u> 0,00	<u>98 750,00</u> 0,00
22	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJO-1	buc	216,00	<u>300,00</u> 0,00	<u>64 800,00</u> 0,00
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 7-3	buc	79,00	<u>400,00</u> 0,00	<u>31 600,00</u> 0,00
24	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	275,86	<u>1 301,47</u> 530,40	<u>359 023,84</u> 146 316,12
25	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIPI-20	buc	96,00	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>240 000,00</u> 0,00
26	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 20-6a	buc	96,00	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>144 000,00</u> 0,00
27	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 20-9	buc	202,00	<u>1 833,33</u> 0,00	<u>370 332,66</u> 0,00
28	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIPI1-20-1	buc	96,00	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>240 000,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJO-1	buc	367,00	<u>300,00</u> 0,00	<u>110 100,00</u> 0,00
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 7-3	buc	126,00	<u>400,00</u> 0,00	<u>50 400,00</u> 0,00
31	AcE10A1	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva	kg	5 605,52	<u>20,00</u> 0,00	<u>112 110,40</u> 0,00
32	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 300x300x6mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	65,64	<u>28,01</u> 7,20	<u>1 838,86</u> 472,56
33	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 200x200x4mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	451,98	<u>28,02</u> 7,20	<u>12 662,41</u> 3 254,28
34	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 150x150x4mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	183,60	<u>28,02</u> 7,20	<u>5 143,62</u> 1 321,92
35	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	930,04	<u>28,02</u> 7,20	<u>26 055,33</u> 6 696,24
36	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc	30,00	<u>2 375,00</u> 0,00	<u>71 250,00</u> 0,00
37	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,50	<u>1 723,99</u> 501,00	<u>2 585,98</u> 751,50
38	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm,	buc	145,00	<u>1 216,67</u> 0,00	<u>176 417,15</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu inchizator, clasa de sarcini B125				
39	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1 (13.84 kg/buc x 117 buc)	kg	1 619,28	20,00 0,00	32 385,60 0,00
40	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C3 (20.30 kg/buc x 5 buc)	kg	101,50	20,00 0,00	2 030,00 0,00
41	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30.00 kg/buc x 53 buc)	kg	1 590,00	20,00 0,00	31 800,00 0,00
42	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	380,00	15,00 15,00	5 700,00 5 700,00
43	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (253 buc x 0.2 m)	m	50,60	264,36 23,40	13 376,71 1 184,04
44	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm (28 buc x 0.2 m)	m	5,60	425,96 23,40	2 385,40 131,04
45	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm (35 buc x 0.2 m)	m	7,00	623,23 23,40	4 362,60 163,80
46	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind	m	12,40	942,36 23,40	11 685,29 290,16

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 355 mm (62 buc x 0.2 m)				
47	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 500 mm (2 buc x 0.2 m)	m	0,40	1 248,40 23,40	499,36 9,36
48	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	288,74	34,91 21,00	10 080,54 6 063,54
49	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc	140,50	354,05 120,60	49 743,35 16 944,30
50	AcF13C	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm	buc	47,50	530,19 181,20	25 183,89 8 607,00
51	AcF13E	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 500 mm	buc	1,00	885,76 301,80	885,76 301,80
52	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	3 176,87	149,30 52,80	474 306,72 167 738,76
53	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2	3 595,88	29,39 6,00	105 668,55 21 575,28
54	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3	72,50	448,40 59,40	32 509,00 4 306,50
55	CA02B2	Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	36,25	1 579,89 348,00	57 270,88 12 615,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 380 471,59
		Total Camine elemente prefabricate Inclusiv salariu				3 380 471,59 469 776,42
		1.3. Camine din beton armat				
56	AcD21B1	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton C8/10 procurat din statii centralizate	m3	10,87	1 900,46 312,00	20 658,02 3 391,44
57	CP51B	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t. Nota: - Placa de tip III	buc	14,00	3 987,15 51,90	55 820,10 726,60
58	CP51C	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: - Placa de tip II3	buc	1,00	5 316,90 77,40	5 316,90 77,40
59	AcD23B1	Turnarea betonului in pereti sau bolti decanale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton Pentru beton C12/15 procurat din statii centralizate	m3	59,30	1 931,23 339,00	114 521,66 20 102,70
60	AcD20B	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu Plasa VR d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m	kg	614,29	26,18 4,20	16 082,08 2 580,00
61	AcD19B	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,8-4 m si acoperirea de 1-5 m	m2	593,00	132,79 96,60	78 743,91 57 283,80
62	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu	buc	28,00	2 558,28	71 631,84

1	2	3	4	5	6	7
		volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip II21			45,00	1 260,00
63	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip II24	buc	1,00	3 315,79 45,00	3 315,79 45,00
64	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip II25	buc	2,00	3 315,78 45,00	6 631,56 90,00
65	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv - Placa de tip II31	buc	1,00	1 321,04 45,00	1 321,04 45,00
66	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,26	1 578,53 636,00	5 146,02 2 073,36
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQO-1	buc	88,00	300,00 0,00	26 400,00 0,00
68	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor r conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ 7-3	buc	30,00	400,00 0,00	12 000,00 0,00
69	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc	2,00	2 375,00 0,00	4 750,00 0,00
70	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,10	1 722,50 501,00	172,25 50,10
71	AcE12A1	Capac compozit pas liber 600 mm, rama 887 mm, tip B125 (EN- 124)	buc	28,00	1 283,33 0,00	35 933,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc x 30 buc)	kg	512,40	20,00 0,00	10 248,00 0,00
73	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,70	1 703,71 462,00	4 600,01 1 247,40
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	356,92	149,30 52,80	53 288,18 18 845,40
75	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2	436,60	29,39 6,00	12 829,92 2 619,60
76	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3	14,00	448,40 59,40	6 277,60 831,60
77	CA02B2	Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,00	1 579,89 348,00	11 059,26 2 436,00
		<i>Total</i>	lei			556 747,38
		Total Camine din beton armat Inclusiv salariu				556 747,38 113 705,40
		1.4. Conducte si accesorii				
82	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din PEID D=355mm PN10 PE100 SDR17 x 23.7 SM EN 12201-2 a Conducta din PEID PE100 RC SDR11 PN16 D=225 x20.5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia	m	98,00	1 330,13 68,52	130 352,63 6 714,96

1	2	3	4	5	6	7
		tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde				
96	GD52F	Conducta din PEID PE100 RC SDR11 PN16 D=160 x 14,6 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant	m	1 831,00	461,76 38,04	845 490,16 69 651,24
117	GD52E	Conducta din PEID PE100 RC SDR11 PN16 D=125 x 11,4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant	m	3 245,00	312,37 34,08	1 013 638,87 110 589,60
120	AcA52D	Conducta din PEID PE100 RC SDR11 PN16 D=110 x 10,0 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant	m	2 780,00	219,81 16,68	611 078,89 46 370,40
124	AcA52C	Conducta din PEID PE100 RC SDR11 PN16 D=90 x 8,2 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant	m	469,00	142,02 10,92	66 606,79 5 121,48
131	AcA52C	Conducta din PEID PE100 RC SDR11 PN16 D=75 x 6,8 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia	m	2 494,00	107,07 10,92	267 044,80 27 234,48

1	2	3	4	5	6	7
		tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant				
134	GD52F	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=160 x 9.5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant	m	1 354,00	345,81 38,04	468 223,02 51 506,16
135	GD52E	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=125 x 7.4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant	m	910,00	241,17 34,08	219 460,33 31 012,80
159	AcA52C	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=75 x 4,5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant	m	2 651,00	82,73 10,92	219 327,30 28 948,92
165	AcA52A	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=63 x 3,8 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: EN 12201-2:2024 ANEXA C sau/si specificatia tehnica PAS 1075) se va prezenta obligatoriu certificate de laborator in conformitate cu unul din aceste 2 standarde, montata in sant	m	3 382,00	58,82 3,24	198 915,85 10 957,68
		<i>Total</i>	lei			4 040 138,64
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				4 040 138,64 388 107,72

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Restabilirea drumului din asfalt b= 700 mm				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Restabilirea drumului din asfalt b= 700 mm Inclusiv salariu				0,00
		1.6. Restabilirea drumului din pietris b= 700 mm				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Restabilirea drumului din pietris b= 700 mm Inclusiv salariu				0,00
		1.7. Restabilirea trotuar din asfalt b= 700 mm				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Restabilirea trotuar din asfalt b= 700 mm Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			7 977 357,61
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			233 181,49
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			123 089,21
		<i>Total</i>				8 333 628,31
		<i>Cheltueli de regie</i>	6 %			500 017,70
		<i>Total</i>				8 833 646,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			265 009,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 098 655,39 971 589,54
		2. Lucrari de montare				
287	AcE50H	Racordarea la conducta existenta cu teu din fonta avind DN 350x200x350	piesa	1,00	2 377,93 1 098,00	2 377,93 1 098,00

1	2	3	4	5	6	7
288	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Teu din fonta ductila cu flanse DN200/200, PN16	buc	15,00	413,70 111,00	6 205,51 1 665,00
289	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Teu din fonta ductila cu flanse DN200/150, PN16	buc	14,00	413,70 111,00	5 791,81 1 554,00
290	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Teu din fonta ductila cu flanse DN200/50, PN16	buc	1,00	413,70 111,00	413,70 111,00
291	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN16 DN200/100	buc	1,00	513,50 111,00	513,50 111,00
292	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica cu flanse fonta ductila PN16 DN200/150	buc	16,00	513,50 111,00	8 216,01 1 776,00
293	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Compensator de montaj DN200 PN10 L=200 mm (+/- 40)	buc	34,00	513,50 111,00	17 459,03 3 774,00
294	AcA26C	Imbinarea cu flanse a Compensator de montaj DN350 PN10 L=240 mm (+/- 30)	buc	2,00	738,21 153,00	1 476,42 306,00
295	AcA26C	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN350, PN16	buc	2,00	738,21 153,00	1 476,42 306,00
296	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata DN200, PN16	buc	47,00	513,50 111,00	24 134,54 5 217,00
297	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductor de presiune cu flanse DN50	buc	3,00	178,45 53,40	535,35 160,20
298	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Contoare de apa rece, avind DN50	buc	11,00	178,45 53,40	1 962,95 587,40
299	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Filtru impuritati tip Y din fonta cu flanse DN 50	buc	11,00	178,45 53,40	1 962,95 587,40
300	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Contoare de apa rece, avind DN150	buc	1,00	368,68 111,00	368,68 111,00

1	2	3	4	5	6	7
301	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Filtru impuritati tip Y din fonta cu flanse DN150	buc	1,00	368,68 111,00	368,68 111,00
		<i>Total</i>	lei			73 263,48
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 194,00
		<i>Cheltueli de transport</i>	2 %			1 092,37
		<i>Total</i>				78 549,85
		<i>Cheltueli de regie</i>	50 %			8 737,50
		<i>Total</i>				87 287,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 618,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				89 905,97 17 475,00
		3. Utilaj				
		<i>Total</i>	lei			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,00

		Total	lei			9 188 561,36
		TVA	20 %			1 837 712,27
		Total deviz: Inclusiv salariu				11 026 273,63 989 064,54