

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 154 260 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Надземный пожарный кран Н = 1950 мм д 100 мм	buc	2,00	3 500,00 0,00	7 000,00 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			7 000,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				7 000,00
		2. Lucrari de montare				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc	2,00	99,60 93,14	199,20 186,27
		<i>Total</i>	lei			199,20
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			41,91
		<i>Total</i>	100,00 +			241,11
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			0,26
		<i>Total</i>	100,00 +			241,37
		<i>Total</i>	100,00 +			241,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			70,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			312,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			6,24
		<i>Total</i>	100,00 +			318,39
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				318,39 186,27
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Противопожарный водопровод				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,38	<u>374,41</u> 0,00	<u>3 886,40</u> 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	<u>70,53</u> 70,53	<u>141,07</u> 141,07
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	3,82	<u>280,23</u> 20,88	<u>1 070,47</u> 79,78
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,043	<u>412,09</u> 0,00	<u>17,72</u> 0,00
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,40	<u>22,75</u> 0,00	<u>168,38</u> 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,043	<u>11,86</u> 11,86	<u>0,51</u> 0,51
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	14,75	<u>10,61</u> 10,61	<u>156,55</u> 156,55

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	14,75	25,68 25,68	378,76 378,76
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,47	198,96 0,00	93,51 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,47	301,96 301,96	141,92 141,92
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				6 055,29 898,59
		3.1.2. Conducte si accesorii				
13	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159 x 5,0 mm	m	35,00	178,61 28,76	6 251,52 1 006,66
14	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel	m2	17,50	260,40 27,73	4 557,06 485,35
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm	m	30,00	194,84 5,03	5 845,05 151,00
16	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm	m	21,50	69,74 5,03	1 499,39 108,20
17		Banda de avertizare	m	50,50	0,63 0,00	31,82 0,00
18	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa	m	35,00	3,42 3,42	119,84 119,84

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				
19	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	21,50	1,37 1,37	29,45 29,45
20	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	30,00	2,74 2,74	82,18 82,18
21	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	35,00	0,21 0,21	7,43 7,43
22	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	51,50	0,14 0,14	7,22 7,22
23	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной 90* д 150 мм	buc	2,00	484,26 111,97	968,53 223,93
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ 100 д 140 x 125мм	buc	2,00	1 667,86 19,86	3 335,72 39,72
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 140 x 125мм	buc	2,00	1 008,66 19,86	2 017,32 39,72
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 140 x 90мм	buc	2,00	823,26 19,86	1 646,52 39,72
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ	buc	2,00	390,66 19,86	781,32 39,72

1	2	3	4	5	6	7
		100 д 90 x 63мм				
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено ПЕ 100 д 125 x 100мм	buc	2,00	823,26 19,86	1 646,52 39,72
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 100 45* д 140мм	buc	1,00	658,46 19,86	658,46 19,86
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 100 30* д 140мм	buc	1,00	658,46 19,86	658,46 19,86
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm	m	17,00	258,22 71,22	4 389,66 1 210,72
32	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm	m	14,00	369,04 92,79	5 166,51 1 299,06
33	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 159мм с41 Hawle	buc	22,00	84,95 9,93	1 868,89 218,45
34	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 63мм с41 Hawle	buc	36,00	74,73 9,93	2 690,36 357,47
35	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijini coturi)	m3	0,35	1 480,34 292,03	518,12 102,21
36	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (вокруг гидранта)	m3	0,134	1 477,31 292,09	197,96 39,14

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,784	166,20 33,89	130,30 26,57
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				45 105,61 5 713,20
		Total Противопожарный водопровод Inclusiv salariu				51 160,90 6 611,79
		3.2. C1 Хоз. бытовая канализация				
		3.2.1. Lucrari terasamente				
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,576	374,48 0,00	215,70 0,00
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,80	70,53 70,53	126,96 126,96
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	6,21	280,25 20,89	1 740,36 129,70
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,205	410,73 0,00	84,20 0,00
42	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	305,00	22,75 0,00	6 938,75 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,205	12,34 12,34	2,53 2,53
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,35	10,62 10,62	194,79 194,79

1	2	3	4	5	6	7
45	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	18,35	25,68 25,68	471,25 471,25
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,205	198,68 0,00	40,73 0,00
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,205	302,00 302,00	61,91 61,91
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				9 877,18 987,14
		3.2.2. Conducte si accesorii				
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d 160 mm	m	69,00	107,13 10,27	7 392,04 708,77
49	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm	m	3,00	369,04 92,79	1 107,11 278,37
50	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза ПЕ 100 PN6 d 250 x 9 mm	m	4,00	714,17 6,75	2 856,67 26,98
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза ПЕ 100 PN6 d 180 x 6,6 mm	m	1,40	411,63 6,75	576,28 9,45
52		Banda de avertizare	m	66,00	0,63 0,00	41,58 0,00
53	AcA54B K	Montarea fittingurilor mecanic	buc	4,00	84,95	339,80

1	2	3	4	5	6	7
	= 0,5	(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 150мм с41 Hawle			9,93	39,72
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				12 313,48 1 063,29
		3.2.3. Camine circulare				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15 на лоток - 1,65м3)	m3	2,12	1 371,20 474,90	2 906,95 1 006,79
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Placi prefabricate pentru camine КЦД - 10 (0,18 м3)	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Inel prefabricate pentru camine КЦ - 10 - 9 (0,24 м3)	buc	3,00	350,00 0,00	1 050,00 0,00
57	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Inel prefabricate pentru camine КЦ - 10 - 6 (0,16 м3)	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
58	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Placi prefabricate pentru camine КЦП1 - 10 - 1(0,1 м3)	buc	4,00	200,00 0,00	800,00 0,00
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subteranaю Inel de	buc	6,00	200,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		reazem prefabricate pentru camine KIЦ - 1 (0,02 м3)				
60		Capac cu rama ductila B 125	buc	4,00	1 100,00 0,00	4 400,00 0,00
61		Scara	buc	38,00	15,00 0,00	570,00 0,00
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,04	925,75 220,75	37,03 8,83
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				12 263,98 1 015,62
		3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.2.4.1. Drumuri din asfalt				
63	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	34,40	9,93 9,93	341,58 341,58
64	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,03	172,01 54,79	177,17 56,43
65	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,04	429,25 0,00	17,17 0,00
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,55	309,17 30,81	479,21 47,76
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K = 0,5 на стоимость щебня)	m3	2,50	100,04 33,90	250,11 84,74
68	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,30	192,02 5,48	1 977,77 56,43
69	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,30	128,47 4,11	1 323,22 42,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumuri din asfalt Inclusiv salariu				4 566,23 629,26
		3.2.4.2. Trotuar				
70	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 240,00	9,93 9,93	12 312,70 12 312,70
71	DG05A K = 1,33	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	12,00	24,59 24,59	295,08 295,08
72	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	3,60	220,02 56,50	792,07 203,39
73	DE12C K= 1,33	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm	m2	12,00	111,28 15,94	1 335,40 191,26
		Total Trotuar Inclusiv salariu				14 735,25 13 002,43
		3.2.4.3. Transportarea gunoiului				
74	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,02	475,00 0,00	9,50 0,00
75	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,90	8,02 0,00	23,25 0,00
76	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,02	13,50 13,50	0,27 0,27
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				33,02 0,27
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				19 334,50 13 631,96
		Total C1 Хоз. бытовая канализация Inclusiv salariu				53 789,14 16 698,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104 950,04
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			5 244,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			1 400,48
		<i>Total</i>	100,00 +			111 595,22
		<i>Total</i>	100,00 +			111 595,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,50 %			7 253,69
		<i>Total</i>	100,00 +			118 848,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			2 376,98
		<i>Total</i>	100,00 +			121 225,89
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				121 225,89 23 309,80

		Total	lei			128 550
		TVA	20,00 %			25 710
		Total deviz: Inclusiv salariu				154 260 <hr/> 23 497

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii
sub internat cu profil sportiv
box si anexarea salii
polivalente de competitii din s.
Grimancauti, raionul Briceni.
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 18
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 154 260 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 18:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	369,576	34,24	12 654,28
2.	7129020012800	Pavator	h-om	5,940	34,24	203,39
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,512	34,24	257,21
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,128	34,24	141,35
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,550	34,24	395,47
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	122,999	34,24	4 211,52
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	65,538	34,24	2 244,01
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,700	34,24	23,97
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,258	34,24	8,83
10.	7212030022700	Sudor	h-om	16,320	34,24	558,79
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,111	34,24	2 229,38
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,819	34,24	301,96
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,648	34,24	56,43
14.	9312040019600	Sapator	h-om	6,118	34,24	209,48
Total manopera						23 497

Materiale:

1.	01	Надземный пожарный кран Н = 1950 мм д 100 мм	buc	2,000	3 500,00	7 000,00
2.	02	Scara	kg	38,000	15,00	570,00
3.	02	Capac cu rama B125	buc	4,000	1 100,00	4 400,00
4.	02	Banda de avertizare	m	116,500	0,63	73,40
5.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,452	1 323,24	1 921,34
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,968	1 323,24	1 280,90
7.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	39,900	83,33	3 324,87
8.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,864	1 324,24	1 144,14
9.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,731	115,00	84,06

10.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,388	115,00	504,62
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,340	115,00	269,10
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,985	253,05	3 032,80
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,725	27,36	19,83
14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,732	8,33	39,42
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,556	12,00	126,67
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	13,104	20,00	262,08
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,312	58,75	18,33
18.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	8,750	83,33	729,14
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,156	45,57	7,11
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,022	28,78	0,63
21.	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160	m	72,119	92,67	6 683,27
22.	2521216701000159	Teava din otel 159	m	36,764	125,67	4 620,13
23.	2521216701000219	Teava din otel 219	m	17,340	183,33	3 178,94
24.	2521216701000325	Teava din otel 325	m	17,340	270,83	4 696,19
25.	2521216701001140	Teava din polietilena 140	m	31,059	183,33	5 694,05
26.	2521216701001163	Teava din polietilena 63	m	22,259	62,50	1 391,19
27.	2521216701001180	Teava din polietilena 180	m	1,435	395,00	566,83
28.	2521216701001250	Teava din polietilena 250	m	4,101	690,00	2 829,69
29.	2522331511n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод ПЕ 100 45* д 140	buc	1,030	620,00	638,60
30.	2522331511n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод ПЕ 100 30* д 140	buc	1,030	620,00	638,60
31.	25231511n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Колено ПЕ 100 125x100	buc	2,060	780,00	1 606,80
32.	2523156711593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 63мм	buc	18,540	125,83	2 332,89
33.	2523156713811140125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) тройник ПЕ 140x125	buc	2,060	1 600,00	3 296,00
34.	25231567138111593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 159мм	buc	13,390	145,67	1 950,52
35.	25231567138111n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 140x125	buc	2,060	960,00	1 977,60
36.	2523156738111n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 140x90	buc	2,060	780,00	1 606,80
37.	2523158111n125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 90x63	buc	2,060	360,00	741,60
38.	26610212643310101	Inel de reazem prefabricate pt. camine КЦ- 1 (0,02m3)	buc	6,000	200,00	1 200,00
39.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	4,000	250,00	1 000,00
40.	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine КЦ- 10 - 6 (0,16m3)	buc	1,000	300,00	300,00
41.	2661126433101011	Inel prefabricate pt. camine КЦ- 10 - 6 (0,24m3)	buc	3,000	350,00	1 050,00
42.	2661164331010	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10 - 1 (0,1 m3)	buc	4,000	200,00	800,00
43.	2663102100000	Beton	m3	0,503	1 142,61	574,73
44.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,663	1 142,61	1 900,16
45.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,460	36,00	196,56
46.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,160	0,50	8,08
47.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,160	0,30	4,85
48.	2875274110150150	Отвод стальной сварной 90* д 150мм	buc	2,040	365,00	744,60
		Total materiale de constructii				77 040

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m ³ /min	h-ut	0,798	141,22	112,69
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,020	402,75	8,05
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,164	182,64	4 230,69
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,735	182,64	134,24
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	57,043	125,00	7 130,38
		Total utilaje de constructii				11 617

Total	lei	128 550
TVA	20,00 %	25 710

Total deviz:**154 260**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

Investitor Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Надземный пожарный кран Н = 1950 мм д 100 мм	buc			3 500,00
						0,00
	01	Надземный пожарный кран Н = 1950 мм д 100 мм	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		2. Lucrari de montare				
2	AcB06B	Montarea hidranților de incendiu suprateran pe poziție existentă, având diametrul de Dn=100 mm	buc			99,60
						93,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	34,24	93,14
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,30	2,42
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Противопожарный водопровод				
		3.1.1. Lucrari terasamente				
3	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			374,41
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	374,41
4	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			70,53
						70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
5	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3			280,23
						20,88
	9312040019600	Săpător	h-om	0,6100	34,24	20,88
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	253,05	259,34
6	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			412,09
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	182,64	412,09

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			22,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	125,00	22,75
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			11,86 11,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	34,24	11,86
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,61 10,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,61
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			198,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	182,64	198,96
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			301,96 301,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,24	301,96
		3.1.2. Conducte si accesorii				
13	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159 x 5,0 mm	m			178,61 28,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	34,24	28,76
	2521216701000159	Teava din otel 159	m	1,0100	125,67	132,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	12,00	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3600	20,00	7,49
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	36,00	5,62
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	8,33	1,13
14	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel	m2			260,40 27,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	34,24	22,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	34,24	3,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	34,24	1,37
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	83,33	41,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	27,36	1,01
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	83,33	189,99
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm	m			194,84 5,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	34,24	5,03
	2521216701001140	Teava din polietilena 140	m	1,0150	183,33	189,80
16	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm	m			69,74 5,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	34,24	5,03
	2521216701001163	Teava din polietilena 63	m	1,0150	62,50	64,71
17		Banda de avertizare	m			0,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	02	Banda de avertizare	m	1,0000	0,63	0,63
18	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			3,42
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	34,24	3,42
19	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			1,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	34,24	1,37
20	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			2,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	34,24	2,74
21	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	34,24	0,21
22	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	34,24	0,14
23	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной 90* д 150 мм	buc			484,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	34,24	111,97
	2875274110150150	Отвод стальной сварной 90* д 150мм	buc	1,0000	365,00	372,30
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ 100 д 140 x 125мм	buc			1 667,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	2523156713811140125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) тройник ПЕ 140x125	buc	1,0300	1 600,00	1 648,00
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 140 x 125мм	buc			1 008,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	25231567138111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 140x125	buc	1,0300	960,00	988,80
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 140 x 90мм	buc			823,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	2523156738111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 140x90	buc	1,0300	780,00	803,40
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ 100 д 90 x 63мм	buc			390,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	25231581111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЕ 90x63	buc	1,0300	360,00	370,80
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено ПЕ 100 д 125 x 100мм	buc			823,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	252315111125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Колено ПЕ 100 125x100	buc	1,0300	780,00	803,40
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 100 45* д 140мм	buc			658,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	252231511125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод ПЕ 100 45* д 140	buc	1,0300	620,00	638,60

1	2	3	4	5	6	7
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод ПЕ 100 30* д 140мм	buc			658,46 19,86
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	19,86
	2522331511п125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод ПЕ 100 30* д 140	buc	1,0300	620,00	638,60
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm	m			258,22 71,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	34,24	56,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	34,24	14,38
	2521216701000219	Teava din otel 219	m	1,0200	183,33	187,00
32	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm	m			369,04 92,79
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,1700	34,24	74,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	34,24	18,49
	2521216701000325	Teava din otel 325	m	1,0200	270,83	276,25
33	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 159мм с41 Hawle	buc			84,95 9,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	9,93
	25231567138111593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 159мм	buc	1,0300	145,67	75,02
34	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 63мм с41 Hawle	buc			74,73 9,93
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	9,93
	2523156711593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 63мм	buc	1,0300	125,83	64,80
35	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijini coturi)	m3			1 480,34 292,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	34,24	292,03
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 142,61	1 188,31
36	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (вокруг гидранта)	m3			1 477,31 292,09
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	34,24	292,09
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 142,61	1 185,22
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			166,20 33,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,89
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	115,00	132,31
		3.2. С1 Хоз. бытовая канализация				
		3.2.1. Lucrari terasamente				
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			374,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	182,64	374,48
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			70,53 70,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	34,24	70,53
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3			280,25 20,89

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	34,24	20,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	253,05	259,37
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			410,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	182,64	410,73
42	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			22,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	125,00	22,75
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			12,34 12,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	34,24	12,34
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,62 10,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,24	10,62
45	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			25,68 25,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	34,24	25,68
46	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			198,68 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	182,64	198,68
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			302,00 302,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,24	302,00
		3.2.2. Conducte si accesorii				
48	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d 160 mm	m			107,13 10,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	34,24	10,27
	2521216700500160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160	m	1,0400	92,67	96,86
49	GA08C	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm	m			369,04 92,79
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,1700	34,24	74,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	34,24	18,49
	2521216701000325	Teava din otel 325	m	1,0200	270,83	276,25
50	Aca10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза ПЕ 100 PN6 d 250 x 9 mm	m			714,17 6,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	34,24	6,75
	2521216701001250	Teava din polietilena 250	m	1,0150	690,00	707,42
51	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза ПЕ 100 PN6 d 180 x 6,6 mm	m			411,63 6,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	34,24	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701001180	Teava din polietilena 180	m	1,0150	395,00	404,88
52		Banda de avertizare	m			0,63
	02	Banda de avertizare	m	1,0000	0,63	0,63
53	AcA54B K = 0,5	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Разделитель труб д 150мм с41 Hawle	buc			84,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	34,24	9,93
	25231567138111593	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) разделитель труб д 159мм	buc	1,0300	145,67	75,02
		3.2.3. Camine circulare				
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон B15 на лоток - 1,65м3)	m3			1 371,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	34,24	332,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	34,24	142,43
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 142,61	896,30
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pentru camine КЦД - 10 (0,18 м3)	buc			250,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)	buc	1,0000	250,00	250,00
56	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricate pentru camine КЦ - 10 - 9 (0,24 м3)	buc			350,00
	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine КЦ- 10 - 6 (0,24м3)	buc	1,0000	350,00	350,00
57	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel prefabricate pentru camine КЦ - 10 - 6 (0,16 м3)	buc			300,00
	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine КЦ- 10 - 6 (0,16м3)	buc	1,0000	300,00	300,00
58	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Placi prefabricate pentru camine КЦП1 - 10 - 1 (0,1 м3)	buc			200,00
	2661164331010	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10 - 1 (0,1 м3)	buc	1,0000	200,00	200,00
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana Inel de reazem prefabricate pentru camine КЦ - 1 (0,02 м3)	buc			200,00
	26610212643310101	Inel de reazem prefabricate pt. camine КЦ- 1 (0,02м3)	buc	1,0000	200,00	200,00
60		Capac cu rama ductila B 125	buc			1 100,00
	02	Capac cu rama B125	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
61		Scara	buc			15,00
	02	Scara	kg	1,0000	15,00	15,00
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			925,75
						220,75

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	34,24	220,75
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	58,75	458,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,57	177,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,78	15,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,36	53,25
		3.2.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.2.4.1. Drumuri din asfalt				
63	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			9,93
						9,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	34,24	9,93
64	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			172,01
						54,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	34,24	54,79
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	402,75	7,82
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	141,22	109,41
65	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			429,25
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	182,64	429,25
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			309,17
						30,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	34,24	30,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	253,05	278,35
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K = 0,5 на стоимость щебня)	m3			100,04
						33,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,24	33,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	115,00	66,15
68	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			192,02
						5,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	34,24	5,48
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 323,24	186,54
69	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			128,47
						4,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	34,24	4,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 323,24	124,36
		3.2.4.2. Trotuar				
70	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			9,93
						9,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	34,24	9,93
71	DG05A K = 1,33	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			24,59
						24,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	34,24	24,59
72	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			220,02
						56,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	34,24	56,50
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	115,00	23,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	115,00	140,17
73	DE12C K= 1,33	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm	m2			111,28

1	2	3	4	5	6	7
						15,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	34,24	13,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	34,24	2,73
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 324,24	95,34
		3.2.4.3. Transportarea gunoiului				
74	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			475,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	182,64	475,00
75	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			8,02 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	125,00	8,02
76	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			13,50 ----- 13,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	34,24	13,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.