

Lucrari de reparatie a blocului alimentar la institutia prescolara din s.Voloave

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 253 444,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul alimentar				
		1.1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,000	1 262,19 279,00	2 524,39 558,00
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	94,000	159,79 127,50	15 019,97 11 985,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,000	4,78 2,25	448,85 211,50
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	94,000	132,68 114,75	12 471,93 10 786,50
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94,000	26,26 15,00	2 468,07 1 410,00
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	94,000	47,01 41,25	4 419,30 3 877,50

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	94,000	4,78 2,25	448,85 211,50
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,000	56,99 41,25	5 357,36 3 877,50
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,000	366,05 183,75	8 053,18 4 042,50
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	0,480	3 026,77 42,04	1 452,85 20,18
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 502,97 60,75	4 505,34 109,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 170,09 37 089,53
		1.2. Pardoseli				
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,000	94,09 52,50	3 481,41 1 942,50
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	37,000	387,05 183,75	14 320,98 6 798,75

		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
14	Rd 07-07-013-01	Sistem de canalizare tehnologica pina la 10	1 sistema	1,500	2 325,00 2 325,00	3 487,50 3 487,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 289,89 12 228,75
		1.3. Electricitatea				
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	6,000	400,79 81,75	2 404,71 490,50
16	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit	buc	26,000	526,38 269,25	13 686,01 7 000,50
17	08-03-601-1	Tablou (Щиток)	buc	1,000	415,50 336,00	415,50 336,00
18	SA01A+	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofuziune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezentientiale , teava avind diametrul de 25mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,030	m	25,000	44,97 12,00	1 124,33 300,00
19	RpED01B2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri	m	150,000	39,84 14,25	5 976,24 2 137,50
20	IA16B	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 401 - 800 l	buc	1,000	665,89 412,50	665,89 412,50

21	RpSC22A	Montarea chiuvetei din INOX dubla Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtсурuburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010	buc	1,000	2 824,39 153,75	2 824,39 153,75
22	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,005	buc	2,000	810,39 78,75	1 620,78 157,50
23	VB31A	Hota pentru evacuarea aburilor	buc	1,000	2 380,24 1 607,25	2 380,24 1 607,25
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				31 098,09 12 595,50
		1.4. Tavan				
24	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	37,000	252,18 150,00	9 330,60 5 550,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,000	4,77 2,25	176,67 83,25
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,000	47,01 41,25	1 739,51 1 526,25
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,000	4,77 2,25	176,67 83,25
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,000	56,99 41,25	2 108,75 1 526,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 532,20 8 769,00
		1.5. Lucrari de demolare				
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	37,000	17,26 16,50	638,47 610,50
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,000	21,18 20,25	1 652,20 1 579,50
31	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize	buc	10,000	9,75	97,50

		de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A			9,75	97,50
32	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	100,000	21,00 21,00	2 100,00 2 100,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 488,17 4 387,50
		Total Blocul alimentar Inclusiv salariu				127 578,44 75 070,28
		2. Camera				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000	21,18 20,25	1 016,74 972,00
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	15,750	252,18 150,00	3 971,76 2 362,50
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	15,750	17,25 16,50	271,69 259,80
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,750	94,10 52,50	1 482,11 826,88
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,000	132,68 114,75	6 368,64 5 508,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	4,78 2,25	229,20 108,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	47,01 41,25	2 256,66 1 980,00
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,750	56,99 41,25	3 633,29 2 629,65
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	15,750	387,06 183,75	6 096,24 2 894,10

		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muciile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			
		Total Camera Inclusiv salariu			25 326,33 17 540,93

		Total	lei	152 904,77
		Asigurări sociale	24,00 %	22 226,69
		Cheltuieli de transport	10,00 %	6 003,98
		Total	100,00 +	181 135,44
		Cheltuieli de regie	10,00 %	18 113,55
		Total	100,00 +	199 248,99
		Beneficiu de deviz	6,00 %	11 954,94
		Total	100,00 +	211 203,93
		TVA	20,00 %	42 240,79
		Total	100,00 +	253 444,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		253 444,72 92 611,21

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)