

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3 Gindesti
situat in rn Floresti ,or.Ghindesti
,str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Отопление**

Valoarea de deviz 39 027,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " СЕЛИКРАП " tip 11 H=500 .l=500	buc	1,000	539,12 15,00	539,12 15,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " СЕЛИКРАП " tip 21 H=500 .l=500	buc	5,000	533,57 15,00	2 667,86 75,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " СЕЛИКРАП " tip 21 H=500 .l=700	buc	10,000	748,28 15,00	7 482,77 150,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " СЕЛИКРАП " tip 21 H=500 .l=800	buc	1,000	715,83 15,00	715,83 15,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор " СЕЛИКРАП " tip 22 H=500 .l=900	buc	2,000	988,60 15,00	1 977,20 30,00
6	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de	buc	19,000	15,27 5,40	290,08 102,60

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"-1/2" Кран Маевского				
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc	19,000	41,45 5,40	787,55 102,60
8	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40120132	buc	19,000	52,52 9,60	997,88 182,40
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc	19,000	188,05 5,40	3 572,95 102,60
10	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă Зажимы для труб	buc	38,000	8,85 6,00	336,30 228,00
11	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc	38,000	37,10 15,60	1 409,68 592,80
12	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1,000	343,11 9,60	343,11 9,60
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1,000	384,33 9,60	384,33 9,60
14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	2,000	254,92 5,40	509,84 10,80
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	2,000	254,92 5,40	509,84 10,80
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc	6,000	50,88 5,40	305,31 32,40
17	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de 3/8"-	buc	6,000	22,77 2,40	136,60 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		3/4" Резьбовая пробка 1027209				
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=16*2	m	62,000	19,38 9,00	1 201,71 558,00
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=20*2	m	59,000	24,37 9,00	1 437,69 531,00
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из метал д=26*3	m	38,000	36,25 10,50	1 377,50 399,00
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта д=32x3	m	2,000	91,83 12,00	183,65 24,00
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	161,000	4,10 2,70	660,10 434,70
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m	47,000	14,59 12,60	685,73 592,20
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m	59,000	14,95 12,60	881,87 743,40
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	38,000	18,91 12,60	718,41 478,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26				
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m	2,000	24,30 15,30	48,59 30,60

		Total	Lei	30 161,50
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 231,94
		Transportarea	2 %	488,46
		Total		31 881,90
		Cheltueli de regie	1 %	318,82
		Total		32 200,72
		Beneficiul de deviz	1 %	322,01
		Total		32 522,73
		Tva	20 %	6 504,54
				39 027,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 475,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)