

**Lucrari de reparatie la blocu
sanitar Grupa nr.7 Ghiocel in
incinta gradinitei nr.2 din
comuna Bubuieci**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia bloc sanitar grupa nr.7 Ghiocel

Valoarea de deviz 217 470,05 lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ghiocel 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,923 24,923	99,692 99,692
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	13,055 13,055	52,219 52,219
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,561 3,561	14,242 14,242
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,000	49,785 46,285	796,564 740,564
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton	m2	16,000	49,785 46,285	796,564 740,564
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,000	15,885 14,835	317,700 296,700

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,000	95,754 94,944	3 255,636 3 228,096
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	9,000	3,560 3,560	32,044 32,044
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	46,879 46,879	187,514 187,514
10	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,000	4,747 4,747	23,736 23,736
11	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	9,000	3,560 3,560	32,044 32,044
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000	17,522 16,022	1 121,395 1 025,395
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,000	17,522 16,022	280,349 256,349
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	56,373 56,373	225,492 225,492
15	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	65,274 65,274	261,096 261,096
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	9,495 9,495	18,989 18,989
17	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,200	811,490 801,090	973,788 961,308
18	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	91,977 91,977	91,977 91,977
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 581,041 8 288,021
		1.1.2. Pardosea				
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	30,100	23,452 2,671	705,903 80,405

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp				
20	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,000	160,547 62,307	2 568,752 996,912
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	16,000	112,565 28,483	1 801,045 455,731
22	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,000	m2	16,000	171,656 83,076	2 746,496 1 329,216
23	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	16,000	28,750 14,242	459,994 227,866
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,000	448,611 172,086	7 177,776 2 753,376
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 459,966 5 843,506
		1.1.3. Pereti				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000	5,250 1,780	336,013 113,933
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,000	134,738 100,878	8 623,232 6 456,192
27	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	64,000	43,048 23,143	2 755,046 1 481,126

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=3,000				
28	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	4,000	403,257 125,504	1 613,028 502,016
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,000	5,250 1,780	336,013 113,933
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	64,000	389,047 145,383	24 899,008 9 304,512
31	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	24,000	44,426 30,857	1 066,219 740,563
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 628,559 18 712,275
		1.1.4. Tavan				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	5,250 1,780	84,003 28,483
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000	113,920 90,790	1 822,715 1 452,643
34	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2	16,000	113,997 91,977	1 823,952 1 471,632
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	16,000	35,459	567,348

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,868	189,888
36	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,000	m2	16,000	81,841 65,274	1 309,449 1 044,384
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	5,250 1,780	84,003 28,483
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	53,827 32,637	861,232 522,192
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 552,702 4 737,705
		1.1.5. Timplaria				
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	2 543,573 56,373	9 665,577 214,217
40	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	3,600	2 318,773 78,922	8 347,584 284,120
		Total Timplaria Inclusiv salariu				18 013,161 498,337
		1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare				
41	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Bimetal	buc	3,000	1 485,130 118,680	4 455,390 356,040
42	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	61,241 8,901	183,723 26,703
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	6,000	188,741 10,681	1 132,447 64,087

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2"				
44	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	72,249 23,736	866,988 284,832
45	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	58,082 19,582	232,329 78,329
46	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,000	129,171 8,901	258,342 17,802
47	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Racord cu cumpensator metal FI 2"	buc	2,000	719,327 32,637	1 438,654 65,274
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,000	162,746 8,901	162,746 8,901
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,000	115,850 29,670	115,850 29,670
50	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	3,000	2 427,611 278,898	7 282,832 836,694
51	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc	1,000	2 765,165 133,515	2 765,165 133,515
52	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 200,142 77,142	1 200,142 77,142

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,0005				
53	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	4,000	1 699,308 130,548	6 797,232 522,192
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	973,680 118,680	3 894,720 474,720
55	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	20,000	90,889 17,802	1 817,790 356,040
56	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	71,762 17,802	717,620 178,020
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	83,888 15,428	335,554 61,714
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	136,449 22,549	1 910,289 315,689
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	130,976 20,175	523,902 80,702
60	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc	1,000	216,870 62,307	216,870 62,307

1	2	3	4	5	6	7
61	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	2,000	4,747 4,747	9,494 9,494
		Total Lucrări tehnico-sanitare Inclusiv salariu				36 318,079 4 039,867
		1.1.7. Lucrări diverse				
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t	10,000	74,175 74,175	741,750 741,750
63	TsH92B	Încărcarea în auto deseuri de construcție	t	10,000	65,867 65,867	658,674 658,674
64	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t	10,000	118,300 0,000	1 183,000 0,000
		Total Lucrări diverse Inclusiv salariu				2 583,424 1 400,424
		Total Lucrări de reparație Inclusiv salariu				127 136,932 43 520,135
		1.2. Renovarea rețelelor electrice				
		1.2.1. Lucrări de construcție				
65	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de până la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp	m	40,000	5,934 5,934	237,360 237,360
66	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereți de până la 50 cmp	m	40,000	28,392 17,802	1 135,680 712,080
67	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	24,923 24,923	299,074 299,074
68	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații	buc	12,000	11,531 8,901	138,372 106,812

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 810,486 1 355,326
		1.2.2. Lucrari de montare				
69	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120mm,	buc	1,000	152,836 140,636	152,836 140,636
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000	69,211 66,461	346,054 332,304
71	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	35,000	29,391 21,362	1 028,695 747,684
72	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m	1,500	2 277,592 1 412,292	3 416,388 2 118,438
73	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,500	471,163 466,413	706,744 699,619
74	pret de piata	Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	100,000	18,750 0,000	1 875,000 0,000
75	pret de piata	Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	50,000	14,250 0,000	712,500 0,000
76	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare	buc	2,000	43,825 16,022	87,651 32,044
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB (de creat resursa)	100 buc	0,050	10 883,860 2 260,860	544,193 113,043
78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	4,000	445,095 16,615	1 780,381 66,461
79		Cutie pentru priza SI INTRERUPATOR KM4002	buc	7,000	12,800 0,000	89,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
80	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	498,979 348,919	498,979 348,919
81	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Existent	buc	1,000	878,422 136,482	878,422 136,482
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 117,443 4 735,630
		1.2.3. Utilaj				
82		Panou de distributie pentru 24 automate	buc	1,000	615,000 0,000	615,000 0,000
83		Automat BH32-3P 63A	buc	1,000	84,540 0,000	84,540 0,000
84		Automat BA47-29/1/B/10	buc	3,000	28,340 0,000	85,020 0,000
85		Automat ABJT-32/2/C16/30	buc	1,000	220,000 0,000	220,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 004,560
		Total Renovarea retelelor electrice Inclusiv salariu				14 932,489 6 090,956
		Total Ghiocel Inclusiv salariu				142 069,421 49 611,091

		Total	lei	142 069,35
		Asigurarea sociala	24,00 %	11 906,65
		Transportarea materialelor	5,00 %	4 507,69
		Cheltuieli de regie	10,28 %	16 292,12
		Beneficiul de deviz	3,69 %	6 449,23
		Total	100,00 +	181 225,04
		TVA	20,00 %	36 245,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		217 470,05 49 611,03

Intocmit

SC "APIS-MIELE"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Bubuieci

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la blocu
sanitar Grupa nr.7 Ghiocel in
incinta gradinitei nr.2 din
comuna Bubuieci**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia bloc sanitar grupa nr.7 Ghiocel**

Valoarea de deviz 217 470,05 lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	57,365	59,34	3 404,040
2.	7122050013400	Zidar	h-om	123,630	59,34	7 336,205
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,400	59,34	854,496
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,280	59,34	3 636,355
5.	7123010010200	Betonist	h-om	27,200	59,34	1 614,048
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,204	59,34	71,445
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,500	59,34	148,350
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,480	59,34	740,563
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	171,200	59,34	10 159,008
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,160	59,34	3 807,254
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,880	59,34	882,980
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,800	59,34	284,832
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	66,770	59,34	3 962,132
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,500	59,34	1 038,450
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,200	59,34	367,908
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,380	59,34	1 150,010
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,600	59,34	807,024
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,730	59,34	458,698
19.	7422010060100	Timplar	h-om	0,840	59,34	49,846
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,100	59,34	658,674
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,529	59,34	7 033,511
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,840	59,34	643,246
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,460	59,34	502,016
		Total manopera				49 611,03

Materiale:

1.	0001222	Cablu BBIгг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	100,000	18,75	1 875,000
2.	001222	Automat AB/IT-32/2/C16/30	buc	1,000	220,00	220,000
3.	0174	Panou de distributie pentru 24 automate	buc	1,000	615,00	615,000
4.	02154	Automat BH32-3P 63A	buc	1,000	84,54	84,540
5.	02255	Cablu BBIгг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	50,000	14,25	712,500
6.	023666	Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB	buc	5,000	85,00	425,000
7.	03669	Automat BA47-29/1/B/10	buc	3,000	28,34	85,020
8.	1-222	Teava din v/p D20mm	m	150,000	4,42	663,000
9.	1-888	Cutie pentru priza KM4002	buc	7,000	12,80	89,600

10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	20 000,00	60,000
11.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,540	40,00	61,600
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,275	65,00	17,875
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,100	5,00	100,500
14.	1019852	Vopsea	kg	0,050	85,00	4,250
15.	1111000100024-1	Interrupator manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-KB	buc	2,020	20,35	41,107
16.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,300	22,00	6,600
17.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,960	320,00	307,200
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	280,00	6,720
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,500	280,00	980,000
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,060	280,00	296,800
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,800	5,00	4,000
22.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,020	3,00	0,060
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,307	235,00	72,145
24.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	25,00	1,275
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 600,000	0,05	80,000
26.	2010237318750	Distantieri	buc	9,030	1,20	10,836
27.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	3,600	2 200,00	7 920,000
28.	2051142950700	Dibluri	buc	35,000	1,20	42,000
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,633	0,95	6,301
30.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,838	30,00	25,140
31.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	26,00	1,300
32.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	5,040	15,00	75,600
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	322,00	32,200
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,050	125,00	6,250
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,656	140,00	371,840
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,000	19,80	475,200
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,400	39,00	249,600
38.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,616	10,00	6,160
39.	24302261000001	Fuga	kg	25,920	21,00	544,320
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,352	31,00	10,912
41.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,096	25,00	2,400
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,928	20,00	18,560
43.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,089	16,50	17,968
44.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,144	50,00	7,200
45.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,430	10,00	4,300
46.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,048	85,00	4,080
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,400	85,00	204,000
48.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	256,000	7,25	1 856,000
49.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,360	25,00	9,000
50.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	32,00	1,280
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,045	0,55	1,675
52.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,020	21,00	0,420
53.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	22,00	7,480
54.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	68,00	214,200
55.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,000	65,00	520,000
56.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	90,00	283,500
57.	2521106718391-1	Cornier din mase plastice	m	25,200	11,70	294,840
58.	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32	m	12,360	47,10	582,156
59.	2521216717050	Teava din material plastic d=16	m	2,448	25,00	61,200
60.	2521216717050-16	Teava din material plastic d=16	m	20,400	20,00	408,000
61.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	14,420	110,00	1 586,200
62.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	10,300	52,00	535,600
63.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	42,25	133,088

64.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	4,141	85,00	351,985
65.	2523156713800-47	Fitinguri din fonta Racord cu compensator metal FI 2"	buc	2,000	677,00	1 354,000
66.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	6,000	2,50	15,000
67.	2523156719400	Mufa din material plastic d=16	buc	0,800	3,00	2,400
68.	2523156719430	Cot din material plastic d=16	buc	4,000	3,50	14,000
69.	2523156719450	Teu din material plastic d=16	buc	4,200	4,00	16,800
70.	2523156719530	Racord drept M x Fe d=16	buc	20,000	49,20	984,000
71.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	36,050	6,25	225,312
72.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	9,447	25,00	236,175
73.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	4,000	68,00	272,000
74.	2523156721037-100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	4,000	110,00	440,000
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,600	9,85	173,360
76.	2622102438000	Lavoar	buc	4,080	1 300,00	5 304,000
77.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	900,00	2 863,800
78.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	500,00	1 575,000
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 567,500	2,36	3 699,300
80.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,122	2,36	0,288
81.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,400	35,00	504,000
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	71,700	5,00	358,500
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	228,640	2,80	640,192
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,757	7,80	263,305
85.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,480	200,00	3 296,000
86.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,221	46,95	198,176
87.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,640	0,00	0,000
88.	2664102100000	Mortar	m3	1,152	1 100,00	1 267,200
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,768	0,00	0,000
90.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,800	7,40	479,520
91.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	67,200	195,00	13 104,000
92.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,800	10,00	8,000
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,080	10,00	120,800
94.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	19,320	60,42	1 167,314
95.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,500	40,00	100,000
96.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,151	14,20	2,144
97.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,694	13,80	50,977
98.	2710703520285	Profil de suport	m	8,844	24,00	212,256
99.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,301	28,00	8,428
100.	2811236306200	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,000	85,00	85,000
101.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000	7,00	14,000
102.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	65,00	9,750
103.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	70,00	210,000
104.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,800	2 400,00	9 120,000
105.	2822115700000-1	Radiator 10 elemente Bimetal	buc	3,000	1 350,00	4 050,000
106.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,000	45,00	135,000
107.	2873122004100	Plase sudate	kg	30,401	19,85	603,460
108.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	0,27	0,810
109.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	26,000	0,35	9,100
110.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,084	0,32	20,827
111.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	6,000	0,42	2,520
112.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	36,050	0,38	13,699

113.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	65,00	204,750
114.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	105,00	330,750
115.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,030	2 500,00	2 575,000
116.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	78,00	318,240
117.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100 mm	buc	1,020	150,00	153,000
118.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,110	55,00	281,050
119.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	45,00	367,200
120.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	80,00	252,000
121.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160	50,00	208,000
122.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	254,00	508,000
123.	2875274110001	Piesa de legatura d=32	buc	4,000	36,50	146,000
124.	2875274119000	Cot racord olandez	buc	2,000	117,00	234,000
125.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur-retur	buc	6,000	175,00	1 050,000
126.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000	150,00	150,000
127.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,160	300,00	1 248,000
128.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,000	0,85	7,650
129.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	1 123,00	1 123,000
130.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000	725,00	2 900,000
131.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	85,00	267,750
132.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	102,00	321,300
133.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,160	62,00	257,920
134.	3220137315778	Decapant	kg	0,100	50,00	5,000
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,240	5,60	29,344
136.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,949	20,00	118,980
137.	4100126202818	Apa	m3	2,034	20,00	40,680
138.	5009061	Fisa de izolatie	buc	50,400	0,25	12,600
139.	5009070	Racordari	10 buc	2,700	15,00	40,500
140.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,000	10,00	80,000
		Total materiale de construcții				90 153,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	75,00	0,750
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,600	50,00	80,000
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,240	50,00	12,000
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,190	50,00	209,500
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,018	35,00	0,630
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,406	45,00	18,270
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,534	35,00	263,690
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,552	15,00	38,280
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,032	125,00	4,000
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,096	75,00	7,200
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,664	50,00	83,200
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	35,00	5,250
13.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	35,00	3,500
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,390	15,00	20,850
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	50,00	5,000
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,260	50,00	363,000
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,820	650,00	1 183,000
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	650,00	6,500
		Total utilaje de construcții				2 304,62

Total	lei	142 069,35
Asigurarea sociala	24,00 %	11 906,65
Transportarea materialelor	5,00 %	4 507,69

Cheltuieli de regie	10,28 %	16 292,12
Beneficiul de deviz	3,69 %	6 449,23
Total	100,00 +	181 225,04
TVA	20,00 %	36 245,01

Total deviz: **217 470,05**

Intocmit

SC "APIS-MIELE"SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Bubuieci
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la blocu sanitar
Grupa nr.7 Ghiocel in incinta gradinitei nr.2 din
comuna Bubuieci

Investitor Primaria com. Bubuieci

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ghiocel				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,923
						24,923
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	59,34	12,461
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	59,34	12,461
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,055
						13,055
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	59,34	13,055
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,561
						3,561
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	59,34	3,561
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			49,785
						46,285
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	59,34	23,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	59,34	23,143
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton	m2			49,785
						46,285
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	59,34	23,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	59,34	23,143
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	50,00	2,500
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,885
						14,835
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	59,34	7,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	59,34	7,714
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			95,754
						94,944
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	59,34	47,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	59,34	47,472
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,560
						3,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	59,34	3,560

1	2	3	4	5	6	7
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			46,879 46,879
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	59,34	46,879
10	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,747 4,747
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	59,34	4,747
11	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			3,560 3,560
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	59,34	3,560
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,522 16,022
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,34	7,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,34	8,901
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			17,522 16,022
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	59,34	7,121
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	59,34	8,901
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			56,373 56,373
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	59,34	56,373
15	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			65,274 65,274
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	59,34	65,274
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,495 9,495
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	59,34	9,495
17	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			811,490 801,090
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	59,34	593,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	59,34	207,690
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,000
18	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			91,977 91,977
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	59,34	91,977
		1.1.2. Pardosea				
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,452 2,671
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	59,34	2,374
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	59,34	0,298
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,85	20,049
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,280
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	35,00	0,021
20	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			160,547 62,307
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	59,34	56,373
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,34	5,934
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,36	56,640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	280,00	18,200

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,200
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	125,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	75,00	0,450
21	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2			112,565 28,483
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	59,34	17,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	59,34	10,681
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	60,42	72,957
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	15,00	4,725
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	50,00	5,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	35,00	1,400
22	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,000	m2			171,656 83,076
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	59,34	71,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,34	11,868
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	61,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	23,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	2,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	1,200
23	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2			28,750 14,242
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	59,34	11,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	59,34	2,374
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,36	10,148
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,150
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			448,611 172,086
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	59,34	154,877
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	59,34	17,209
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,000
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,40	29,970
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,00	31,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		1.1.3. Pereti				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,250 1,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,34	1,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			134,738 100,878
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	59,34	83,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	59,34	17,802
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,36	24,780
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,140
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,400
27	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=3,000	m2			43,048 23,143
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	59,34	17,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	59,34	5,341
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	19,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,105
28	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			403,257 125,504
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1150	59,34	125,504
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	46,95	49,544
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	13,80	12,744
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,00	53,064
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	85,00	87,996
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	25,00	59,044
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,55	0,419
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	16,50	4,492
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,728
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,95	1,575
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,32	5,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,228
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,713
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,250 1,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,34	1,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			389,047 145,383
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	59,34	133,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	59,34	11,868
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	195,00	204,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,36	0,944
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,930
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,160
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,25	29,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
31	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m			44,426 30,857
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	59,34	30,857
	2521106718391-1	Cornier din mase plastice	m	1,0500	11,70	12,285
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,36	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,280
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	85,00	0,170
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	25,00	0,375
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	50,00	0,300
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,100
		1.1.4. Tavan				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,250 1,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,34	1,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			113,920 90,790
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	59,34	90,790
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
34	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2			113,997 91,977
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	59,34	91,977
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,020
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,200
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,459 11,868
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	59,34	11,868
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,85	10,835
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	85,00	12,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
36	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,000	m2			81,841 65,274
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	59,34	53,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,34	11,868
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	16,457
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,070
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,250 1,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	59,34	1,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,827 32,637
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	59,34	32,637
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.1.5. Timplaria				
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 543,573 56,373
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	59,34	50,439
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	59,34	5,934
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	140,00	70,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,60	5,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
40	CK22C	Perete dispartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 318,773 78,922
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	59,34	74,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,34	4,747
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,35	1,050
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	140,00	29,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	20,00	1,461
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,60	2,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare				
41	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv Bimetal	buc			1 485,130 118,680
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	59,34	118,680
	2822115700000-1	Radiator 10 elemente Bimetal	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	235,00	7,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	10,00	0,600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,85	2,550
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
42	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			61,241 8,901
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	59,34	8,901
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	45,00	45,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,50	5,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,42	0,840
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			188,741 10,681
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	59,34	10,681
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj tur-retur	buc	1,0000	175,00	175,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,820
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	10,00	0,240
44	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			72,249 23,736
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	59,34	23,736
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	1,0300	47,10	48,513
45	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			58,082 19,582
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	59,34	19,582
	2875274110001	Piesa de legatura d=32	buc	1,0000	36,50	36,500
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	10,00	2,000
46	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			129,171 8,901
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	59,34	8,901
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,0000	117,00	117,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	235,00	2,820
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	10,00	0,240
47	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Racord cu compensator metal FI 2"	buc			719,327 32,637
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	59,34	32,637
	2523156713800-47	Fitinguri din fonta Racord cu compensator metal FI 2"	buc	1,0000	677,00	677,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	235,00	8,930
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	10,00	0,760

1	2	3	4	5	6	7
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			162,746 8,901
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	59,34	8,901
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	150,00	150,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	235,00	3,525
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	10,00	0,320
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc			115,850 29,670
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	59,34	27,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	59,34	1,780
	2811236306200	Grile de ventilatie din PVC	buc	1,0000	85,00	85,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,36	1,180
50	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			2 427,611 278,898
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	59,34	278,898
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	900,00	954,600
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	500,00	525,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	89,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	102,00	107,100
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	65,00	68,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	42,25	44,363
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	68,00	71,400
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	105,00	110,250
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	94,500
51	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc			2 765,165 133,515
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	59,34	133,515
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 500,00	2 575,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,650
52	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,0005	buc			1 200,142 77,142
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	59,34	77,142
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 123,00	1 123,000
53	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 699,308 130,548
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	59,34	130,548
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 300,00	1 326,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,00	79,560
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,100
	2521216717050	Teava din material plastic d=16	m	0,6000	25,00	15,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	45,00	91,800
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			973,680 118,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	59,34	118,680
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	725,00	725,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,000
55	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m			90,889

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 16 mm				17,802
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	59,34	17,802
	2521216717050-16	Teava din material plastic d=16	m	1,0200	20,00	20,400
	2523156719430	Cot din material plastic d=16	buc	0,2000	3,50	0,700
	2523156719450	Teu din material plastic d=16	buc	0,2100	4,00	0,840
	2523156719400	Mufa din material plastic d=16	buc	0,0400	3,00	0,120
	2523156719530	Racord drept M x Fe d=16	buc	1,0000	49,20	49,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,600
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	50,00	0,250
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,00	0,064
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	45,00	0,913
56	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			71,762
						17,802
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	59,34	17,802
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	52,00	53,560
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	10,00	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,360
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			83,888
						15,428
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	59,34	15,428
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	68,00	68,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	10,00	0,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,360
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			136,449
						22,549
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	59,34	22,549
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	110,00	113,300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	10,00	0,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,450
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			130,976
						20,175
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	59,34	20,175
	2523156721037-100	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	110,00	110,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	10,00	0,350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,450
60	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc			216,870
						62,307
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	59,34	62,307
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100 mm	buc	1,0000	150,00	153,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,36	0,288
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	25,00	1,275
61	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,747
						4,747
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	59,34	4,747
		1.1.7. Lucrari diverse				
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			74,175
						74,175
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	59,34	14,835
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	59,34	59,340

1	2	3	4	5	6	7
63	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			65,867 65,867
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	59,34	65,867
64	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			118,300 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	650,00	118,300
		1.2. Renovarea retelelor electrice				
		1.2.1. Lucrari de constructie				
65	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,934 5,934
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	59,34	5,934
66	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			28,392 17,802
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	59,34	17,802
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,00	8,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	280,00	0,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
67	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,923 24,923
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	59,34	3,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	59,34	21,362
68	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,531 8,901
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	59,34	4,154
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	59,34	4,747
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,00	1,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,280
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,750
		1.2.2. Lucrari de montare				
69	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x440x120mm,	buc			152,836 140,636
	1	Muncitor	h-om	2,3700	59,34	140,636
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	40,00	4,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			69,211 66,461
	1	Muncitor	h-om	1,1200	59,34	66,461
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	650,00	1,300
71	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m			29,391 21,362
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	59,34	21,362
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	6,25	6,437
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,200
	2874115836660	Surub cap crestă L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,38	0,391
72	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa)	100 m			2 277,592 1 412,292

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,8000	59,34	1 412,292
	1-222	Teava din v/p D20mm	m	100,0000	4,42	442,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	40,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	22,00	4,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	50,00	242,000
73	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			471,163 466,413
	1	Muncitor	h-om	7,8600	59,34	466,413
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	85,00	1,700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,050
74	pret de piata	Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m			18,750 0,000
	0001222	Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	1,0000	18,75	18,750
75	pret de piata	Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m			14,250 0,000
	02255	Cablu BBΓHT-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1,0000	14,25	14,250
76	RpEE01A	Montarea interruptoarelor bipolare	buc			43,825 16,022
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	59,34	16,022
	1111000100024-1	Interruptor manual unipolar 10 A, IP20; BC10-1-0-KB	buc	1,0100	20,35	20,553
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsoas pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,00	0,250
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB (de creat resursa)	100 buc			10 883,860 2 260,860
	1	Muncitor	h-om	38,1000	59,34	2 260,860
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,500
	023666	Priza In=16A, IP20 PC23-3-BB	buc	100,0000	85,00	8 500,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,25	25,500
78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			445,095 16,615
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	59,34	16,615
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	300,00	312,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	62,00	64,480
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	52,000
79		Cutie pentru priza SI INTRERUPATOR KM4002	buc			12,800 0,000
	1-888	Cutie pentru priza KM4002	buc	1,0000	12,80	12,800
80	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			498,979 348,919
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	59,34	348,919
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	322,00	32,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	125,00	6,250
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	26,00	1,300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	3,00	0,060
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	40,00	100,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	35,00	5,250
81	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Existent	buc			878,422 136,482
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	59,34	136,482
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	254,00	508,000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	22,00	7,480
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	235,00	7,050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	10,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	70,00	210,000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,27	0,810
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,500
		1.2.3. Utilaj				
82		Panou de distributie pentru 24 automate	buc			615,000 0,000
	0174	Panou de distributie pentru 24 automate	buc	1,0000	615,00	615,000
83		Automat BH32-3P 63A	buc			84,540 0,000
	02154	Automat BH32-3P 63A	buc	1,0000	84,54	84,540
84		Automat BA47-29/1/B/10	buc			28,340 0,000
	03669	Automat BA47-29/1/B/10	buc	1,0000	28,34	28,340
85		Automat AB/DT-32/2/C16/30	buc			220,000 0,000
	001222	Automat AB/DT-32/2/C16/30	buc	1,0000	220,00	220,000

APROBAT:

Intocmit
SC "APIS-MIELE"SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com. Bubuieci
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.