

Reparatia holului la Platul de Cultura or. Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 780 316,51 lei

Intocmit in prețuri curente 02.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de marmura,	m2	380,600	30,73 30,38	11 696,22 11 563,01
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de marmura (casa scarii)	m2	78,600	30,73 30,38	2 415,46 2 387,95
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2	10,200	9,09 9,09	92,67 92,67
4	RpCO56C	Demontari: grilelor de protectie din lemn, la tevil de incalzire si registre	m2	43,400	9,09 9,09	394,29 394,29
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	8,600	15,26 15,26	131,26 131,26
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	37,100	15,26 15,26	566,24 566,24
7	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor din AL	kg	102,000	2,87 2,82	293,22 287,64
8	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	14,000	36,13 35,83	505,88 501,68
9	RpCK42A	Desfacerea stratului suport la pardoselilor (In locurile unde s-a ridicat pardoselile)	m2	70,800	11,99 11,69	848,54 827,30

1	2	3	4	5	6	7
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	44,000	17,30 17,30	761,11 761,11
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 704,89 17 513,15
		1.2. Timplarie din PVC				
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	37,100	1 302,13 31,22	48 308,88 1 158,39
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,660	1 584,81 45,00	16 894,06 479,71
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350	m	21,000	136,02 13,08	2 856,46 274,73
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri interioare)	m2	7,820	99,19 54,00	775,69 422,31
15	CK18C	Coltar din aluminiu	m	47,000	18,78 9,45	882,46 444,07
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,820	26,35 22,34	206,08 174,67
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafurilor	m2	7,820	4,34 1,09	33,95 8,54
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,820	34,05 19,99	266,29 156,30
		Total Timplarie din PVC Inclusiv salariu				70 223,87 3 118,72
		1.3. Pereti				
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	101,860	221,28 136,61	22 539,98 13 915,52

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (stilpii la vitraliu exterior, marginea scarilor ,glafuri la vitraliu si ferestre ,pereti la scari)				
20	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	14,600	252,76 64,93	3 690,34 947,95
21	RpCR29A	Curatarea vopselei existente (pereti, stilpi, grinzi)	m2	240,730	17,86 8,36	4 299,00 2 012,07
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	371,000	4,34 1,09	1 610,03 404,46
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	295,550	26,35 22,34	7 788,25 6 601,43
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(ereti ,stilpi grinzi)	m2	240,730	57,61 44,33	13 868,42 10 672,73
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	297,100	17,27 8,07	5 129,49 2 398,31
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (pereti ,stilpi,)	m2	297,100	95,43 44,33	28 351,31 13 171,87
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (grinzi)	m2	74,690	34,05 19,99	2 543,30 1 492,85
28	CK18C	Coltar din aluminiu la coloane si grinzi	m	458,800	18,78 9,45	8 614,43 4 334,93
29	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	63,000	6,36 4,36	400,53 274,73

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCR27D2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	39,580	41,08 25,44	1 625,86 1 006,84
31	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	23,880	37,18 23,26	887,79 555,38
32	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	84,700	439,01 85,97	37 184,27 7 281,74
33	CN16A	Vopsirea grilelor cu vopsele de calitate superioara	m2	84,700	67,89 45,43	5 750,46 3 847,50
34	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn	m	42,400	80,34 58,77	3 406,42 2 492,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				147 689,88 71 410,33
		1.4. Pardoseli				
35	CC03A	Montare plase sudate la pardoseli 4Bp 100x100(70,8m2)	kg	127,440	22,42 2,49	2 857,55 317,10
36	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,960	1 082,76 320,57	5 370,49 1 590,03
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	451,400	53,16 25,44	23 995,57 11 482,72
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, calitate superioara 600x600mm,	m2	451,400	224,90 39,97	101 520,77 18 044,26
39	CG18A	Plinte orizontale din placi ceramice ltimea 80mm	m	118,500	77,98 30,89	9 241,05 3 660,35
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin strat suport la trepte gr.1 cm pe orizontal	m2	40,140	53,16 25,44	2 133,80 1 021,08

1	2	3	4	5	6	7
41	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-40,140	35,64 17,44	-1 430,50 -700,17
42	CF15A	Tencuieli cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton cu suprafete plane pe verticala	m2	19,420	113,12 91,63	2 196,78 1 779,38
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de "Mramor" incleiate, calitatea superoara 320x900	m2	78,600	394,71 140,09	31 024,02 11 011,13
44	CL21A	Profile din AL la trepte	m	124,200	59,90 45,19	7 440,07 5 613,09
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				184 349,60 53 818,97
		1.5. Tavane				
45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	349,600	166,89 93,37	58 344,61 32 642,02
46	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	69,400	145,77 73,75	10 116,16 5 117,97
47	CK18C	Coltare din AL la muchiile scarilor	m	76,000	22,98 9,45	1 746,17 718,08
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	438,600	4,34 1,09	1 903,40 478,16
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzile pe orizontala)	m2	19,600	68,88 55,60	1 350,01 1 089,76
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe tavanelor	m2	438,600	26,35 22,34	11 557,82 9 796,57
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	438,600	4,34	1 903,40

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,09	478,16
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	438,600	34,05 19,99	14 934,77 8 766,30
53	CJ04B	Montarea baghetelor	m	185,000	36,16 24,88	6 688,76 4 602,98
		Total Tavane Inclusiv salariu				108 545,10 63 690,00
		<i>Total</i>	lei			528 513,34
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			47 149,01
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			9 522,93
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			585 185,28
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			5 851,85
		<i>Total</i>	100,00 +			591 037,13
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			5 910,37
		<i>Total</i>	100,00 +			596 947,50
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				596 947,50 261 859,85
		2. Lucrari de montare				
54	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,100	1 763,83 989,13	5 467,87 3 066,30
55		Труба ПВХ Д 16 мм гофро CTG20-16-K41-1001	m	310,000	32,00 0,00	9 920,00 0,00
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,100	683,08 515,35	2 117,56 1 597,57
57	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,450	1 324,56 694,06	1 920,61 1 006,38
58	pret de piata	Cablu ВВГнг LS 3x1,5mm2	m	310,000	12,00 0,00	3 720,00 0,00
59	pret de piata	Cablu ВВГнг LS 3x2,5mm2	m	145,000	12,00 0,00	1 740,00 0,00
60	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	0,430	15 883,12 13 174,51	6 829,74 5 665,04

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4				
61	76587967	Corp de iluminat 4x18W (fara tub)	buc	43,000	200,00 0,00	8 600,00 0,00
62	656758	Lampi luminiscente LB 18W	buc	172,000	12,00 0,00	2 064,00 0,00
63	pret furnizor	Cutie (doze) pentru priza si intrerupatoare D 65	buc	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
64	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 389,75 1 363,25	95,59 54,53
65	pret de piata	Intrerupator bipolar	buc	4,000	32,00 0,00	128,00 0,00
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 358,00 1 338,00	23,58 13,38
67	pret de piata	Intrerupator monopolar	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
68	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 678,67 1 583,50	160,72 95,01
69	pret furnizor	Priza	buc	6,000	32,00 0,00	192,00 0,00
70	pret furnizor	Cutie (doze) pentru distributie montare incorporata in tencuiala	buc	17,000	32,00 0,00	544,00 0,00
71	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie 8 module	buc	2,000	1 335,48 563,34	2 670,96 1 126,68
72	7988798	Intrerupator automat 1p,25A,BA47-29M/1/25C	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
73	7988798	Intrerupator automat 1p,16A,BA47-29M/1/16C	buc	4,000	32,00 0,00	128,00 0,00
74	7988798	Intrerupator automat 1p,32A,BA47-29M/1/32C	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 495,63
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 840,60
		<i>Transportarea materaililor</i>	3,00 %			955,29
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			47 450,92
		<i>Cheltueli de regie</i>	20,00 %			2 524,98
		<i>Total</i>	100,00 +			49 975,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			499,76
		<i>Total</i>	100,00 +			50 475,66
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				53 316,26 18 141,97

		Total	lei			650 263,76
		Total capitole	100,00 +			650 263,76
		TVA	20,00 %			130 052,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				780 316,51 280 001,82

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sectia Cultura si Turism

(funcția, semnătura, numele, prenumele)