

Schimbarea invelitorii acoperisului la imobil(Garaj) din or. Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 596 124,384 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolare						
1	RpCI42B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	843,000	61,678 61,178	51 994,892 51 573,392
2	TrI1AA01 F1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,900	38,236 38,236	225,595 225,595
3	TsI50A5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,900	26,483 0,000	156,250 0,000
Total Demolare					52 376,737	
Incluziv salariu					51 798,987	
2. Acoperis						
4	CL18A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	315,600	43,445 17,844	13 711,210 5 631,471

1	2	3	4	5	6	7
5	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,315	1 533,838 547,314	483,159 172,404
6	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,120	6 820,410 1 911,825	7 638,859 2 141,244
7	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	843,000	31,896 25,066	26 888,015 21 130,765
8	CN51B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,650	37,968 33,203	24,679 21,582
9	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,770	111,524 72,201	197,397 127,795
10	CE07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	843,000	263,860 97,716	222 434,140 82 374,167
11	CE06C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla cutata zincata , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	176,000	264,109 101,964	46 483,184 17 945,664

1	2	3	4	5	6	7
12	pret de piata п. K=1,000	Sort de streasina 100x300x0.45mm din tabla zincata	m	122,000	36,000 0,000	4 392,000 0,000
13	pret de piata п. K=1,000	Racord la perete din tabla zincata 150x0.45mm	m	23,000	67,000 0,000	1 541,000 0,000
14	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150	m	61,000	271,338 25,491	16 551,593 1 554,951
15	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125	m	38,000	239,458 25,491	9 099,423 968,658
16	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100	m	12,000	203,260 29,739	2 439,114 356,874
Total Acoperis						351 883,773
Incluziv salariu						132 425,575
Total			lei		404 260,510	
CASM			24,00 %		44 213,895	
Transportarea			3,00 %		6 526,804	
Cheltuiile de regie			3,00 %		13 650,036	
Beneficiu			6,00 %		28 119,075	
TVA			20,00 %		99 354,064	

Total deviz: **596 124,384**
Incluziv salariu **228 438,457**

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)