

DEVIZ LOCAL

Lucrari de electromontare

Valoarea de deviz 466 669,15 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 086,8952	25,24	52 673,236
Total manopera						52 673,23

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	2,7660	57,00	157,662
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5780	100,00	157,800
3.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	12,0000	25,50	306,000
4.	1019852	Vopsea	kg	6,2800	55,00	345,400
5.	11118	Screpa A 200	buc	1 760,0000	3,00	5 280,000
6.	11444	Contor electronic 230V	buc	1,0000	450,83	450,830
7.	12122	Intrerupator de sarcina BH-32 IP 20 I-40 A 2p	buc	1,0000	39,08	39,080
8.	126	Consola p/u corp de iluminat cu 1 brat	buc	230,0000	70,83	16 290,900
9.	2224400	Panou de distributie SMP 2-3	buc	1,0000	510,00	510,000
10.	224555	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	14,0000	30,83	431,620
11.	225477	Cablu AVVG 3*25mm2	m	3,0000	23,25	69,750
12.	2255	Cablu AVVG 3*4mm2	m	460,0000	4,21	1 936,600
13.	22554	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8mm	m	300,0000	3,80	1 140,000
14.	225550	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	801,20	801,200
15.	33300	Tub retractabil 12-3	buc	8,0000	8,33	66,640
16.	33566	Conectoare Forbox D 6mm	buc	460,0000	0,63	289,800
17.	44221	Papuc de cablu A25	buc	10,0000	3,33	33,300
18.	4547112	Intrerupator de sarcina BH-32/63/ A 2p	buc	1,0000	41,83	41,830
19.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	12,00	18,000
20.	55111	Clema de stringere PC I-1	buc	50,0000	12,76	638,000
21.	55455	Clema ZOI 16-70/2.5-35	buc	610,0000	38,75	23 637,500
22.	555	Stilp CB-95	buc	4,0000	1 570,00	6 280,000
23.	5588	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	200,0000	24,75	4 950,000
24.	5588	Cablu AVVG 2*25mm2	m	10,0000	14,58	145,800
25.	6547	Cablu APV 1*16mm2	m	50,0000	3,00	150,000
26.	66555	Taimer 16 A	buc	1,0000	466,66	466,660
27.	6658	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	200,0000	33,75	6 750,000

28.	666	Demaror electromagnetic KMI 34012	buc	1,0000	320,83	320,830
29.	77	Pivot de ancorare 2*16-50	m	68,0000	9,75	663,000
30.	777	Conductor SIP 2*25mm2	m	8 000,0000	10,30	82 400,000
31.	887	Automat VA 47-29/1p/B16	buc	1,0000	20,00	20,000
32.	888	Automar VA 47-29 1p/B25	buc	1,0000	22,50	22,500
33.	88822144	Manusa termorectactabila 3P D25	buc	2,0000	61,20	122,400
34.	888258	Corp de iluminat LED 30W SMD 3 ani garantie	buc	150,0000	272,00	40 800,000
35.	888259	Corp de iluminat LED 50W SMD 3 ani garantie	buc	80,0000	289,00	23 120,000
36.	88841	Automat VA 47-29/1p/B6	buc	1,0000	20,91	20,910
37.	888801	Manusa termorectactabila 2P D25	buc	2,0000	23,40	46,800
38.	8889	Automat VA 47-29/1p/B10	buc	2,0000	20,00	40,000
39.	9890	Banda inox F 2007	m	1 760,0000	8,33	14 660,800
40.	9909	Consola CA 1500	buc	60,0000	24,75	1 485,000
Total materiale de constructii						235 106,61

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,9600	270,00	259,200
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,9600	270,00	259,200
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,7397	270,00	1 819,719
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9600	270,00	259,200
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	195,2800	10,00	1 952,800
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	499,1000	10,00	4 991,000
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,4832	25,00	262,080
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,1200	300,00	936,000
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6216	25,00	15,540
10.	350451	Prese hidraulice	h-ut	0,4000	25,00	10,000
Total utilaje de constructii						10 764,74

Cheltuieli directe	Lei	362 559,01
Materiale auxiliare	5 %	11 755,33
Total		374 314,34
Cheltuieli de transport	5 %	11 755,33
Total		386 069,67
Cheltuieli de depozit	1,2 %	2 821,28
Total		388 890,95
TVA	20 %	77 778,20

Total deviz:

466 669,15

Intocmit

Verificat

Director A. Marta

Primar

SRL "Moldcablu"

(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)



Investitor Renovarea rețelei de iluminat public com.Gavanoasa r-ul Cahul
Obiect

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

Lucrari de electromontare

(formular desfasurat)

Nr crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrării, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			19 448,795
						1 646,658
	1	Muncitor	h-om	65,2400	25,24	1 646,66
	9909	Consola CA 1500	buc		24,75	185,62
	6658	Furnitura de sustinere CS 1500	buc		33,75	843,75
	5588	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc		24,75	618,75
	9890	Banda inox F 2007	m		8,33	1 832,60
	77	Pivot de ancorare 2*16-50	m		9,75	82,88
	55455	Clema ZOI 16-70/2.5-35	buc		38,75	2 954,69
	55111	Clema de stringere PC 1-1	buc		12,76	79,75
	11118	Screpa A 200	buc		3,00	660,00
	777	Conductor SIP 2*25mm2	m		10,30	10 300,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,4100	10,00	244,10
2	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t			545,950
						545,950
	1	Muncitor	h-om	21,6300	25,24	545,95
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			205,506
						11,105
	1	Muncitor	h-om	0,4400	25,24	11,11
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	270,00	64,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	270,00	64,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	270,00	64,80
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse	buc			1 899,912

1	2	3	4	5	6	7
		fara adaosuri, cu un singur picior				95,912
	1	Muncitor	h-om	3,8000	25,24	95,91
	555	Stilp CB-95	buc		1 570,00	1 570,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			70,919
						59,819
	1	Muncitor	h-om	2,3700	25,24	59,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	100,00	10,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			8,582
						8,582
	1	Muncitor	h-om	0,3400	25,24	8,58
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			64,956
						39,374
	1	Muncitor	h-om	1,5600	25,24	39,37
	887	Automat VA 47-29/1p/B16	buc		20,00	4,00
	8889	Automat VA 47-29/1p/B10	buc		20,00	8,00
	888	Automar VA 47-29 1p/B25	buc		22,50	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	100,00	4,90
	88841	Automat VA 47-29/1p/B6	buc		20,91	4,18
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			142,012
						58,557
	1	Muncitor	h-om	2,3200	25,24	58,56
	4547112	Intrerupator de sarcina BH-32/63/ A 2p	buc		41,83	20,91
	12122	Intrerupator de sarcina BH-32 IP 20 I-40 A 2p	buc		39,08	19,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	100,00	38,00
	350451	Prese hidraulice	h-ut	0,2000	25,00	5,00
9	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			427,288
						69,158
	1	Muncitor	h-om	2,7400	25,24	69,16
	666	Demaror electromagnetic KMI 34012	buc		320,83	320,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	100,00	37,30
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			858,458
						312,976
	1	Muncitor	h-om	12,4000	25,24	312,98
	225477	Cablu AVVG 3*25mm2	m		23,25	13,34

1	2	3	4	5	6	7
	5588	Cablu AVVG 2*25mm2	m		14,58	27,88
	6547	Cablu APV 1*16mm2	m		3,00	28,68
	2255	Cablu AVVG 3*4mm2	m		4,21	370,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	270,00	105,30
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 069,829
						875,829
	1	Muncitor	h-om	34,7000	25,24	875,83
	224555	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m		30,83	3 083,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
12	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			147,115
						127,462
	1	Muncitor	h-om	5,0500	25,24	127,46
	88822144	Manusa termorectabila 3P D25	buc		61,20	10,20
	888801	Manusa termorectabila 2P D25	buc		23,40	3,90
	33300	Tub retractabil 12-3	buc		8,33	5,55
13	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			65,836
						29,026
	1	Muncitor	h-om	1,1500	25,24	29,03
	33566	Conectoare Forbox D 6mm	buc		0,63	28,98
	44221	Papuc de cablu A25	buc		3,33	3,33
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	12,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	270,00	2,70
14	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			350,775
						59,062
	1	Muncitor	h-om	2,3400	25,24	59,06
	888259	Corp de iluminat LED 60W SMD 3 ani garantie	buc		289,00	100,52
	888258	Corp de iluminat LED 40W SMD 3 ani garantie	buc		272,00	177,39
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	270,00	5,40
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	10,00	8,40
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			170,198
						86,068
	1	Muncitor	h-om	3,4100	25,24	86,07
	126	Consola p/u corp de iluminat cu 1 brat	buc		70,83	70,83
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m			3 254,908 479,558
	1	Muncitor	h-om	19,0000	25,24	479,56
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	57,00	31,35
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m		25,50	2 550,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	55,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
17	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 132,624 507,324
	1	Muncitor	h-om	20,1000	25,24	507,32
	22554	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8mm	m		3,80	380,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	57,00	51,30
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	55,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	25,00	84,00
		3. Utilaj				
18		Позиция	buc			2 228,690 0,000
	66555	Taimer 16 A	buc		466,66	
	2224400	Panou de distributie SMP 2-3	buc		510,00	
	225550	Dulap BZUM TF-25A	buc		801,20	
	11444	Contor electronic 230V	buc		450,83	

Intocmit

Director A. Maria SRL "Moldcablu"

(functioia, semnrtura)

Verificat

Primar

(functioia, semnrtura)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de electromontare

Valoarea de deviz 466 669,15 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-017-1	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	8,0000	19 448,795 1 646,658	155 590,361 13 173,261
	1	Muncitor	h-om	521,9200		
	9909	Consola CA 1500	buc	60,0000		
	6658	Furnitura de sustinere CS 1500	buc	200,0000		
	5588	Furnitura de sustinere intermediara PS 1500	buc	200,0000		
	9890	Banda inox F 2007	m	1 760,0000		
	77	Pivot de ancorare 2*16-50	m	68,0000		
	55455	Clema ZOI 16-70/2.5-35	buc	610,0000		
	55111	Clema de stringere PC 1-1	buc	50,0000		
	11118	Screpa A 200	buc	1 760,0000		
	777	Condictor SIP 2*25mm2	m	8 000,0000		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	195,2800		
2	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,0400	545,950 545,950	21,838 21,838
	1	Muncitor	h-om	0,8652		
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38- 10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,0000	205,506 11,105	822,022 44,422
	1	Muncitor	h-om	1,7600		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,9600		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,9600		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9600		
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000	1 899,912 95,912	7 599,648 383,648
	1	Muncitor	h-om	15,2000		

	555	Stilp CB-95	buc	4,0000		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,1200		
Cheltuieli directe			Lei		164 033,869	
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %		3 065,213	
Total					167 099,082	
Cheltueli de regie			12 %		20 051,890	
Total					187 150,972	
Beneficiul de deviz			6 %		11 229,058	
Total					198 380,030	
Total Lucrari de constructie					198 380,030	
Inclusiv salariu					13 623,169	
	2. Lucrari de montare					
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000	70,919 59,819	141,838 119,638
	1	Muncitor	h-om	4,7400		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	8,582 8,582	8,582 8,582
	1	Muncitor	h-om	0,3400		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,0000	64,956 39,374	324,782 196,872
	1	Muncitor	h-om	7,8000		
	887	Automat VA 47-29/1p/B16	buc	1,0000		
	8889	Automat VA 47-29/1p/B10	buc	2,0000		
	888	Automar VA 47-29 1p/B25	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2450		
	88841	Automat VA 47-29/1p/B6	buc	1,0000		
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000	142,012 58,557	284,024 117,114
	1	Muncitor	h-om	4,6400		
	4547112	Intrerupator de sarcina BH-32/63/ A 2p	buc	1,0000		
	12122	Intrerupator de sarcina BH-32 IP 20 I-40 A 2p	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7600		
	350451	Prese hidraulice	h-ut	0,4000		
9	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,0000	427,288 69,158	427,288 69,158
	1	Muncitor	h-om	2,7400		
	666	Demaror electromagnetic KMI 34012	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730		
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,2300	858,458 312,976	4 489,733 1 636,864
	1	Muncitor	h-om	64,8520		
	225477	Cablu AVVG 3*25mm2	m	3,0000		
	5588	Cablu AVVG 2*25mm2	m	10,0000		
	6547	Cablu APV 1*16mm2	m	50,0000		
	2255	Cablu AVVG 3*4mm2	m	460,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0397		

11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1400	4 069,829 875,829	569,776 122,616
	1	Muncitor	h-om	4,8580		
	224555	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	14,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6216		
12	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	12,0000	147,115 127,462	1 765,384 1 529,544
	1	Muncitor	h-om	60,6000		
	88822144	Manusa termorectactabila 3P D25	buc	2,0000		
	888801	Manusa termorectactabila 2P D25	buc	2,0000		
	33300	Tub retractabil 12-3	buc	8,0000		
13	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,0000	65,836 29,026	658,360 290,260
	1	Muncitor	h-om	11,5000		
	33566	Conectoare Forbox D 6mm	buc	460,0000		
	44221	Papuc de cablu A25	buc	10,0000		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
14	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	230,0000	350,775 59,062	80 678,168 13 584,168
	1	Muncitor	h-om	538,2000		
	888259	Corp de iluminat LED 50W SMD 3 ani garantie	buc	80,0000		
	888258	Corp de iluminat LED 30W SMD 3 ani garantie	buc	150,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,6000		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	193,2000		
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	230,0000	170,198 86,068	39 145,632 19 795,732
	1	Muncitor	h-om	784,3000		
	126	Consola p/u corp de iluminat cu 1 brat	buc	230,0000		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	305,9000		
16	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,1200	3 254,908 479,558	390,589 57,547
	1	Muncitor	h-om	2,2800		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0660		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	12,0000		
	1019852	Vopsea	kg	0,2400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4032		
17	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,0000	1 132,624 507,324	3 397,872 1 521,972
	1	Muncitor	h-om	60,3000		
	22554	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8mm	m	300,0000		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,7000		
	1019852	Vopsea	kg	6,0000		


	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,0800		
		Cheltuieli directe	Lei			132 282,028
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			8 786,265
		Total				141 068,293
		Cheltuieli de regie	30 %			11 715,020
		Total				152 783,313
		Beneficiul de deviz	6 %			9 166,999
		Total				161 950,312
		Total Lucrari de montare				161 950,312
		Inclusiv salariu				39 050,067
		3. Utilaj				
18		Позиция	buc	0,0000	2 228,690 0,000	2 228,690 0,000
	66555	Taimer 16 A	buc	1,0000		
	2224400	Panou de distributie SMP 2-3	buc	1,0000		
	225550	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000		
	11444	Contor electronic 230V	buc	1,0000		
		Cheltuieli directe	Lei			2 228,690
		Total Utilaj				2 228,690
		Inclusiv salariu				0,000
		Cheltuieli directe	Lei			362 559,01
		Materiale auxiliare	5 %			11 755,33
		Total				374 314,34
		Cheltuieli de transport	5 %			11 755,33
		Total				386 069,67
		Cheltuieli de depozit	1,2 %			2 821,28
		Total				388 890,95
		TVA	20 %			77 778,20

Total deviz:
Inclusiv salariu

466 669,15
52 673,23

Intocmit

Director



A. Marta
(funcția, semnatura)

Verificat

Primar

(funcția, semnatura)