

**Lucrari de reparatie si
constructii alSectorului de politie
nr.3 al IP Straseni, al IGP**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № nr. 2-1-5
Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 191 010,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare 1.1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demontare				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	30,000	10,50 10,50	315,00 315,00
2	RpEG17G	Demontarea panoului	buc	1,000	12,95 12,95	12,95 12,95
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire,)	buc	87,000	2,10 2,10	182,70 182,70
Total Capitolul 1.1. Lucrari de demontare					510,65	
		1.1.2. Capitolul 1.2 Iluminat interior				
4	08-03-573-4	Panou de distributie PD Putere III PB - II 48 complet	buc	1,000	190,75 82,95	190,75 82,95
5	08-03-571-2	Panou de distributie PD Ventilare III PB - II- 24 complet	m	1,000	3 258,50 829,50	3 258,50 829,50
6	08-03-571-4	Panou de distributie PD Iluminat III PB - II --12 complet	m	1,000	894,35 205,45	894,35 205,45
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,000	41,30	123,90

1	2	3	4	5	6	7
					39,20	117,60
8	Цена поставщика	Комплект шин PE и N раб 8/1	buc	16,000	15,00 0,00	240,00 0,00
9	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, ДВО 6560, LED 36W, IP20	100 buc	0,380	13 868,39 3 416,00	5 269,99 1 298,08
10	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, ДПО 4004, LED 18W, IP54	100 buc	0,030	35 640,98 11 095,00	1 069,23 332,85
11	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, ДСП 1306, LED36W, IP 65	100 buc	0,040	12 894,50 4 060,00	515,78 162,40
12	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, ДПА 2104, LED 9 W	100 buc	0,030	12 903,67 4 060,00	387,11 121,80
13	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta EXIT	buc	4,000	353,55 81,90	1 414,20 327,60
14	цена пост-ка	Лампа люминисцентная комп мощн 9 вт	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
15	цена пост-ка	Лампа люминисцентная ЛБ 18	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
16	цена пост-ка	Лампа люминисцентная ЛБ 36	buc	38,000	25,00 0,00	950,00 0,00
17	цена пост-ка	Лампа люминисцентная ЛДЦ 36	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00
18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 686,50 1 127,00	67,46 45,08
19		Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc	4,000	75,00 0,00	300,00 0,00
20	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	1 714,38 1 148,00	274,30 183,68
21		Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V	buc	16,000	75,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,000	1 996,70 1 333,50	1 996,70 1 333,50
23	pret de piata	Priza cu contact de protectie, montate incorporat , IP 20, 10A, 250V	buc	100,000	35,00 0,00	3 500,00 0,00
24	цена пост-ка	Коробка для скрытой установки вык и розеток	buc	120,000	8,00 0,00	960,00 0,00
25	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров	100 m	16,900	2 175,44 584,50	36 764,92 9 878,05
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	17,770	1 218,77 434,00	21 657,46 7 712,18
27	pret de piata	VVG 3 x 1.5 mm2	m	750,000	12,07 0,00	9 056,25 0,00
28		BBG 5x10 mmp	m	10,000	16,66 0,00	166,65 0,00
29		BBG 3x2.5 mmp	m	927,000	12,63 0,00	11 703,38 0,00
30		K BBG 3x1 mm1	m	10,000	14,64 0,00	146,45 0,00
31		BBG 5 x 2.5 mmp	m	10,000	16,66 0,00	166,65 0,00
32		P B 1 x 6 mm2	m	70,000	8,08 0,00	565,60 0,00
33	08-03-591-3	Intreruptor automat cu declansator combinat (Termic, electromagnetic) IP - 20, BA 47-29	100 buc	0,360	4 466,80 2 660,00	1 608,05 957,60
34	VC07A	Montarea ventilatoarelor dreptunghiulare, de fereastra	buc	2,000	2 126,00 404,25	4 252,00 808,50
Cheltuieli direct			lei		108 946,09	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		5 489,28	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		1 267,84	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie (II3) * 50 %	50,00 %		31 695,92	
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %		1 473,99	
Total Capitolul 1.2 Iluminat interior					148 873,11	
		1.1.3. Capitolul 2. Utilaj				
35	08-03-571 -4	Panou de distributie PD Iluminat IIIPB - II - 12 complet	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
36	08-03-571 -2	Panou de distributie PD Ventilare IIIPB - II - 24 complet	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
37	08-03-573 -4	Panou de distributie PD Putere IIIPB - II - 48 complet	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
38		Ventilator de ferestra	buc	2,000	200,00 0,00	400,00 0,00
39	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) 100A, IP20	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
40	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) 6A, IP20, 1P	buc	9,000	20,00 0,00	180,00 0,00
41	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) 10A, IP20,	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
42	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) 32A, IP20, 3P	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
43	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) 16A, IP20,	buc	21,000	40,00 0,00	840,00 0,00
44	PP	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) 50A, IP20, 3P	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
45	PP	Intrerupator automat cu declansator	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
		Cheltuieli direct	lei		9 670,00	
		Cheltuieli de depozitare (II3) * 1,2 %	1,20 %		116,04	
Total Capitolul 2. Utilaj					9 786,04	
Total Capitolul1. Lucrari					159 169,80	

1	2	3	4	5	6	7
de montare						
Total Deviz nr. 2-1-5 Rețele electrice interioare						159 169,80
Total II3			100,00 +			159 175,30
TVA			20,00 %			31 835,06
Total, inclusive TVA			lei			191 010,36

Total deviz:

191 010,36

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)