

Obiectivul: Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca raionul Anenii Noi

Deviz local Nr. 7

Întocmit în prețuri curente 06.12.2026

Valoarea de deviz 557.702,81 (LEI)

Obiect: Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca raionul Anenii Noi						
Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariu	Incl. salariu
1.1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,0000	198,5400	2.978,10
					128,0000	1.920,00
1.1.2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,9500	315,6800	1.246,94
					136,0000	537,20
1.1.3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	63,0610	29,0650	1.832,87
					3,4400	216,93
1.1.4	CA04E3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	9,0000	2.444,3310	21.998,98
					528,0000	4.752,00
1.1.5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,7500	550,5900	24.088,31
					196,0000	8.575,00
1.1.6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	25,0000	25,6000	640,00
					25,6000	640,00

1.1.7	AcE13A k=0,8	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 Коэффициент к трудозатратам=0,8000 Коэффициент к машинам=0,8000	m3	0,8100	2.690,4600	2.179,27
					887,6800	719,02
1.1.8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1610	3.100,5000	499,18
					0,0000	0,00
1.1.9	TsI51A1	Transportarea asfaltului si bordurelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	31,2000	15,0800	470,50
					0,0000	0,00
1.1.10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=5cm	m3	25,0000	711,8100	17.795,25
					29,6000	740,00
1.1.11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	50,0000	702,3000	35.115,00
					112,0000	5.600,00
1.1.12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	25,0000	195,6480	4.891,20
					53,6000	1.340,00
1.1.13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm tip caramida 100*200*40mm 50% colorate 4 culori+50% gri	m2	500,0000	319,1560	159.578,00
					47,6800	23.840,00
1.1.14	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	52,4400	121,4980	6.371,36
					44,8000	2.349,31

1.1.15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. / Antiderapanta, clasa de abraziune intensa comerciala, culorile se indica de beneficiar	m2	52,4400	497,5325	26.090,60
					152,7200	8.008,64
1.1.16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	118,2600	680,9100	80.524,42
					308,4000	36.471,38
1.1.17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / banda adeziva contra lunecarii incleata pe scari si odihna scarii	m2	20,0000	57,9285	1.158,57
					16,0000	320,00

Total manopera (ore)	1.200,37
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,0000%	23.047,08
Total		410.505,62
Cheltuieli de transport	5,0000%	13.790,66
Total		424.296,28
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	1.379,07
Total		425.675,34
Cheltuieli de regie	6,0000%	25.540,52
Total		451.215,86
Beneficiu de deviz	3,0000%	13.536,48
Total		464.752,34

Total General (fără TVA)	464.752,34
TVA (20%)	92.950,47
TOTAL GENERAL (LEI)	557.702,81
Inclusiv salariul	96.029,48

Cursul de referință: 20,09 LEI / Euro, din data de 2026-06-12

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca raionul Anenii Noi

Deviz local de resurse Nr. 7

Întocmit în prețuri curente 06.12.2026

Valoarea de deviz 557.702,81 (LEI)

Obiect: Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca raionul Anenii Noi						
Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	9310060019930	Muncitor	h-om	580,0003	80,0000	46.400,02
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,4219	80,0000	2.193,75
3	7124010010700	Dulgher	h-om	5,7275	80,0000	458,20
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7116	80,0000	216,93
5	7123010010200	Betonist	h-om	55,3500	80,0000	4.428,00
6	7132010010900	Faiantar	h-om	98,4375	80,0000	7.875,00
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,7500	80,0000	940,00
8	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,2921	80,0000	503,37
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5957	80,0000	847,65
10	7129020012800	Pavator	h-om	382,3500	80,0000	30.588,00
11	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,7320	80,0000	1.258,56
12	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	80,0000	320,00
Total manopera						96.029,48
Materiale						
1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5925	21,0000	12,44
2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,9875	25,0000	24,69
3	2320187315789	Decofrol	kg	0,4740	35,0000	16,59
4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0079	6.920,0000	54,67
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0079	6.920,0000	54,67
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0790	6.920,0000	546,68
7	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,6375	25,0000	1.615,94
8	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.643,2500	2,6000	9.472,45
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,2572	430,0000	17.740,60
10	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,7150	400,0000	2.286,00

11	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,4950	15,0000	67,43
12	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	428,68
13	2670112203000	Placi tip faianta	m2	45,9375	300,0000	13.781,25
14	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	543,4732	2,6000	1.413,03
15	2010237318700	Distantieri de rost	buc	875,0000	0,0340	29,75
16	24302261000001	Fuga	kg	48,5775	45,0000	2.185,99
17	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	175,0000	5,6000	980,00
18	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3321	1.350,0000	448,34
19	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1053	750,0000	78,98
20	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0624	1.200,0000	74,84
21	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6480	2,6000	1,68
22	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,0000	4,62
23	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,3000	15,0000	124,50
24	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,5000	400,0000	25.400,00
25	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2250	430,0000	96,75
26	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	25,1250	129,2000	3.246,15
27	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	507,5000	220,0000	111.650,00
28	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	800,0000	2,6000	2.080,00
29	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3.935,0000	2,6000	10.231,00
30	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,5000	430,0000	1.075,00
31	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,4000	430,0000	9.202,00
32	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,0000	150,0000	1.500,00
33	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,9245	400,0000	769,82
34	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	173,8518	300,0000	52.155,54

35	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	911,4000	5,6000	5.103,84
36	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,4140	150,0000	512,10
37	4100126202818	Apă	m3	0,8011	15,0000	12,02
38	2653102100853	Praimer (grund)	kg	17,7390	28,0000	496,69
39	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	22,0000	10,8400	238,48
40	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,0000	200,0000	600,00
Total materiale					275.813,19	
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4865	650,0000	966,23
2	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	11,6250	50,0000	581,25
3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	11,6250	25,0000	290,63
4	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,9250	120,0000	351,00
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,4000	100,0000	540,00
6	2922140007000	Macara	h-ut	2,5200	650,0000	1.638,00
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8750	10,0000	8,75
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5250	25,0000	13,13
9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,2247	650,0000	796,07
10	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7680	650,0000	499,18
11	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,7238	650,0000	470,50
12	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,5250	450,0000	5.636,25
13	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8250	650,0000	536,25
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,2928	50,0000	314,64
15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,4877	250,0000	1.871,92
16	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	42,9544	25,0000	1.073,86
17	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,1294	25,0000	28,24
Total utilaje					15.615,87	
Total manopera (ore)						1.200,37
Total greutate materiale (tone)						0,00
Total Deviz (fără TVA)					387.458,54	

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,0000%	23.047,08
Total		410.505,62
Cheltuieli de transport	5,0000%	13.790,66
Total		424.296,28
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	1.379,07
Total		425.675,34
Cheltuieli de regie	6,0000%	25.540,52
Total		451.215,86
Beneficiu de deviz	3,0000%	13.536,48
Total		464.752,34

Total Deviz (fără TVA)	464.752,34
------------------------	------------

Total General (fără TVA)	464.752,34
TVA (20%)	92.950,47
TOTAL GENERAL (LEI)	557.702,81

Cursul de referință: 20,09 LEI / Euro, din data de 2026-06-12

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;

Obiectivul: Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca raionul Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare Nr. 7

Obiect: Amenajarea teritoriului adiacent casei de cultura din satul Ciobanovca raionul Anenii Noi						
Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			198,5400
						128,0000
1.1.1.1	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,6000	80,0000	128,00
1.1.1.2	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,0000	12,41
1.1.1.3	1234000250 6	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,0000	38,75
1.1.1.4	2952270003 370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,0000	19,38
1.1.2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			315,6800
						136,0000
1.1.2.1	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	21,0000	3,15
1.1.2.2	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,0000	6,25
1.1.2.3	2320187315 789	Decofrol	kg	0,1200	35,0000	4,20
1.1.2.4	2010102900 900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6.920,0000	13,84
1.1.2.5	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6.920,0000	13,84
1.1.2.6	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6.920,0000	138,40
1.1.2.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,0000	20,00
1.1.2.8	7124010010 700	Dulgher	h-om	1,4500	80,0000	116,00
1.1.3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			29,0650
						3,4400
1.1.3.1	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,0000	25,62
1.1.3.2	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0430	80,0000	3,44
1.1.4	CA04E3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/25 (Bc 30/B 400), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2.444,3310
						528,0000
1.1.4.1	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	396,0000	2,6000	1.029,60
1.1.4.2	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6950	430,0000	298,85
1.1.4.3	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6350	400,0000	254,00
1.1.4.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3500	15,0000	5,25
1.1.4.5	2222222222 992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	47,63
1.1.4.6	7123010010 200	Betonist	h-om	6,1500	80,0000	492,00
1.1.4.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,0000	36,00
1.1.4.8	2952270003 7002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	120,0000	39,00
1.1.4.9	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,0000	60,00
1.1.4.10	2922140007 000	Macara	h-ut	0,2800	650,0000	182,00

1.1.5	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			550,5900
						196,0000
1.1.5.1	2670112203 000	Placi tip faianta	m2	1,0500	300,0000	315,00
1.1.5.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,6000	1,04
1.1.5.3	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,0340	0,68
1.1.5.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,3300	45,0000	14,85
1.1.5.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	15,0000	0,12
1.1.5.6	2462106110 300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,6000	22,40
1.1.5.7	7132010010 900	Faiantar	h-om	2,2500	80,0000	180,00
1.1.5.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,0000	16,00
1.1.5.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,0000	0,20
1.1.5.10	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,0000	0,30
1.1.6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,6000
						25,6000
1.1.6.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,0000	25,60
1.1.7	AcE13A k=0,8	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 Кoэффициент к трудозатратам=0,8000 Кoэффициент к машинам=0,8000	m3			2.690,4600
						887,6800
1.1.7.1	2663102100 957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1.350,0000	553,50
1.1.7.2	2010102915 572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	750,0000	97,50
1.1.7.3	2664102101 196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1.200,0000	92,40
1.1.7.4	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	430,0000	68,80
1.1.7.5	2651122100 4022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,6000	2,08
1.1.7.6	2222222222 992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,0000	5,70
1.1.7.7	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	7,7680	80,0000	621,44
1.1.7.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	3,3280	80,0000	266,24
1.1.7.9	3410520001 373	Automacara 5 tf	h-ut	1,5120	650,0000	982,80
1.1.8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3.100,5000
						0,0000
1.1.8.1	2952260003 521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,0000	3.100,50
1.1.9	TsI51A1	Transportarea asfaltului si bordurelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			15,0800
						0,0000
1.1.9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0232	650,0000	15,08

1.1.10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=5cm	m3			711,8100
						29,6000
1.1.10.1	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,0000	3,48
1.1.10.2	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	430,0000	563,73
1.1.10.3	7129020012 800	Pavator	h-om	0,3700	80,0000	29,60
1.1.10.4	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,0000	68,85
1.1.10.5	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	650,0000	14,95
1.1.10.6	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,0000	31,20
1.1.11	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			702,3000
						112,0000
1.1.11.1	1411122201 672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,0000	508,00
1.1.11.2	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,0000	0,75
1.1.11.3	7129020012 800	Pavator	h-om	1,4000	80,0000	112,00
1.1.11.4	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,0000	78,30
1.1.11.5	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	650,0000	3,25
1.1.12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			195,6480
						53,6000
1.1.12.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,0000	0,00
1.1.12.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,6000	8,24
1.1.12.3	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	430,0000	3,87
1.1.12.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,0000	0,09
1.1.12.5	2666122800 286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	129,2000	129,85
1.1.12.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,0000	12,00
1.1.12.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0,5200	80,0000	41,60
1.1.13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm tip caramida 100*200*40mm 50% colorate 4 culori+50% gri	m2			319,1560
						47,6800
1.1.13.1	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	220,0000	223,30
1.1.13.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,6000	4,16
1.1.13.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,6000	20,46
1.1.13.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,0000	2,15
1.1.13.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	430,0000	18,40
1.1.13.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,0000	3,00
1.1.13.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0,5802	80,0000	46,42
1.1.13.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,0000	1,26

1.1.14	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2				121,4980
							44,8000
1.1.14.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0520	0,0000		0,00
1.1.14.2	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,6000		26,08
1.1.14.3	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	430,0000		17,20
1.1.14.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	15,0000		0,24
1.1.14.5	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	400,0000		14,68
1.1.14.6	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,3000	80,0000		24,00
1.1.14.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	80,0000		20,80
1.1.14.8	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,0000		6,00
1.1.14.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	250,0000		12,50
1.1.15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm. / Antiderapanta, clasa de abraziune intensa comerciala, culorile se indica de beneficiar	m2				497,5325
							152,7200
1.1.15.1	2670112202 051	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,0000		304,50
1.1.15.2	2462106110 554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,6000		24,08
1.1.15.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,2000	45,0000		9,00
1.1.15.4	2881116002 700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,0000		3,00
1.1.15.5	4100126202 818	Apă	m3	0,0040	15,0000		0,06
1.1.15.6	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,9090	80,0000		152,72
1.1.15.7	2952270003 205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,0000		1,14
1.1.15.8	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	250,0000		2,90
1.1.15.9	2952270007 607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,0000		0,13
1.1.16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2				680,9100
							308,4000
1.1.16.1	2670112202 051	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,0000		306,00
1.1.16.2	2462106110 554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,6000		32,48
1.1.16.3	2653102100 853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,0000		4,20
1.1.16.4	2430226100 0001	Fuga	kg	0,2000	45,0000		9,00
1.1.16.5	2881116002 700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,0000		3,00
1.1.16.6	4100126202 818	Apă	m3	0,0050	15,0000		0,07
1.1.16.7	9310060019 930	Muncitor	h-om	3,8550	80,0000		308,40
1.1.16.8	2952270003 205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,0000		8,58
1.1.16.9	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	250,0000		9,00
1.1.16.10	2952270007 607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,0000		0,18
1.1.17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / banda adeziva contra lunecarii incleata pe scari si odihna scarii	m2				57,9285
							16,0000
1.1.17.1	2614122601 913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,8400		11,92
1.1.17.2	2462106110 132	Aracet CPMB	kg	0,1500	200,0000		30,00
1.1.17.3	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	15,0000		0,00
1.1.17.4	7122050013 400	Zidar	h-om	0,2000	80,0000		16,00

APROBAT:

Întocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;