

**Проектирование сетей и
сооружений канализации
г.Твардица, Тараклийского р-на.
(Actualizarea proiectului de executie
cu delimitarea in trei sect. separate)
№940-CE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2-1
Насосная станция подкачки SPC N1. TX (Реконструкция)
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Valoarea utilajului		
1	Pret de piata	Насос погружной FA08.73-160W+T17-2/12H Q=62.0m3/час "WILO"	buc	2,000
2	Pret de piata	Индукционный расходомер "Днепр-1"	buc	2,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
3	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	buc	2,000
4	AcC03C	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 10-22 kw	buc	2,000
5	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Индукционный расходомер "Днепр-7"	buc	2,000
		Capitolul 3. Lucrari de constructii Capitolul 3.1. Conducte si accesorii		
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Опора под насос	kg	400,000
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,400
8	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d133-4 mm	m	5,000
9	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d159x4 mm	m	5,000
10	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	4,600
11	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. Патрубки, бобышки	t	0,030
12	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка 30ч6бр d150 mm	buc	2,000
13	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка 30ч6бр d125 mm	buc	4,000
14	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный фланц. d125 mm	buc	2,000

1	2	3	4	5
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Автоматич. воздушник d20мм	buc	2,000
16	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm	buc	4,000
17	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125 mm	buc	8,000
18	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	4,000
19	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка ZKB d150 mm	buc	2,000
20	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка ZKB d125 mm	buc	2,000
21	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. d150 mm	buc	6,000
22	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. d125 mm	buc	2,000
23	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. d300/150 mm	buc	2,000
24	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. d125x80 mm	buc	2,000
25	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. d150x80 mm	buc	2,000
26	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. d125 mm	buc	2,000
27	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B7,5	m3	0,140
		Capitolul 3.2. Lucrari de demontare		
28	RpAcC25A	Demontarea de pe postament a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal , 2"-4"	buc	2,000
29	RpAcC27A	Demontarea de pe postament a motoarelor electrice, avind puterea de 0.25-2.8 kW	buc	2,000
30	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm cu flansa	buc	6,000
31	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m	5,000
32	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	8,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.