

1	2	3	4	5	6	7
		compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida			112,44	337,31
70	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00	1 139,63 106,67	4 558,50 426,66
71	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	20,00	65,51 9,23	1 310,11 184,51
Total Obiecte sanitare						16 914,88
Incluziv salariu						4 503,02
		7. Ventilare.				
72	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	3,00	86,49 86,49	259,47 259,47
73	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	12,00	160,77 57,66	1 929,25 691,92
74	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,00	601,90 288,30	1 805,70 864,90
75	RpVB09A	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	3,00	298,09 131,46	894,26 394,39
Total Ventilare.						4 888,68
Incluziv salariu						2 210,68
		8. Rampa				
76	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,50	240,92 197,20	1 084,13 887,39
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,00	46,02 44,97	1 104,60 1 079,40
78	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,	m3	4,50	57,66	259,47