

**Lucrari de reparatii capitale,
interioare a bocalui B "Lectura
si arte" la I.P.L.T. "Olimp"
Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Lucrari interioare birouri

Valoarea de deviz 842 683,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare biroul 1				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	98,720	16,72 15,57	1 650,42 1 536,89
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	12,69 12,69	50,74 50,74
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,23 9,23	36,90 36,90
4	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	40,000	34,90 26,52	1 396,10 1 060,94
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	68,520	13,59 12,69	930,86 869,19
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,46 3,46	6,92 6,92
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,200	43,82 43,82	52,59 52,59
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,200	12,27 0,00	14,72 0,00
		Total Demontari				4 139,27 3 614,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Tavane				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	68,520	233,34 110,13	15 988,43 7 546,15
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	38,240	39,18 29,98	1 498,43 1 146,56
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	68,520	5,35 1,73	366,91 118,53
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	68,520	39,96 31,71	2 737,72 2 172,97
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	68,520	5,35 1,73	366,91 118,53
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,520	48,99 31,71	3 356,86 2 172,97
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	68,520	52,68 43,24	3 609,56 2 963,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 924,30 16 238,85
		1.3. Pereti				
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	92,200	105,76 69,19	9 751,26 6 379,50
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,200	93,37 70,35	8 608,94 6 485,83
18	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,200	22,04 11,53	2 031,72 1 063,25
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,200	5,35 1,73	493,71 159,49
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	92,200	39,96 31,71	3 683,86 2 923,94
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	92,200	5,35	493,71

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,73	159,49
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,200	48,99 31,71	4 516,97 2 923,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 580,17 20 095,43
		1.4. Goluri/tocuri				
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,420	48,12 38,06	1 367,56 1 081,54
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,110	93,37 70,35	663,88 500,15
25	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,110	22,04 11,53	156,68 81,99
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,110	5,35 1,73	38,07 12,30
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	7,110	39,95 31,71	284,08 225,48
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,110	5,35 1,73	38,07 12,30
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,110	48,99 31,71	348,33 225,48
		Total Goluri/tocuri Inclusiv salariu				2 896,78 2 139,24
		1.5. Pardoseli				
30	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,850	647,13 117,63	4 432,82 805,74
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	68,520	164,00 51,89	11 237,55 3 555,78
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	68,520	462,43 144,15	31 685,60 9 877,16

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
33	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	33,680	106,46 57,66	3 585,58 1 941,99
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				50 941,54 16 180,66
		Total Lucrari interioare biroul 1 Inclusiv salariu				115 482,05 58 268,37
		1. Lucrari interioare biroul 2 1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,380	16,72 15,57	1 410,68 1 313,64
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	12,69 12,69	76,11 76,11
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	9,23 9,23	27,68 27,68
4	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	30,000	34,90 26,52	1 047,08 795,71
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,610	13,59 12,69	701,13 654,68
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,46 3,46	13,84 13,84
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,100	43,82 43,82	48,20 48,20
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,100	12,29 0,00	13,52 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 338,23 2 929,87
		1.2. Tavane				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	51,650	233,34 110,13	12 051,99 5 688,25
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	52,920	39,18	2 073,66

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			29,98	1 586,71
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,650	5,35 1,73	276,58 89,34
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	51,650	39,96 31,71	2 063,68 1 637,98
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,650	5,35 1,73	276,58 89,34
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,650	48,99 31,71	2 530,39 1 637,98
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	51,650	52,68 43,24	2 720,68 2 233,60
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 993,34 12 963,20
		1.3. Pereti				
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,030	1 325,85 224,30	4 017,33 679,62
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	122,420	105,76 69,19	12 947,38 8 470,48
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	122,420	93,37 70,35	11 430,65 8 611,66
19	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	122,420	22,04 11,53	2 697,65 1 411,75
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	122,420	5,35 1,73	655,53 211,76
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	122,420	39,96 31,71	4 891,31 3 882,31
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	122,420	5,35 1,73	655,53 211,76
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	122,420	48,99	5 997,48

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,71	3 882,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 292,94 27 361,65
		1.4. Goluri/tocuri				
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,744	2 149,40 46,70	5 897,96 128,16
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,840	48,12 38,06	1 387,67 1 097,52
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,210	93,37 70,35	673,21 507,19
27	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,210	22,04 11,53	158,88 83,15
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,210	5,35 1,73	38,61 12,47
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	7,210	39,95 31,71	288,08 228,65
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,210	5,35 1,73	38,61 12,47
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,210	48,99 31,71	353,22 228,65
		Total Goluri/tocuri Inclusiv salariu				8 836,46 2 298,26
		1.5. Pardoseli				
32	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	5,170	647,13 117,63	3 345,64 608,13
33	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	51,650	164,00 51,89	8 470,83 2 680,33

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp				
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,650	89,63 40,36	4 629,49 2 084,70
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	51,650	327,18 63,43	16 898,71 3 275,95
36	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	39,900	72,07 34,60	2 875,44 1 380,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				36 220,08 10 029,48
		Total Lucrari interioare biroul 2 Inclusiv salariu				113 681,05 55 582,46
		1. Lucrari interioare biroul 3 1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,850	16,72 15,57	1 201,20 1 118,58
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	12,69 12,69	50,74 50,74
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	9,23 9,23	18,45 18,45
4	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	15,000	34,90 26,52	523,54 397,85
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	32,140	13,59 12,69	436,63 407,70
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,46 3,46	6,92 6,92
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,000	43,82 43,82	43,82 43,82
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,000	12,28 0,00	12,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 293,58 2 044,06
		1.2. Tavane				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,140	233,34 110,13	7 499,53 3 539,60
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,880	39,19 29,98	1 053,32 805,95
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,140	5,35 1,73	172,10 55,60
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,140	39,96 31,71	1 284,16 1 019,26
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,140	5,35 1,73	172,10 55,60
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,140	48,99 31,71	1 574,57 1 019,26
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	32,140	52,66 43,24	1 692,58 1 389,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 448,61 7 885,14
		1.3. Pereti				
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	67,060	105,76 69,19	7 092,41 4 640,02
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,060	93,37 70,35	6 261,55 4 717,35
18	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de	m2	67,060	22,04	1 477,73

1	2	3	4	5	6	7
		sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	773,34
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,060	5,35 1,73	359,09 116,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	67,060	39,96 31,71	2 679,39 2 126,67
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,060	5,35 1,73	359,09 116,00
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,060	48,99 31,71	3 285,34 2 126,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 514,60 14 616,05
		1.4. Goluri/tocuri				
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	17,220	48,12 38,06	828,59 655,32
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,310	93,37 70,35	402,43 303,19
25	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,310	22,04 11,53	94,98 49,70
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,310	5,35 1,73	23,08 7,46
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	4,310	39,95 31,71	172,21 136,68
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,310	5,35 1,73	23,08 7,46
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	4,310	48,99 31,71	211,15 136,68

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Goluri/tocuri Inclusiv salariu				1 755,61 1 296,48
		1.5. Pardoseli				
30	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	3,220	647,13 117,63	2 083,75 378,76
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	32,140	164,00 51,89	5 271,09 1 667,87
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,140	89,63 40,36	2 880,78 1 297,23
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	32,140	327,18 63,43	10 515,48 2 038,51
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,160	72,07 34,60	1 741,11 835,84
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 492,20 6 218,22
		Total Lucrari interioare biroul 3 Inclusiv salariu				61 504,61 32 059,96
		1. Lucrari interioare biroul 4				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,700	16,72 15,57	1 482,90 1 380,90
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	12,69 12,69	76,11 76,11
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,23 9,23	36,90 36,90
4	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-	m	35,000	34,90 26,52	1 221,60 928,33

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	65,530	13,59 12,69	890,24 831,26
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,46 3,46	13,84 13,84
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,200	43,82 43,82	52,59 52,59
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,200	12,27 0,00	14,72 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 788,91 3 319,92
		1.2. Tavane				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65,530	233,34 110,13	15 290,74 7 216,86
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	41,020	39,18 29,98	1 607,36 1 229,91
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,530	5,35 1,73	350,90 113,35
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	65,530	39,96 31,71	2 618,26 2 078,15
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,530	5,35 1,73	350,90 113,35
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,530	48,99 31,71	3 210,38 2 078,15
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	65,530	52,68 43,24	3 452,32 2 833,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 880,09 15 663,63
		1.3. Pereti				
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,800	105,76 69,19	8 757,09 5 729,10
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,800	93,37 70,35	7 731,23 5 824,58
18	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,800	22,04 11,53	1 824,58 954,85
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,800	5,35 1,73	443,38 143,23
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	82,800	39,96 31,71	3 308,28 2 625,84
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,800	5,35 1,73	443,38 143,23
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,800	48,99 31,71	4 056,45 2 625,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 564,40 18 046,66
		1.4. Goluri/tocuri				
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,420	48,12 38,06	1 367,56 1 081,54
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,110	93,37 70,35	663,88 500,15
25	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,110	22,04 11,53	156,68 81,99

1	2	3	4	5	6	7
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,110	5,35 1,73	38,07 12,30
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	7,110	39,95 31,71	284,08 225,48
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,110	5,35 1,73	38,07 12,30
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,110	48,99 31,71	348,33 225,48
		Total Goluri/tocuri Inclusiv salariu				2 896,78 2 139,24
		1.5. Pardoseli				
30	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,600	647,13 117,63	4 271,03 776,33
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	65,530	164,00 51,89	10 747,21 3 400,61
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,530	89,63 40,36	5 873,60 2 644,92
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	65,530	327,18 63,43	21 439,92 4 156,31
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	39,900	72,07 34,60	2 875,44 1 380,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 207,15 12 358,56
		Total Lucrari interioare biroul 4 Inclusiv salariu				105 337,33 51 528,01
		1. Lucrari interioare biroul 5 1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	113,810	16,72 15,57	1 902,70 1 771,82
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	12,69 12,69	76,11 76,11
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000	9,23 9,23	36,90 36,90
4	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la	m	35,000	34,90 26,52	1 221,60 928,33

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	63,430	13,59 12,69	861,71 804,62
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,46 3,46	17,30 17,30
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,400	43,82 43,82	61,35 61,35
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,400	12,29 0,00	17,20 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 194,85 3 696,43
		1.2. Tavane				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	63,430	233,34 110,13	14 800,73 6 985,58
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	94,620	39,19 29,98	3 707,69 2 837,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,430	5,35 1,73	339,65 109,72
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	63,430	39,96 31,71	2 534,35 2 011,56
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,430	5,35 1,73	339,65 109,72
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,430	48,99 31,71	3 107,50 2 011,56
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	63,430	52,66 43,24	3 340,38 2 743,03
		Total Tavane Inclusiv salariu				28 170,52 16 808,18
		1.3. Pereti				
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	106,230	105,76 69,19	11 235,11 7 350,27

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,230	93,37 70,35	9 918,95 7 472,77
18	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,230	22,04 11,53	2 340,89 1 225,04
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,230	5,35 1,73	568,84 183,76
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	106,230	39,96 31,71	4 244,43 3 368,87
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,230	5,35 1,73	568,84 183,76
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,230	48,99 31,71	5 204,31 3 368,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 081,36 23 153,34
		1.4. Goluri/tocuri				
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,440	48,12 38,06	1 657,15 1 310,63
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,610	93,37 70,35	803,94 605,67
25	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,610	22,04 11,53	189,73 99,29
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,610	5,35 1,73	46,10 14,89
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	8,610	39,96 31,71	344,01 273,05
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,610	5,35	46,10

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,73	14,89
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,610	48,99 31,71	421,81 273,05
		Total Goluri/tocuri Inclusiv salariu				3 509,08 2 591,48
		1.5. Pardoseli				
30	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,340	647,13 117,63	4 102,78 745,75
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	63,430	164,00 51,89	10 402,80 3 291,64
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,430	89,63 40,36	5 685,37 2 560,16
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	63,430	327,18 63,43	20 752,83 4 023,11
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	41,740	72,07 34,60	3 008,02 1 444,04
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				43 951,79 12 064,70
		Total Lucrari interioare biroul 5 Inclusiv salariu				113 907,60 58 314,12
		1. Lucrari interioare biroul 6 1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,690	16,72 15,57	546,52 508,92
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	12,69 12,69	12,69 12,69
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
4	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	34,90 26,52	174,52 132,62
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	8,940	13,59 12,69	121,45 113,41

1	2	3	4	5	6	7
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,46 3,46	6,92 6,92
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	0,500	43,82 43,82	21,91 21,91
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,500	12,32 0,00	6,16 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				899,36 805,69
		1.2. Tavane				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,940	233,34 110,13	2 086,05 984,57
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,560	39,19 29,98	492,18 376,59
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,940	5,35 1,73	47,87 15,46
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,940	39,95 31,71	357,20 283,51
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,940	5,35 1,73	47,87 15,46
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,940	48,99 31,71	437,98 283,51
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	8,940	52,71 43,24	471,21 386,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 940,02 2 345,72
		1.3. Pereti				
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,510	105,76 69,19	3 226,81 2 111,05

1	2	3	4	5	6	7
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,510	93,37 70,35	2 848,79 2 146,23
18	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	30,510	22,04 11,53	672,32 351,84
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,510	5,35 1,73	163,38 52,78
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	30,510	39,96 31,71	1 219,03 967,56
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,510	5,35 1,73	163,38 52,78
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,510	48,99 31,71	1 494,71 967,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 788,41 6 649,80
		1.4. Goluri/tocuri				
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,750	48,15 38,06	517,61 409,10
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,680	93,37 70,35	250,24 188,53
25	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,680	22,04 11,53	59,06 30,91
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,680	5,35 1,73	14,35 4,64
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	2,680	39,96 31,71	107,08 84,99
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,680	5,35 1,73	14,35 4,64
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,680	48,99 31,71	131,30 84,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Goluri/tocuri Inclusiv salariu				1 093,70 807,78
		1.5. Pardoseli				
30	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	0,900	647,13 117,63	582,41 105,86
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,940	164,00 51,89	1 466,19 463,93
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,940	89,63 40,36	801,32 360,84
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	8,940	327,18 63,43	2 924,95 567,03
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	8,940	72,07 34,60	644,27 309,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 419,15 1 806,95
		Total Lucrari interioare biroul 6 Inclusiv salariu				22 140,65 12 415,94
		1. Lucrari interioare biroul 7(antreu+tambur) 1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	130,740	16,72 15,57	2 185,74 2 035,39
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	12,69 12,69	76,11 76,11
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	9,23 9,23	18,45 18,45
4	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	25,000	34,90 26,52	872,57 663,09
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	70,630	13,59 12,69	959,52 895,96
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,46 3,46	17,30 17,30

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	1,500	43,82 43,82	65,73 65,73
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1,500	12,29 0,00	18,44 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 213,84 3 772,02
		1.2. Tavane				
9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	70,630	233,34 110,13	16 480,77 7 778,52
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	50,730	39,19 29,98	1 987,86 1 521,05
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,630	5,35 1,73	378,21 122,18
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,630	39,96 31,71	2 822,03 2 239,89
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,630	5,35 1,73	378,21 122,18
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,630	48,99 31,71	3 460,24 2 239,89
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	70,630	52,68 43,24	3 720,55 3 054,39
		Total Tavane Inclusiv salariu				29 227,48 17 078,10
		1.3. Pereti				
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	121,100	105,76 69,19	12 807,78 8 379,15
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	121,100	93,37 70,35	11 307,40 8 518,80
18	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata	m2	121,100	22,04 11,53	2 668,56 1 396,53

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,100	5,35 1,73	648,47 209,48
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	121,100	39,96 31,71	4 838,57 3 840,44
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,100	5,35 1,73	648,47 209,48
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	121,100	48,99 31,71	5 932,81 3 840,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 852,04 26 394,33
		1.4. Goluri/tocuri				
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,430	48,12 38,06	983,02 777,48
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,110	93,37 70,35	477,13 359,46
25	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,110	22,04 11,53	112,60 58,93
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,110	5,35 1,73	27,36 8,84
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a peretilor	m2	5,110	39,95 31,71	204,17 162,05
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,110	5,35 1,73	27,36 8,84
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,110	48,99 31,71	250,34 162,05
		Total Goluri/tocuri Inclusiv salariu				2 082,14 1 537,65
		1.5. Pardoseli				
30	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	7,100	647,13 117,63	4 594,60 835,15

1	2	3	4	5	6	7
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	70,630	164,00 51,89	11 583,59 3 665,27
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	70,630	462,43 144,15	32 661,32 10 181,31
33	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	40,800	106,46 57,66	4 343,57 2 352,53
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				53 183,09 17 034,26
		Total Lucrari interioare biroul 7(antreu+tambur) Inclusiv salariu				127 558,59 65 816,36

		Total	lei	659 612,78
		Asigurarea sociala	24,00 %	80 156,46
		Transportarea	10,00 %	32 060,53
		Total	100,00 +	771 829,76
		Cheltueli de regie	6,00 %	46 309,79
		Total	100,00 +	818 139,55
		Beneficiul de deviz	3,00 %	24 544,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		842 683,73 333 985,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)