

**Водоснабжение в с.
Чиншикиной Вулканешского
района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Наружные сети водопровода

Valoarea de deviz 291 812,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стройработы				
1		Земляные работы.				
2	TsC03B1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	9,22	688,21 0,00	6 345,30 0,00
3	TsA02E	Săpatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu Доработка вручную	m3	28,00	76,11 76,11	2 131,11 2 131,11
4	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,75	237,83 0,00	1 367,55 0,00
5	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea	m3	64,00	17,87 17,87	1 143,97 1 143,97

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu Обратная засыпка вручную				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv Уплотнение грунта	100 m3	5,75	1 283,36 508,61	7 379,33 2 924,52
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II Перемещение грунта бульдозером на 10м	100 m3	3,11	335,93 0,00	1 044,75 0,00
8	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (на 20м)	100 m3	3,11	174,63 0,00	543,09 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка на автотранспорт)	100 m3	3,11	755,66 0,00	2 350,11 0,00
10	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	560,00	4,46 0,00	2 497,02 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале)	100 m3	3,11	107,73 20,77	335,04 64,58
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Основание из песка	m3	258,00	86,42 35,17	22 297,03 9 074,53
13		Разборка и восстановление асфальтового покрытия				

1	2	3	4	5	6	7
14	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare Резка асфальта	m	56,00	35,37 9,23	1 980,47 516,63
15	RCsS19E	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu asfalt la trotuare, turnat pe beton Разборка асфальта	m2	28,00	10,96 10,96	306,75 306,75
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебенъ)	m3	4,20	364,72 66,31	1 531,83 278,50
17	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Асфальт толщ. 6см	m2	28,00	162,02 5,48	4 536,61 153,38
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	28,00	124,79 2,88	3 494,01 80,72
19		Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
20	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip Разборка покрытия	m2	25,00	7,50 7,50	187,40 187,40
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебенъ	m3	3,75	474,65 46,13	1 779,93 172,98
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica асфальт	m2	25,00	124,76 2,88	3 119,00 72,08
23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Погрузка мусора	100 m3	0,15	872,87 0,00	130,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	Ta151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	29,70	4,45 0,00	132,19 0,00
25	TaC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале)	100 m3	0,15	106,47 19,20	15,97 2,88
26		Колодцы.				
27	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Колодцы d=1500	m3	5,00	1 111,58 555,84	5 557,88 2 779,22
28	Цена ЖБИ	Плита КЦД-15	buc	4,00	888,89 0,00	3 555,56 0,00
29	Цена ЖБИ	Кольцо КЦ15-6	buc	4,00	704,17 0,00	2 816,68 0,00
30	Цена ЖБИ	Кольцо КЦ15-9а	buc	4,00	545,73 0,00	2 182,92 0,00
31	Цена завода	Кольцо КЦО 1	buc	4,00	77,50 0,00	310,00 0,00
32	Цена ЖБИ	Плита КЦП 2-15-1	buc	4,00	809,17 0,00	3 236,68 0,00
33	Цена завода	Люк типа Л	buc	3,00	950,00 0,00	2 850,00 0,00
34	Цена завода	Стремянка	kg	26,40	18,00 0,00	475,20 0,00
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепления	kg	82,40	24,74 12,11	2 038,44 997,52
36	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебень для отмостки	m3	2,14	474,85 46,07	1 016,18 98,60
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Асфальт	m2	21,36	124,85 2,89	2 666,90 61,70
38		Трубопроводы и арматура.				
39	AcE51A	Racordarea la conducta existanta	piesa	1,00	211,33	211,33

1	2	3	4	5	6	7
		din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm Врезка			129,16	129,16
40	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Труба SDR11 PN12,5 PE80 d=63	m	1 300,00 ✓	74,12 3,11	96 350,24 4 047,73
41	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. SDR11 PN12.5 PE80 d=40	m	30,00 ✓	36,21 3,11	1 086,37 93,41
42	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. SDR11 PN12.5 PE80 d=25	m	130,00 ✓	24,72 3,11	3 213,32 404,77
43	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 460,00	6,09 2,31	8 894,02 3 367,34
44	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка d=50	buc	1,00 ✓	2 564,11 31,71	2 564,11 31,71
45	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланцы d=50	buc	2,00 ✓	199,27 51,31	398,54 102,63
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Концевой фланец d=63	buc	2,00	142,57 51,31	285,14 102,63
47	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Кран шаровый d=32	buc	1,00	184,56 23,06	184,56 23,06
48	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si	buc	3,00	68,24	204,71

		3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din orel, avind diametrul de 3/4" Кран шаровый d=20			13,84	41,52
59	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Седелка 63x63	buc	4,00	190,87 46,13	763,49 184,51
60	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Седелка 63x40	buc	1,00	183,44 46,13	183,44 46,13
61	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Седелка 63x32	buc	2,00	180,78 46,13	361,56 92,26
62	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Седелка 63x25	buc	35,00	175,73 46,13	6 150,61 1 614,48
63	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Седелка 40x25	buc	2,00	167,31 46,13	334,62 92,26
64	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран d=50	buc	4,00	753,02 242,17	3 012,08 968,69
65	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Футляр ПЭ d=50	m	23,00	34,30 3,11	788,98 71,50

1	2	3	4	5	6	7
32	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Футляр ПЭ д=63	m	13,00	46,99 3,10	610,86 40,36
33	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Футляр ПЭ д=110	m	37,50	108,34 3,11	4 062,93 116,47
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Тройник 25x25	buc	4,00	175,73 46,13	702,93 184,51
39	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Заглушка д=40	buc	1,00	179,09 46,13	179,09 46,13
40	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Заглушка д=63	buc	1,00	212,76 46,13	212,76 46,13
41	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Гильза д=90 L=500	buc	8,00	64,70 28,83	517,59 230,64
42	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Гильза д=50 L=500	buc	5,00	35,13 23,06	175,66 115,32
		Total Стройработы Inclusiv salariu				222 804,77 33 240,42
		Total	лей			222 804,77

