

**Lucrari aferente reabilitarii
pardoselii din parchet natural al
studioului 450 din incinta IP
Compania Teleradio-Moldova,
str. Miorita 1**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 180 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	430,0000	31,660 9,460	13 613,800 4 067,800
2	RpCK06B2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade, pentru suprafetele sub 16 mp la un punct de lucru	m2	6,5000	3 990,466 237,446	25 938,032 1 543,399
3	RpCK03A	Repararea pardoselilor din placi fibrolemnoase, melaminate, lipite pe un strat-suport de 3 cm, din mortar de ciment M-100 T, fara adaos de var, bine nivelat (cu denivelari de pina la 1 mm), executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor, cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2	8,5000	496,794 181,632	4 222,749 1 543,872
4	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac, a	m2	430,0000	170,750 118,250	73 422,500 50 847,500

1	2	3	4	5	6	7
		parchetului in trei straturi lac rezistent de tip ecolac pe baza de apa si rasini poliuretanicice uscare 2-3 h (fara miros de diluant): de coordonat cu beneficiarul tipul				
		<i>Total</i>	Lei			117 197,081
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				117 197,081 58 002,571

		Total	Lei	117 197
		Asigurarea sociala	24 %	13 921
		Transportarea	7 %	3 726
		Total		134 844
		Cheltuieli de regie	8 %	10 788
		Total		145 632
		Beneficiu de deviz	3 %	4 368
		Total		150 000
		TVA	20 %	30 000
		Total deviz: Inclusiv salariu		180 000 <hr/> 58 003

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari aferente reabilitarii
pardoselii din parchet natural al
studioului 450 din incinta IP
Compania Teleradio-Moldova,
str. Miorita 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 180 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,6200	94,60	1 383,052
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	595,5150	94,60	56 335,719
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000	94,60	283,800
Total manopera						58 003

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3570	350,00	124,950
2.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	5,9085	3 000,00	17 725,500
3.	2020142924615	Dale tip DECOMEL	m2	8,9250	150,00	1 338,750
4.	2030122940260	Parchet	m2	5,9085	1 100,00	6 499,350
5.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,9848	110,00	108,328
6.	2320166105802	Lac (fara miros de diluant)	kg	150,5000	150,00	22 575,000
7.	2430226100000	Chit	kg	1,7000	80,00	136,000
8.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	5,1000	50,00	255,000
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,9800	2,80	377,944
10.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,2805	1 200,00	336,600
11.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0985	30,00	2,955
12.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	129,0000	4,00	516,000
13.	2881116002700	Disc abraziv	buc	64,5000	50,00	3 225,000
14.	4100126202818	Apa	m3	0,0850	13,00	1,105
Total materiale de construcții						53 222

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5350	300,00	160,500
2.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	43,0000	135,00	5 805,000
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1020	64,00	6,528
Total utilaje de construcții						5 972

Total	Lei	117 197
-------	-----	---------

Asigurarea sociala	24 %	13 921
Transportarea	7 %	3 726
Total		134 844
Cheltuieli de regie	8 %	10 788
Total		145 632
Beneficiu de deviz	3 %	4 368
Total		150 000
TVA	20 %	30 000
Total deviz:		180 000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari aferente reabilitarii pardoselii
din parchet natural al studioului 450 din incinta
IP Compania Teleradio-Moldova, str. Miorita 1**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			31,660 9,460
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	50,00	7,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	135,00	13,50
2	RpCK06B2	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade, pentru suprafetele sub 16 mp la un punct de lucru	m2			3 990,466 237,446
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,3100	94,60	218,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	1 100,00	999,90
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0150	30,00	0,45
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	3 000,00	2 727,00
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	110,00	16,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	300,00	9,00
3	RpCK03A	Repararea pardoselilor din placi fibrolemnoase, melaminate, lipite pe un strat-suport de 3 cm, din mortar de ciment M-100 T, fara adaos de var, bine nivelat (cu denivelari de pina la 1 mm), executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor, cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc	m2			496,794 181,632
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7200	94,60	162,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2020142924615	Dale tip DECOMEL	m2	1,0500	150,00	157,50
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	50,00	30,00
	2430226100000	Chit	kg	0,2000	80,00	16,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,8800	2,80	44,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,00	0,13
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	64,00	0,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	300,00	12,00
4	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac, a parchetului in trei straturi lac rezistent de tip ecolac pe baza de apa si rasini poliuretactice uscare 2-3 h (fara miros de diluant): de coordonat cu beneficiarul tipul	m2			170,750 118,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2320166105802	Lac (fara miros de diluant)	kg	0,3500	150,00	52,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.