

**Extinderea sistemului de  
alimentare cu apa in sat.  
Stolniceni, com.Cioropcani, r-nul  
Ungheni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Retele exterioare de apa**

**Valoarea de deviz 2 630 779,84 Lei**

Intocmit in prețuri curente 28.02.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 | 40,41                                 | 666,25<br>0,00                        | 26 923,00<br>0,00      |
| 2      | TsA01B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3     | 223,37                                | 38,50<br>38,50                        | 8 599,50<br>8 599,50   |
| 3      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                            | m3     | 1 340,22                              | 15,50<br>15,50                        | 20 773,50<br>20 773,50 |
| 4      | TsD04D                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi                                                                                                                                                                                     | m3     | 1 340,22                              | 33,50<br>33,50                        | 44 897,50<br>44 897,50 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                                                                                |        |        |                   |                                 |
| 5  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                    | 100 m3 | 24,45  | 272,49<br>0,00    | 6 662,50<br>0,00                |
| 6  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv            | 100 m3 | 24,45  | 676,75<br>441,00  | 16 546,50<br>10 782,50          |
| 7  | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой)      | 100 m3 | 3,98   | 1 335,93<br>0,00  | 5 317,00<br>0,00                |
| 8  | TsI50A  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km                                                                                                                                         | t      | 597,16 | 12,50<br>0,00     | 7 465,00<br>0,00                |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт)                | 100 m3 | 0,80   | 271,88<br>0,00    | 217,50<br>0,00                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |                   | 137 402,00                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |        |                   | <b>137 402,00<br/>85 053,00</b> |
|    |         | <b>1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                             |        |        |                   |                                 |
| 10 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa | buc    | 27,00  | 1 754,50<br>38,50 | 47 371,50<br>1 039,50           |
| 11 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de                                                                                                   | buc    | 6,00   | 1 182,50<br>38,50 | 7 095,00<br>231,00              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                                    | 7                                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                                      |                                         |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm                                                                                                                       | buc | 2,00  | <div>1 078,50</div> <div>38,50</div> | <div>2 157,00</div> <div>77,00</div>    |
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansadin otel zincat DN 80                                                                                                                                                     | buc | 27,00 | <div>330,45</div> <div>62,30</div>   | <div>8 922,15</div> <div>1 682,10</div> |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel zincat DN 65                                                                                                                                                    | buc | 8,00  | <div>280,45</div> <div>62,30</div>   | <div>2 243,60</div> <div>498,40</div>   |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera DN 50                                                                                                                                                             | buc | 2,00  | <div>205,45</div> <div>62,30</div>   | <div>410,90</div> <div>124,60</div>     |
| 16 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PE100 d=90mm-sudura | buc | 27,00 | <div>185,75</div> <div>70,00</div>   | <div>5 015,25</div> <div>1 890,00</div> |
| 17 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PE100 d=75mm-sudura | buc | 8,00  | <div>180,70</div> <div>70,00</div>   | <div>1 445,60</div> <div>560,00</div>   |
| 18 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,00  | <div>136,50</div> <div>56,00</div>   | <div>273,00</div> <div>112,00</div>     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                         | 7                           |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------|-----------------------------|
|    |        | teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PE100 d=63mm-sudura |     |       |                           |                             |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu egal din fonta cu flansa d=80mm-в нормах учтены 3 комплекта болтов с гайками и прокладок      | buc | 12,00 | $\frac{1\,691,30}{62,30}$ | $\frac{20\,295,60}{747,60}$ |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu egal din fonta cu flansa d=65mm-в нормах учтены 3 комплекта болтов с гайками и прокладок      | buc | 4,00  | $\frac{1\,241,30}{62,30}$ | $\frac{4\,965,20}{249,20}$  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Cruce din fonta cu flansa d=80mm-в нормах учтены 4 комплекта болтов с гайками и прокладок         | buc | 1,00  | $\frac{2\,484,30}{62,30}$ | $\frac{2\,484,30}{62,30}$   |
| 22 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)                                                                          | buc | 6,00  | $\frac{85,13}{72,10}$     | $\frac{510,77}{432,60}$     |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm-в нормах учтены 2 комплекта болтов с гайками и прокладок   | buc | 2,00  | $\frac{748,30}{62,30}$    | $\frac{1\,496,60}{124,60}$  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  | $\frac{748,30}{62,30}$    | $\frac{748,30}{62,30}$      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6               | 7                  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|--------------------|
|    |        | flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm-в нормах учтены 2 комплекта болтов с гайками и прокладок                                                                                           |     |      |                 |                    |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm-в нормах учтены 2 комплекта болтов с гайками и прокладок                         | buc | 1,00 | 548,30<br>62,30 | 548,30<br>62,30    |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de teava din otel cu flansa d=65mm L=0.3m,                                                                                               | buc | 3,00 | 513,00<br>73,50 | 1 539,00<br>220,50 |
| 27 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet de stingere antincendiar in coplect d=65mm                                     | buc | 3,00 | 662,50<br>38,50 | 1 987,50<br>115,50 |
| 28 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectare d=65)                                                                                                       | buc | 3,00 | 152,30<br>62,30 | 456,90<br>186,90   |
| 29 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Tub de protectie PEd=140mm l=0.2m-31buc L=6.2m | m   | 6,20 | 63,33<br>10,27  | 392,65<br>63,70    |
| 30 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Tub de protectie PE                            | m   | 2,20 | 63,41<br>10,18  | 139,50<br>22,40    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6                                  | 7                                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|--------------------------------------|
|    |        | d=125mm l=0.2m 11buc L=2.2m                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                    |                                      |
| 31 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Tub de protectie PE d=110mm l=0.2m 2uc L=0.4m                                  | m   | 0,40 | <div>62,50</div> <div>10,50</div>  | <div>25,00</div> <div>4,20</div>     |
| 32 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Piesa bransare intarita d=90x1 1/2" | buc | 1,00 | <div>107,55</div> <div>40,60</div> | <div>107,55</div> <div>40,60</div>   |
| 33 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Piesa bransare intarita d=50x1 1/2" | buc | 1,00 | <div>90,60</div> <div>40,60</div>  | <div>90,60</div> <div>40,60</div>    |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm.Vana din fonta d=40mm                                                                                                  | buc | 2,00 | <div>938,50</div> <div>38,50</div> | <div>1 877,00</div> <div>77,00</div> |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru d=40mm                                                                                                          | buc | 2,00 | <div>738,50</div> <div>38,50</div> | <div>1 477,00</div> <div>77,00</div> |
| 36 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord                              | buc | 6,00 | <div>85,60</div> <div>40,60</div>  | <div>513,60</div> <div>243,60</div>  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6                                  | 7                                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | copreseune FE d=40x1 1/2"                                                                                                                                                                   |     |      |                                    |                                       |
| 37 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compreseune din PE d=75) | buc | 3,00 | <div>165,60</div> <div>40,60</div> | <div>496,80</div> <div>121,80</div>   |
| 38 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune din PE d=63) | buc | 4,00 | <div>90,60</div> <div>40,60</div>  | <div>362,40</div> <div>162,40</div>   |
| 39 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune din PE d=50) | buc | 5,00 | <div>85,60</div> <div>40,60</div>  | <div>428,00</div> <div>203,00</div>   |
| 40 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune din PE d=90) | buc | 4,00 | <div>305,60</div> <div>40,60</div> | <div>1 222,40</div> <div>162,40</div> |
| 41 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune din PE d=63) | buc | 1,00 | <div>140,60</div> <div>40,60</div> | <div>140,60</div> <div>40,60</div>    |
| 42 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune din PE d=90) | buc | 5,00 | <div>490,60</div> <div>40,60</div> | <div>2 453,00</div> <div>203,00</div> |
| 43 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune din PE d=75) | buc | 1,00 | <div>365,60</div> <div>40,60</div> | <div>365,60</div> <div>40,60</div>    |
| 44 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,                                                                                           | buc | 1,00 | <div>490,60</div> <div>40,60</div> | <div>490,60</div> <div>40,60</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5        | 6                                  | 7                                          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune redus PE90x75)                                                                                                                     |     |          |                                    |                                            |
| 45 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu compresiune redus PE75x63)                   | buc | 2,00     | <div>365,60</div> <div>40,60</div> | <div>731,20</div> <div>81,20</div>         |
| 46 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune redus PE90x75)                  | buc | 5,00     | <div>290,60</div> <div>40,60</div> | <div>1 453,00</div> <div>203,00</div>      |
| 47 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune redus PE75x50)                  | buc | 5,00     | <div>190,60</div> <div>40,60</div> | <div>953,00</div> <div>203,00</div>        |
| 48 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8 avind diametrul de 90-mm | m   | 1 870,00 | <div>63,24</div> <div>10,29</div>  | <div>118 263,30</div> <div>19 242,30</div> |
| 49 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 PN8                                                                                             | m   | 495,50   | <div>41,95</div> <div>6,84</div>   | <div>20 784,25</div> <div>3 389,60</div>   |
| 50 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR21 PN8                                                                                            | m   | 49,50    | <div>22,47</div> <div>3,42</div>   | <div>1 112,30</div> <div>169,10</div>      |
| 51 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. PE100, SDR21 PN8                                                                                            | m   | 22,50    | <div>15,44</div> <div>3,41</div>   | <div>347,47</div> <div>76,70</div>         |
| 52 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind                   | m   | 1 868,50 | <div>63,24</div> <div>10,29</div>  | <div>118 168,65</div> <div>19 226,90</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5        | 6                  | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-----------------------|
|    |               | diametrul de 90-mm                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                    |                       |
| 53 | AcA52B        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR26 PN6                                                                                                                                                            | m   | 1 044,50 | 36,93<br>6,84      | 38 572,90<br>7 144,00 |
| 54 | AcA52B        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6                                                                                                                                                             | m   | 882,50   | 26,90<br>6,84      | 23 739,30<br>6 036,30 |
| 55 | AcA52B        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50mm PE100 SDR26 PN6                                                                                                                                                              | m   | 122,50   | 21,89<br>6,84      | 2 680,95<br>837,90    |
| 56 | AcA52B        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm PE100 SDR26 PN6                                                                                                                                                              | m   | 26,00    | 17,88<br>6,84      | 464,78<br>177,90      |
| 57 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm) | buc | 16,00    | 215,60<br>40,60    | 3 449,60<br>649,60    |
| 58 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm) | buc | 9,00     | 120,60<br>40,60    | 1 085,40<br>365,40    |
| 59 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. ( Mufa egala d=50 mm)                                                                                            | buc | 2,00     | 90,60<br>40,60     | 181,20<br>81,20       |
| 60 | pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 6 382,00 | 0,47<br>0,00       | 2 999,54<br>0,00      |
| 61 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri                                                                                                                                                                                                          | m3  | 2,37     | 1 512,07<br>261,65 | 3 583,60<br>620,10    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6               | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------------|
|    |         | de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 pentru suportului                                                                                                  |     |          |                 |                        |
| 62 | AcA11B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga d=90mm                                                                                                                                                                    | buc | 1,00     | 23,80<br>23,80  | 23,80<br>23,80         |
| 63 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga d=75mm                                                                                                                                                                    | buc | 4,00     | 20,30<br>20,30  | 81,20<br>81,20         |
| 64 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=278.5m) | m   | 278,50   | 140,98<br>10,29 | 39 263,35<br>2 865,80  |
| 65 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=30.0m)  | m   | 30,00    | 115,10<br>10,29 | 3 452,95<br>308,70     |
| 66 | AcF11C  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                             | m   | 2 643,00 | 9,15<br>2,80    | 24 183,45<br>7 400,40  |
| 67 | AcF11D  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                            | m   | 3 739,00 | 15,30<br>4,90   | 57 206,70<br>18 321,10 |
| 68 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 63-100 mm                                                                                              | m   | 6 382,00 | 0,34<br>0,29    | 2 150,90<br>1 831,90   |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |          |                 | 585 481,56             |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 | <b>585 481,56</b>      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                  | <b>99 359,00</b>       |
|    |         | <b>1.3. Desfaceri si restabiliri drumului de asfalt</b>                                                                                                                                                                                                      |        |        |                  |                        |
| 69 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                               | m      | 600,00 | 28,09<br>20,30   | 16 854,00<br>12 180,00 |
| 70 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                      | m3     | 19,20  | 123,57<br>80,00  | 2 372,50<br>1 536,00   |
| 71 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III-асфальт на вывоз                                                             | 100 m3 | 0,19   | 838,16<br>0,00   | 159,25<br>0,00         |
| 72 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (вывозка асфальта)                                                                                                                                                                     | t      | 42,24  | 15,98<br>0,00    | 675,00<br>0,00         |
| 73 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок и щебень в отвал)                                                           | 100 m3 | 0,96   | 568,75<br>0,00   | 546,00<br>0,00         |
| 74 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip-обратная засыпка трашей песком с уплотнением под асфальтовое покрытие | m3     | 1,68   | 224,88<br>30,36  | 377,80<br>51,00        |
| 75 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm-возвращение отвалов из песка и щебня                                                       | 100 m3 | 0,96   | 273,44<br>0,00   | 262,50<br>0,00         |
| 76 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui                                                                                                                                | 100 m3 | 0,96   | 676,82<br>441,15 | 649,75<br>423,50       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                | 4         | 5        | 6               | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                                                      |           |          |                 |                                 |
| 77 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                      | m3        | 36,00    | 265,60<br>45,00 | 9 561,60<br>1 620,00            |
| 78 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                    | m3        | 30,00    | 291,10<br>49,50 | 8 733,00<br>1 485,00            |
| 79 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris -fara pietris                                                                                                                                                      | m3        | 30,00    | 61,10<br>49,50  | 1 833,00<br>1 485,00            |
| 80 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica                                                                                  | m2        | 240,00   | 185,05<br>3,50  | 44 412,28<br>840,00             |
| 81 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                               | m2        | 240,00   | 194,45<br>3,50  | 46 668,28<br>840,00             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | Lei       |          |                 | 133 104,96                      |
|    |         | <b>Total Desfaceri si restabiliri drumului de asfalt Inklusiv salariu</b>                                                                                                                        |           |          |                 | <b>133 104,96<br/>20 460,50</b> |
|    |         | <b>1.4. Desfaceri si restabiliri trotuar din asfalt</b>                                                                                                                                          |           |          |                 |                                 |
| 82 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                   | m         | 1 050,00 | 28,09<br>20,30  | 29 494,50<br>21 315,00          |
| 83 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                          | m3        | 12,60    | 123,53<br>80,00 | 1 556,50<br>1 008,00            |
| 84 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III-асфальт на вывоз | 100<br>m3 | 0,13     | 850,00<br>0,00  | 110,50<br>0,00                  |
| 85 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (вывозка асфальта)                                                                                                         | t         | 27,72    | 15,96<br>0,00   | 442,50<br>0,00                  |
| 86 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                       | 100<br>m3 | 0,63     | 567,46<br>0,00  | 357,50<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень и песок в отвал)                                                                                                                                       |           |        |                  |                                 |
| 87 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>возвращение отвалов из щебня и песка     | 100<br>m3 | 0,63   | 273,81<br>0,00   | 172,50<br>0,00                  |
| 88 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu                                          | 100<br>m3 | 0,63   | 676,98<br>441,27 | 426,50<br>278,00                |
| 89 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                   | m3        | 21,00  | 265,60<br>45,00  | 5 577,60<br>945,00              |
| 90 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                 | m3        | 21,00  | 291,10<br>49,50  | 6 113,10<br>1 039,50            |
| 91 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris -fara pietris                                                                                                                                                                   | m3        | 21,00  | 61,10<br>49,50   | 1 283,10<br>1 039,50            |
| 92 | DB16F   | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                           | m2        | 420,00 | 147,89<br>3,50   | 62 114,22<br>1 470,00           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei       |        |                  | 107 648,52                      |
|    |         | <b>Total Desfaceri si restabiliri trotuar din asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |           |        |                  | <b>107 648,52<br/>27 095,00</b> |
|    |         | <b>1.5. Desfaceri si restabiliri drum din petris</b>                                                                                                                                                          |           |        |                  |                                 |
| 93 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm) | 100<br>m3 | 3,59   | 958,70<br>0,00   | 3 441,75<br>0,00                |
| 94 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit                                                    | 100<br>m3 | 5,38   | 568,45<br>0,00   | 3 058,25<br>0,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                | 7                               |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------|
|     |         | teren catg. I-( щебень в отвал - 15cm)                                                                                                                                                                   |        |        |                  |                                 |
| 95  | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал)                | 100 m3 | 3,59   | 568,52<br>0,00   | 2 041,00<br>0,00                |
| 96  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - возвращение отвалов из песка и щебня | 100 m3 | 12,55  | 272,51<br>0,00   | 3 420,00<br>0,00                |
| 97  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                | 100 m3 | 12,55  | 676,75<br>441,00 | 8 493,25<br>5 534,50            |
| 98  | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                              | m3     | 358,48 | 265,60<br>45,00  | 95 212,55<br>16 131,50          |
| 99  | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                            | m3     | 448,10 | 291,10<br>49,50  | 130 440,91<br>22 181,00         |
| 100 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris-fara pietris                                                                                                                                                               | m3     | 448,10 | 61,10<br>49,50   | 27 378,91<br>22 181,00          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | Lei    |        |                  | 273 486,62                      |
|     |         | <b>Total Desfaceri si restabiliri drum din petris<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |        |        |                  | <b>273 486,62<br/>66 028,00</b> |
|     |         | <b>1.6. Camine de apa</b>                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                                 |
| 101 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)                     | 100 m3 | 1,25   | 665,60<br>0,00   | 832,00<br>0,00                  |
| 102 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                | 100 m3 | 0,35   | 677,14<br>441,43 | 237,00<br>154,50                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
| 103 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                         | m3  | 6,25  | 103,04<br>103,04   | 644,00<br>644,00      |
| 104 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                  | m2  | 10,84 | 190,79<br>101,51   | 2 068,15<br>1 100,40  |
| 105 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (Бетонная подготовка т=10см) | m3  | 4,42  | 1 511,82<br>261,54 | 6 682,25<br>1 156,00  |
| 106 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                | m3  | 6,42  | 1 614,86<br>673,97 | 10 367,37<br>4 326,90 |
| 107 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-10    | buc | 6,00  | 375,00<br>0,00     | 2 250,00<br>0,00      |
| 108 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-10-9  | buc | 18,00 | 375,00<br>0,00     | 6 750,00<br>0,00      |
| 109 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ1-10-1 | buc | 6,00  | 425,00<br>0,00     | 2 550,00<br>0,00      |
| 110 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,                                                                                                                                                                      | buc | 6,00  | 75,00              | 450,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
|     |         | circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1 |     |       | 0,00               | 0,00                  |
| 111 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KI7-3)      | put | 6,00  | 175,00<br>0,00     | 1 050,00<br>0,00      |
| 112 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana  | m3  | 9,73  | 1 690,33<br>617,02 | 16 446,91<br>6 003,60 |
| 113 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KI15-15)    | put | 7,00  | 950,00<br>0,00     | 6 650,00<br>0,00      |
| 114 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KI15-6)     | put | 7,00  | 650,00<br>0,00     | 4 550,00<br>0,00      |
| 115 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KI15-9a)    | put | 7,00  | 900,00<br>0,00     | 6 300,00<br>0,00      |
| 116 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KI15-1)     | put | 1,00  | 1 150,00<br>0,00   | 1 150,00<br>0,00      |
| 117 | AcD53B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KI15-1)     | put | 10,00 | 1 200,00<br>0,00   | 12 000,00<br>0,00     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-----------------------|
| 118 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KII0-1)      | put | 7,00  | 75,00<br>0,00    | 525,00<br>0,00        |
| 119 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KII7-3)      | put | 7,00  | 175,00<br>0,00   | 1 225,00<br>0,00      |
| 120 | AcD53C  | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana    | m3  | 15,54 | 920,82<br>594,99 | 14 309,60<br>9 246,10 |
| 121 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KIIJ-20)     | put | 7,00  | 2 250,00<br>0,00 | 15 750,00<br>0,00     |
| 122 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KII20-6)     | put | 7,00  | 1 650,00<br>0,00 | 11 550,00<br>0,00     |
| 123 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KII20-9a)    | put | 7,00  | 2 100,00<br>0,00 | 14 700,00<br>0,00     |
| 124 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KIIII1-20-1) | put | 3,00  | 2 100,00<br>0,00 | 6 300,00<br>0,00      |
| 125 | AcD53C1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa                         | put | 4,00  | 2 300,00<br>0,00 | 9 200,00<br>0,00      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|     |         | subterana (KIIΠ2-20-1)                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    |                       |
| 126 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIΠO-1                                                              | buc | 7,00   | 75,00<br>0,00      | 525,00<br>0,00        |
| 127 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (KIΠ7-3)                                                                                                                               | put | 7,00   | 175,00<br>0,00     | 1 225,00<br>0,00      |
| 128 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg  | 416,70 | 23,50<br>0,50      | 9 792,60<br>208,50    |
| 129 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-scara                                                                                                                            | kg  | 312,00 | 23,50<br>0,50      | 7 332,00<br>156,00    |
| 130 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,73   | 1 127,19<br>450,68 | 822,85<br>329,00      |
| 131 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit                                                                                                                                                                                               | m   | 125,00 | 76,73<br>42,50     | 9 591,59<br>5 312,50  |
| 132 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (Pentru suportului)                                                                      | m3  | 1,10   | 1 509,55<br>261,82 | 1 660,50<br>288,00    |
| 133 | AcE07B  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale                                                                                                                                                                                                   | buc | 20,00  | 1 373,45<br>57,40  | 27 469,05<br>1 148,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л )                                                                                                                                                |        |       |                    |                                 |
| 134 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                          | m3     | 40,00 | 15,50<br>15,50     | 620,00<br>620,00                |
| 135 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                             | m3     | 40,00 | 38,60<br>37,50     | 1 544,00<br>1 500,00            |
| 136 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                   | 100 m3 | 0,91  | 271,98<br>0,00     | 247,50<br>0,00                  |
| 137 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                           | 100 m3 | 0,91  | 676,92<br>441,21   | 616,00<br>401,50                |
| 138 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                                                                  | m3     | 10,68 | 1 317,91<br>20,97  | 14 075,25<br>224,00             |
| 139 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (Устройство бетонной отмостки) | m3     | 7,48  | 1 513,43<br>261,52 | 11 320,45<br>1 956,20           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | Lei    |       |                    | 241 379,07                      |
|     |         | <b>Total Camine de apa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |       |                    | <b>241 379,07<br/>34 775,20</b> |
|     |         | <b>1.7. Clapeta pentru caminul de golire-1buc</b>                                                                                                                                                                                   |        |       |                    |                                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5     | 6                    | 7                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------------|
| 140 | AcA04A  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40 mm L-2m                                                                                                               | m         | 2,00  | 108,48<br>35,00      | 216,97<br>70,00          |
| 141 | AcA31A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm)                                                                             | buc       | 1,00  | 282,30<br>62,30      | 282,30<br>62,30          |
| 142 | AcA31A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Gratar din metal t=5mm)                                                                                             | buc       | 1,00  | 151,05<br>62,30      | 151,05<br>62,30          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei       |       |                      | 650,32                   |
|     |         | <b>Total Clapeta pentru caminul de golire-1buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |           |       |                      | <b>650,32<br/>194,60</b> |
|     |         | <b>1.8. Traversarea conductei sub drumul auto (d=325mm 3buc)</b>                                                                                                                                                        |           |       |                      |                          |
| 143 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                               | 100<br>m3 | 1,55  | 666,77<br>0,00       | 1 033,50<br>0,00         |
| 144 | GD60E   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325 mm                                                                                                    | buc       | 3,00  | 6 842,00<br>4 504,50 | 20 526,00<br>13 513,50   |
| 145 | GD59E   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325x8 mm -14.5+11.5+10                                                            | m         | 36,00 | 3 512,02<br>880,60   | 126 432,60<br>31 701,60  |
| 146 |         | Suport PE pe teava din PE Romstal                                                                                                                                                                                       | buc       | 15,00 | 45,00<br>0,00        | 675,00<br>0,00           |
| 147 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 -заделка отверстий | m3        | 0,07  | 1 475,71<br>261,43   | 103,30<br>18,30          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5    | 6                | 7                                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|------------------------------------|
| 148 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                            | 100<br>m3 | 1,55 | 272,58<br>0,00   | 422,50<br>0,00                     |
| 149 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv | 100<br>m3 | 4,55 | 676,76<br>440,99 | 3 079,25<br>2 006,50               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | Lei       |      |                  | 152 272,15                         |
|     |         | <b>Total Traversarea conductei sub<br/>drumul auto (d=325mm 3buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |           |      |                  | <b>152 272,15<br/>47 239,90</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | Lei       |      |                  | 1 631 425,20                       |
|     |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                 | 24 %      |      |                  | 91 249,25                          |
|     |         | <i>Transportare materialelor</i>                                                                                                                                                                         | 4 %       |      |                  | 42 339,84                          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |           |      |                  | 1 765 014,29                       |
|     |         | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                | 14,5 %    |      |                  | 255 927,07                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |           |      |                  | 2 020 941,36                       |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                | 6 %       |      |                  | 121 256,48                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |           |      |                  | 2 142 197,84                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |           |      |                  | <b>2 142 197,84<br/>380 205,20</b> |
|     |         | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                            |           |      |                  |                                    |
| 150 | AcB06B  | Montarea hidrantilor de incendiu<br>suprateran pe pozitie existenta,<br>avind diametrul de d=80 H=1.0m<br>suprateran                                                                                     | buc       | 6,00 | 257,50<br>190,40 | 1 545,00<br>1 142,40               |
| 151 | AcB04C  | Montarea contorului de apa a<br>robinetului de concesiie ingropat,<br>pe pozitie existenta pe<br>bransamente de otel, avind<br>diametrul de 40 mm                                                        | buc       | 2,00 | 131,60<br>131,60 | 263,20<br>263,20                   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                               | 4    | 5    | 6                 | 7                            |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|------------------------------|
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                    | Lei  |      |                   | 1 808,20                     |
|     |           | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                        | 24 % |      |                   | 337,34                       |
|     |           | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                               | 4 %  |      |                   | 16,10                        |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                    |      |      |                   | 2 161,64                     |
|     |           | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                       | 76 % |      |                   | 1 068,26                     |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                    |      |      |                   | 3 229,90                     |
|     |           | <i>Benificiu de deviz</i>                                                                                       | 6 %  |      |                   | 193,79                       |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                    |      |      |                   | 3 423,69                     |
|     |           | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |      |      |                   | <b>3 423,69<br/>1 405,60</b> |
|     |           | <b>3. Utilal</b>                                                                                                |      |      |                   |                              |
| 152 | AcB06B    | Montarea hidrantilor de incendiu<br>suprateran pe pozitie existenta,<br>(Hidrant de incediu d=80mm<br>h=1.0 m ) | buc  | 6,00 | 3 282,50<br>0,00  | 19 695,00<br>0,00            |
| 153 | Uniplast  | Apometru d=40mm                                                                                                 | buc  | 2,00 | 3 500,00<br>0,00  | 7 000,00<br>0,00             |
| 154 | Stingarel | Motopompa MPI800 complet cu<br>echipamente de incendiu                                                          | buc  | 1,00 | 20 000,00<br>0,00 | 20 000,00<br>0,00            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                    | Lei  |      |                   | 46 695,00                    |
|     |           | <b>Total Utilal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                        |      |      |                   | <b>46 695,00</b>             |

|  |  |                                          |      |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 2 192 316,53                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 438 463,31                         |
|  |  | Total                                    |      |  |  | 2 630 779,84                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      |  |  | <b>2 630 779,84<br/>381 610,80</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

