

**Construirea stadionului -
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Teren de fotbal**

Valoarea de deviz 1 614 563 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	478,95	57,66	27 616,26
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 106,60	57,66	179 126,55
		Total manopera				206 743

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	278,47	125,00	34 808,75
2.	1421102200068p	Pietris fr.20 mm	m3	1 213,25	278,00	337 283,50
3.	1421102200068p r	Prundis fr.8 mm	m3	485,30	305,00	148 016,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	657,80	158,00	103 932,40
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,32	25,00	1 758,00
6.	4100116202818	Apa	m3	207,50	25,00	5 187,50
7.	Humus	Humus (Перегной)	m3	77,40	1 000,00	77 400,00
8.	sol	Sol fertil	m3	733,50	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				708 387

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	871,50	50,00	43 575,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	435,75	200,00	87 150,00
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,35	375,00	506,25
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,93	375,00	348,75
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,47	200,00	1 294,00
		Total utilaje de construcții				132 874

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 048 004
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	46 517
Total	100,00 +	1 094 521
Cheltuieli de transport	7,00 %	49 587
Total	100,00 +	1 144 108

Cheltuieli de regie	12,00 %	137 292
Total	100,00 +	1 281 400
Beneficiu de deviz	5,00 %	64 070
Total	100,00 +	1 345 470
TVA	20,00 %	269 093

Total deviz:

1 614 563

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Teren de fotbal
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal, S=7032 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70 -100 mm	m3			291,19 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	158,00	173,80
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3			473,33 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068pr	Prundis fr.8 mm	m3	1,1500	305,00	350,75
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 cm	m3			442,28 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068p	Pietris fr.20 mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
4	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			74,96 ----- 74,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
5		Humus (Перегной)	m3			1 000,00 ----- 0,00
	Humus	Humus (Перегной)	m3	1,0000	1 000,00	1 000,00
6		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 ----- 0,00
	sol	Sol fertil	m3	1,0000	0,00	0,00
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 ----- 6,34
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			772,92 ----- 277,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			63,05 ----- 38,05
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,05
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
10	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			452,92 ----- 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	375,00	452,92
11	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			657,47 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	375,00	657,47
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			15,20 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 614 563 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de fotbal, S=7032 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70 -100 mm	m3	598,00	291,19 51,89	174 134,01 31 032,61
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	422,00	473,33 57,08	199 746,69 24 089,19
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 cm	m3	1 055,00	442,28 57,08	466 608,99 60 222,99
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	850,90	74,96 74,96	63 781,76 63 781,76
5		Humus (Перегной)	m3	77,40	1 000,00 0,00	77 400,00 0,00
6		Sol fertil - fara cost	m3	733,50	0,00 0,00	0,00 0,00
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	850,90	6,34 6,34	5 396,98 5 396,98
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe	100m2	70,32	772,92	54 352,03

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau in panta sub 30%			277,92	19 543,28
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	70,32	63,05 38,05	4 434,00 2 676,00
10	TsC19A1	Sapatara mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	0,77	452,92 0,00	348,75 0,00
11	TsC03A1	Sapatara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,77	657,47 0,00	506,25 0,00
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	85,14	15,20 0,00	1 294,00 0,00

Total Teren de fotbal, S=7032 m2						1 048 003,46
Incluziv salariu						206 742,81

Cheltuieli directe	lei	1 048 004
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	46 517
Total	100,00 +	1 094 521
Cheltuieli de transport	7,00 %	49 587
Total	100,00 +	1 144 108
Cheltuieli de regie	12,00 %	137 292
Total	100,00 +	1 281 400
Beneficiu de deviz	5,00 %	64 070
Total	100,00 +	1 345 470
TVA	20,00 %	269 093

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 614 563
206 743**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului -
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2**

Valoarea de deviz 964 967 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	465,60	57,66	26 846,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,30	57,66	4 514,78
3.	7129020012800	Pavator	h-om	38,83	57,66	2 238,94
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	349,20	57,66	20 134,87
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	669,30	57,66	38 591,84
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,10	57,66	467,05
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,72	57,66	11 977,14
		Total manopera				104 772

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,43	158,00	67,94
2.	1421402200393p	Pietris	m3	53,41	278,00	14 847,98
3.	2010237318750	Distantieri	buc	939,60	1,00	939,60
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	157,68	1,30	204,98
5.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,43	700,00	1 701,00
6.	2663102100001100	Beton clasa B100	m3	47,72	700,00	33 404,00
7.	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	19,21	750,00	14 407,50
8.	2666122800285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	54,27	58,50	3 174,80
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,66	10,60	166,00
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,32	13,75	430,65
11.	28731220041008150	Plase sudate d8 AI 150*150	kg	3 163,32	11,50	36 378,18
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,45	25,00	236,25
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,32	25,00	8,00
14.	Bergo	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	582,00	700,00	407 400,00
		Total materiale de construcții				513 367

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,88	250,00	470,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,66	25,00	1 891,50

3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,96	375,00	735,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,23	375,00	2 336,25
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,16	375,00	435,00
6.	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	3,49	25,00	87,25
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,94	200,00	188,00
		Total utilaje de construcții				6 142

Total:

Cheltuieli directe	lei	624 281
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	23 574
Total	100,00 +	647 855
Cheltuieli de transport	7,00 %	35 936
Total	100,00 +	683 791
Cheltuieli de regie	12,00 %	82 055
Total	100,00 +	765 846
Beneficiu de deviz	5,00 %	38 293
Total	100,00 +	804 139
TVA	20,00 %	160 828

Total deviz:

964 967

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm	m3			471,59 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	142140220 0393p	Pietris	m3	1,3110	278,00	364,46
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	375,00	57,35
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,61
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,04
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8 AI 150*150	kg			13,99 1,73
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 41008150	Plase sudate d8 AI 150*150	kg	1,0100	11,50	11,62
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80mm	m2			<u>127,04</u> 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210 0001100	Beton clasa B100	m3	0,1025	700,00	71,74
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade gr=20 mm - Beton B-7.5	m2			<u>15,50</u> 1,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,15
	266310210 0001100	Beton clasa B100	m3	0,01025	700,00	14,35
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>65,87</u> 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	750,00	24,76
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2			<u>74,96</u>

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING				74,96
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2			700,00 ----- 0,00
	Bergo	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	1,0000	700,00	700,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			129,51 ----- 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	700,00	31,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	266612280 0285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,50	58,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	25,00	0,15

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2

Valoarea de deviz 964 967 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=7.0 cm	m3	40,74	471,59 21,33	19 212,42 868,94
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8 AI 150*150	kg	3 132,00	13,99 1,73	43 802,17 5 417,74
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80mm	m2	582,00	127,04 51,89	73 934,56 30 202,31
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-582,00	15,50 1,15	-9 022,16 -671,16

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade gr=20 mm - Beton B-7.5				
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	582,00	65,87 40,36	38 334,68 23 490,68
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2	582,00	74,96 74,96	43 625,56 43 625,56
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	582,00	700,00 0,00	407 400,00 0,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	54,00	129,51 34,02	6 993,77 1 837,05

Total Teren de baschet. Teren de volei. S=582 m2						624 281,00
Incluziv salariu						104 771,12

Cheltuieli directe	lei	624 281
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	23 574
Total	100,00 +	647 855
Cheltuieli de transport	7,00 %	35 936
Total	100,00 +	683 791
Cheltuieli de regie	12,00 %	82 055
Total	100,00 +	765 846
Beneficiu de deviz	5,00 %	38 293
Total	100,00 +	804 139
TVA	20,00 %	160 828

Total deviz: 964 967
Incluziv salariu 104 772

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului -
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Sistema de drenaj

Valoarea de deviz 68 781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	9312040019600	Sapator	h-om	139,53	57,66	8 045,30
		Total manopera				8 045

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,06	158,00	4 275,48
2.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	33,82	278,00	9 401,96
3.	1421102206036p r	Prundis fr. 8 mm	m3	74,31	305,00	22 664,55
		Total materiale de construcții				36 342
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Cheltuieli directe	lei	44 387
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1 810
Total	100,00 +	46 197
Cheltuieli de transport	7,00 %	2 544
Total	100,00 +	48 741
Cheltuieli de regie	12,00 %	5 848
Total	100,00 +	54 589
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 728
Total	100,00 +	57 317
TVA	20,00 %	11 464

Total deviz:

68 781

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3****Sistema de drenaj
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660 m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100mm	m3			352,37 67,46
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
	142110220 6036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	278,00	284,91
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3			380,02 67,44
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,44
	142110220 6036pr	Prundis fr. 8 mm	m3	1,0250	305,00	312,58
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm	m3			197,11 35,16
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,16

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	158,00	161,95
		2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm	m3			380,09 <hr/> 67,46
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
	142110220 6036pr	Prundis fr. 8 mm	m3	1,0250	305,00	312,63

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Sistema de drenaj

Valoarea de deviz 68 781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660 m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100mm	m3	33,00	352,37 67,46	11 628,21 2 226,25
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3	16,50	380,02 67,44	6 270,39 1 112,84
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm	m3	26,40	197,11 35,16	5 203,81 928,33
Total Drena absorbanta L=660 m						23 102,41
Incluziv salariu						4 267,42

1	2	3	4	5	6	7
		2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm	m3	56,00	380,09 67,46	21 284,88 3 777,88

Total Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m						21 284,88
Incluziv salariu						3 777,88

Cheltuieli directe	lei	44 387
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1 810
Total	100,00 +	46 197
Cheltuieli de transport	7,00 %	2 544
Total	100,00 +	48 741
Cheltuieli de regie	12,00 %	5 848
Total	100,00 +	54 589
Beneficiu de deviz	5,00 %	2 728
Total	100,00 +	57 317
TVA	20,00 %	11 464

Total deviz: **68 781**
Incluziv salariu **8 045**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului -
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Put de supraveghere

Valoarea de deviz 6 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,01	57,66	0,58
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,55	57,66	31,71
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,53	57,66	318,86
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,96	57,66	228,34
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	57,66	0,00
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,37	57,66	136,65
		Total manopera				717

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,44	158,00	69,52
2.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,07	100,00	7,00
3.	2010237318750	Distantieri	buc	0,10	1,00	0,10
4.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,40	3,20	33,28
5.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01	3 200,00	32,00
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,64	20,00	312,80
7.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,13	4,00	12,52
8.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15	m3	0,24	760,00	182,40
9.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,04	650,00	26,00
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00	10,60	0,00
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,00	13,75	0,00
12.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,34	11,50	3,91
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,09	25,00	2,25
14.	4100116202818	Apa	m3	0,04	25,00	1,00
15.	сарас	Сарас din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	980,00	980,00
16.	пласа	Placa prefabricata DDK-8	buc	1,00	485,00	485,00
17.	камера	Рабочая камера ВД-8	buc	1,00	560,00	560,00
		Total materiale de construcții				2 708

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,17	50,00	8,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,08	200,00	16,00

3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	25,00	0,25
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	250,00	0,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,10	375,00	37,50
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,44	375,00	165,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	50,00	21,00
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,12	200,00	24,00
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,08	250,00	270,00
		Total utilaje de construcții				542

Total:

Cheltuieli directe	lei	3 967
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	161
Total	100,00 +	4 128
Cheltuieli de transport	7,00 %	190
Total	100,00 +	4 318
Cheltuieli de regie	12,00 %	518
Total	100,00 +	4 836
Beneficiu de deviz	5,00 %	242
Total	100,00 +	5 078
TVA	20,00 %	1 015

Total deviz:

6 093

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
Put de supraveghere
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			750,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	375,00	750,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,89 118,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,89
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			412,50 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	375,00	412,50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 029,50 504,50
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	504,50

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	525,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,10 <hr/> 18,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	18,10
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			46,20 <hr/> 43,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,58
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,62
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			289,45 <hr/> 51,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	158,00	173,80
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	40,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,25
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0,24 m3	m3			1 650,72 <hr/> 799,14
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,40
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,74
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15	m3	0,4100	760,00	320,00
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	100,00	12,28

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	650,00	45,61
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	473,68
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0,19 m3	buc			485,00 0,00
	placa	Placa prefabricata DDK-8	buc	1,0000	485,00	485,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 m3	buc			560,00 0,00
	камера	Рабочая камера ВД-8	buc	1,0000	560,00	560,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc			980,00 0,00
	capac	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,0000	980,00	980,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			97,08 6,89
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,89
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	2,72
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 200,00	6,96
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,20	7,23
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	200,00	5,22
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			13,50 1,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	1,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,00
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	11,50	11,50

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,00
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,29
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Put de supraveghere

Valoarea de deviz 6 093 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,05	750,00 0,00	37,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,13	118,89 118,89	134,35 134,35
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	412,50 0,00	165,00 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,04	1 029,50 504,50	41,18 20,18
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	0,86	18,10	15,57

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			18,10	15,57
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,86	46,20 43,58	39,73 37,48
Total Lucrari de terasament						433,33
Incluziv salariu						207,58
2. Caminul						
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,40	289,45 51,90	115,78 20,76
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0,24 m3	m3	0,57	1 650,72 799,14	940,91 455,51
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0,19 m3	buc	1,00	485,00 0,00	485,00 0,00
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 m3	buc	1,00	560,00 0,00	560,00 0,00
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,00	980,00 0,00	980,00 0,00
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2	4,60	97,08 6,89	446,56 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,34	13,50 1,71	4,59 0,58
Total Caminul						3 532,84
Incluziv salariu						508,56
Cheltuieli directe			lei		3 967	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		161	
Total			100,00 +		4 128	
Cheltuieli de transport			7,00 %		190	
Total			100,00 +		4 318	
Cheltuieli de regie			12,00 %		518	
Total			100,00 +		4 836	
Beneficiu de deviz			5,00 %		242	
Total			100,00 +		5 078	
TVA			20,00 %		1 015	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**6 093
717**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 768 710 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 119,28	57,66	64 537,68
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	5,89	57,66	339,62
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	196,00	57,66	11 301,36
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	477,40	57,66	27 526,88
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	547,47	57,66	31 567,12
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,14	57,66	89 900,01
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 021,37	57,66	58 892,19
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,67	57,66	1 018,85
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,85	57,66	6 564,59
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 052,78	57,66	233 683,30
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,66	57,66	26 676,96
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,64	57,66	2 285,64
		Total manopera				554 295

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	523,51	125,00	65 438,75
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,99	5,00	44,95
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	280,60	278,00	78 006,80
4.	1421102200068a	Amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	67,85	280,00	18 998,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,43	158,00	383,94
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	541,12	158,00	85 496,96
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,68	158,00	1 055,44
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,48	158,00	12 241,84
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,27	3 200,00	864,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,83	3 200,00	5 856,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1 470,00	1,00	1 470,00
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,14	67,00	3 493,38
13.	2320187315789	Decofrol	kg	62,56	25,00	1 564,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	887,68	1,30	1 153,98
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 134,40	1,30	2 774,72
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 914,80	1,30	34 989,24

17.	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	391,79	104,20	40 824,52
18.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	962,21	104,20	100 262,29
19.	2663102100000125	Beton B 12.5	m3	54,87	760,00	41 701,20
20.	266310210000075	Beton B 7.5	m3	130,85	700,00	91 595,00
21.	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,68	700,00	9 576,00
22.	266310210000110	Beton clasa...B10	m3	60,37	700,00	42 259,00
23.	266310210090815	Beton marfa clasa B15	m3	60,10	760,00	45 676,00
24.	2666122800285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	305,52	58,50	17 872,92
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,50	10,60	259,70
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,99	13,75	82,36
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,07	13,75	358,47
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,00	13,75	673,75
29.	277527630988663	Confectii metalice inglobate in beton - Teava 63*63*3	kg	599,20	20,00	11 984,00
30.	2873122004100d	Plase sudate d=10AI 150*150	kg	4 949,00	12,00	59 388,00
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,72	16,00	667,52
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	40,00	120,00
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	156,42	1,00	156,42
34.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	156,42	1,00	156,42
35.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,61	100,00	261,00
36.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,65	16,00	250,40
37.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,68	304,00	8 110,72
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,79	2,50	11,97
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	226,64	25,00	5 666,00
40.	4100116202818	Apa	m3	53,19	25,00	1 329,75
41.	gazon	Gazon artificial h=50 mm	m2	589,00	415,00	244 435,00
42.	Humus	Humus (Перегной)	m3	245,20	1 000,00	245 200,00
43.	p	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	263,00	312,50	82 187,50
44.	p1	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm	buc	90,00	350,00	31 500,00
45.	po	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect 1.5*2.5	buc	1,00	5 500,00	5 500,00
46.	sol fertil	Sol fertil	m3	2 452,00	0,00	0,00
47.	st	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect/ 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,00	455,00	121 485,00
48.	st1	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect/ 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,00	910,00	242 970,00
49.	береза	Береза бородавчатая	buc	55,00	275,00	15 125,00
50.	ива	Ива плакучая	buc	35,00	275,00	9 625,00
51.	липа	Липа серебристая	buc	38,00	275,00	10 450,00
Total materiale de construcții						1 801 552

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	139,65	50,00	6 982,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,82	200,00	13 964,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,94	250,00	735,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,90	25,00	1 472,50
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,62	375,00	6 982,50
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,36	375,00	22 260,00

7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,30	375,00	1 612,50
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,18	375,00	442,50
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,27	375,00	851,25
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,64	25,00	2 691,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,49	200,00	4 098,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,04	200,00	1 808,00
Total utilaje de construcții						63 900

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 419 747
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	124 716
Total	100,00 +	2 544 463
Cheltuieli de transport	7,00 %	126 109
Total	100,00 +	2 670 572
Cheltuieli de regie	12,00 %	320 469
Total	100,00 +	2 991 041
Beneficiu de deviz	5,00 %	149 551
Total	100,00 +	3 140 592
TVA	20,00 %	628 118

Total deviz:

3 768 710

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5
Amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,75 43,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -	m3			442,28

1	2	3	4	5	6	7
		Grosimea = 50 mm				57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	259227000 4021	Compacto pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 12.5	m3			1 058,04 253,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000125	Beton B 12.5	m3	1,0250	760,00	786,82
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,52
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,22 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	8347					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,12
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,66
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		2. Arbori (128 buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,16 ----- 65,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,16
8	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,84 ----- 0,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,84
9	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			16,72 ----- 16,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
10		Липа серебристая	buc			275,00 ----- 0,00
	липа	Липа серебристая	buc	1,0000	275,00	275,00
11		Береза бородавчатая	buc			275,00 ----- 0,00
	береза	Береза бородавчатая	buc	1,0000	275,00	275,00
12		Ива плакучая	buc			275,00 ----- 0,00
	ива	Ива плакучая	buc	1,0000	275,00	275,00
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			137,84 ----- 37,84
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	37,84
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	200,00	75,00
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai	m3			74,96 -----

1	2	3	4	5	6	7
		manopera				74,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
15		Humus (Перегной)	m3			1 000,00 ----- 0,00
	Humus	Humus (Перегной)	m3	1,0000	1 000,00	1 000,00
16		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 ----- 0,00
	sol fertil	Sol fertil	m3	1,0000	0,00	0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 ----- 6,34
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			772,92 ----- 277,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			63,05 ----- 38,05
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,05
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
20	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			452,79 ----- 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	375,00	452,79
21	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			656,25 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	375,00	656,25

1	2	3	4	5	6	7
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			15,20 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3			314,24 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	158,00	207,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	375,00	57,37
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,00
24	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			74,96 74,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	57,66	74,96
25		Humus (Перегно́й)	m3			1 000,00 0,00
	Humus	Humus (Перегно́й)	m3	1,0000	1 000,00	1 000,00
26		Sol fertil - fara cost	m3			0,00 0,00
	sol fertil	Sol fertil	m3	1,0000	0,00	0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,34 6,34
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			772,92 277,93
	712902001	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,93

1	2	3	4	5	6	7
	2880					
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			63,06 ----- 38,06
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
30	TsC03A 1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I - Încărcarea humusului	100 m3			653,02 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	375,00	653,02
31	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanță de 5 t la distanță de 3 km - Transportarea humusului	t			15,19 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanță-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,19
		5. Suprafețe acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundație din piatră - Gr=80mm	m3			442,23 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Piatră ciuruit nepalată de râu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,68
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,97
	259227000 4021	Compactoare pe pneuri sau mecanice 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
33	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 8 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, plăci de pavaj cu gr=30 mm	m2			211,97 ----- 60,20

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	27,46
	266111280 065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1,0150	104,20	105,76
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	158,00	9,61
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	304,00	6,08
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			129,52 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	700,00	31,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	266612280 0285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,50	58,79
	410011620 2818	Apa	m3	0,0060	25,00	0,15
		6. Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80mm	m3			442,31 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,71
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,02
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2			211,97 60,20

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	27,46
	266111280 065540	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1,0150	104,20	105,76
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	158,00	9,61
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	304,00	6,08
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			129,50 ----- 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	700,00	31,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,25
	266612280 0285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,50	58,79
	410011620 2818	Apa	m3	0,0060	25,00	0,15
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			442,28 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2100	200,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	2506	presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3			444,58 ----- 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068a	Amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	1,1500	280,00	322,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			291,16 ----- 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	158,00	173,80
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,97
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B10, gr=100 mm	m2			126,89 ----- 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210 000110	Beton clasa...B10	m3	0,1025	700,00	71,75
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10AI 150*150	kg			15,36 ----- 2,59

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100d	Plase sudate d=10AI 150*150	kg	1,0100	12,00	12,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2			2,31 <hr/> 2,31
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0100	57,66	0,58
44		Gazon artificial h=50 mm	m2			415,00 <hr/> 0,00
	gazon	Gazon artificial h=50 mm	m2	1,0000	415,00	415,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			129,52 <hr/> 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	700,00	31,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	266612280 0285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,50	58,79
	410011620 2818	Apa	m3	0,0060	25,00	0,15
		8. Pavaj tip 5, S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3			442,28 <hr/> 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			172,24 ----- 34,36
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,30	17,16
	266111280 065540	Placi din beton, pentru trotuare gr=40 mm	m2	1,0150	104,20	105,76
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	158,00	6,00
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	304,00	6,08
		9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50mm	m3			442,25 ----- 57,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,97
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,98
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3			964,16 ----- 221,99

1	2	3	4	5	6	7
		simplicu clasa.... B 7.5				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 000075	Beton B 7.5	m3	1,0250	700,00	724,65
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,53
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,34 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,25
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,65
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc, 51.3	m			111,72 ----- 52,47

1	2	3	4	5	6	7
		m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD				
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	266310210 090815	Beton marfa clasa B15	m3		760,00	59,25
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			455,00 0,00
	st	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect/ 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	1,0000	455,00	455,00
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc			312,50 0,00
	p	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	1,0000	312,50	312,50
		10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50mm	m3			442,46 57,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,04
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,14
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,07
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 7.5	m3			964,15 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 000075	Beton B 7.5	m3	1,0250	700,00	724,63
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,53
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²			95,53 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m ²	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0035	3 200,00	11,39
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m ³	0,0005	3 200,00	1,71
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m ³), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			112,18 ----- 52,47
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	266310210 090815	Beton marfa clasa B15	m ³		760,00	59,71
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu	buc			910,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		capac				0,00
	st1	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect/ 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	1,0000	910,00	910,00
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc			350,00 0,00
	p1	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm	buc	1,0000	350,00	350,00
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect 1.5*2.5	buc			5 500,00 0,00
	po	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect 1.5*2.5	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg			31,96 11,53
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	277527630 988663	Confectii metalice inglobate in beton - Teava 63*63*3	kg	1,0000	20,00	20,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 768 710 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	62,00	68,62 68,62	4 254,15 4 254,15
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,00	17,87 17,87	732,86 732,86
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,00	45,75 43,25	1 875,55 1 773,05
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea = 50 mm	m3	3,00	442,28 57,08	1 326,85 171,25

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 12.5	m3	53,00	1 058,04 253,70	56 076,26 13 446,31
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,20	95,22 69,19	12 874,24 9 354,75
Total Peretele de sprijin						77 139,91
Incluziv salariu						29 732,37
2. Arbori (128 buc)						
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	16,00	65,16 65,16	1 042,49 1 042,49
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	128,00	0,84 0,84	107,25 107,25
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	128,00	16,72 16,72	2 140,34 2 140,34
10		Липа серебристая	buc	38,00	275,00 0,00	10 450,00 0,00
11		Береза бородавчатая	buc	55,00	275,00 0,00	15 125,00 0,00
12		Ива плакучая	buc	35,00	275,00 0,00	9 625,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,32	137,84 37,84	44,11 12,11
Total Arbori (128 buc)						38 534,19
Incluziv salariu						3 302,19
3. Gazon simplu (9373 m2)						
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	2 062,50	74,96 74,96	154 600,88 154 600,88
15		Humus (Перегной)	m3	187,50	1 000,00 0,00	187 500,00 0,00
16		Sol fertil - fara cost	m3	1 875,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 062,50	6,34 6,34	13 081,90 13 081,90
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	93,73	772,92 277,92	72 445,88 26 049,63
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	93,73	63,05 38,05	5 910,10 3 566,85
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	1,88	452,79 0,00	851,25 0,00
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	1,88	656,25 0,00	1 233,75 0,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	206,25	15,20	3 134,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului			0,00	0,00
Total Gazon simplu (9373 m2)						438 757,76
Incluziv salariu						197 299,26
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3	388,00	314,24 21,33	121 924,53 8 277,67
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	634,70	74,96 74,96	47 575,84 47 575,84
25		Humus (Перегной)	m3	57,70	1 000,00 0,00	57 700,00 0,00
26		Sol fertil - fara cost	m3	577,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	634,70	6,34 6,34	4 025,82 4 025,82
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	38,47	772,92 277,93	29 734,39 10 691,89
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,47	63,06 38,06	2 425,74 1 463,99
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea	100 m3	0,58	653,02 0,00	378,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		humusului				
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	63,47	15,19 0,00	964,00 0,00
Total Gazon pentru gimnastica (3847 m2)						264 729,07
Incluziv salariu						72 035,21
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80mm	m3	30,88	442,23 57,08	13 656,20 1 762,67
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	386,00	211,97 60,20	81 821,90 23 236,40
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	180,00	129,52 34,02	23 313,94 6 123,49
Total Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)						118 792,04
Incluziv salariu						31 122,56
		6. Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80mm	m3	63,12	442,31 57,08	27 918,44 3 603,17
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	789,00	211,97 60,20	167 245,98 47 495,11

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm				
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	24,00	129,50 34,02	3 108,11 816,47
Total Suprafete acoperite cu pavaj pietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)						198 272,53
Incluziv salariu						51 914,75
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,00	442,28 57,08	52 189,44 6 735,84
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	59,00	444,58 57,08	26 230,42 3 367,92
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,50	291,16 51,89	8 589,22 1 530,87
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B10, gr=100 mm	m2	589,00	126,89 51,89	74 739,56 30 565,56
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10AI 150*150	kg	4 900,00	15,36 2,59	75 240,48 12 714,03
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2	589,00	2,31 2,31	1 358,47 1 358,47

1	2	3	4	5	6	7
44		Gazon artificial h=50 mm	m2	589,00	415,00 0,00	244 435,00 0,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	100,00	129,52 34,02	12 952,19 3 401,94
Total Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)						495 734,78
Incluziv salariu						59 674,63
8. Pavaj tip 5, S=159 m2						
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3	13,00	442,28 57,08	5 749,68 742,08
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	159,00	172,24 34,36	27 386,27 5 463,87
Total Pavaj tip 5, S=159 m2						33 135,95
Incluziv salariu						6 205,95
9. Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m)						
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50mm	m3	13,20	442,25 57,09	5 837,66 753,62
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 7.5	m3	99,40	964,16 221,99	95 837,90 22 065,90
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	330,00	95,34	31 461,04

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			69,19	22 833,36
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc, 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	658,00	111,72 52,47	73 513,65 34 525,65
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,00	455,00 0,00	121 485,00 0,00
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	263,00	312,50 0,00	82 187,50 0,00
Total Gard de tip 1, H=1.7 m (L=658 m)						410 322,75
Incluziv salariu						80 178,53
		10. Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50mm	m3	2,80	442,46 57,04	1 238,88 159,72
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 7.5	m3	27,00	964,15 221,99	26 032,01 5 993,76
56	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	56,20	95,53	5 369,03

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			69,19	3 888,59
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	112,00	112,18 52,47	12 564,71 5 876,71
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,00	910,00 0,00	242 970,00 0,00
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc	90,00	350,00 0,00	31 500,00 0,00
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect 1.5*2.5	buc	1,00	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava 63*63*3	kg	599,20	31,96 11,53	19 153,25 6 909,97
Total Gard de tip 2, H=4.0 m (L=112 m)						344 327,88
Incluziv salariu						22 828,75
Cheltuieli directe			lei		2 419 747	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		124 716	
Total			100,00 +		2 544 463	

Cheltuieli de transport	7,00 %	126 109
Total	100,00 +	2 670 572
Cheltuieli de regie	12,00 %	320 469
Total	100,00 +	2 991 041
Beneficiu de deviz	5,00 %	149 551
Total	100,00 +	3 140 592
TVA	20,00 %	628 118

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**3 768 710
554 295**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Forme mici

Valoarea de deviz 426 302 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,47	57,66	1 007,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,21	57,66	3 644,69
3.	7123011000200	Betonist	h-om	48,50	57,66	2 796,51
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,93	57,66	5 704,31
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,67	57,66	326,93
6.	7136080025001	Montator	h-om	194,50	57,66	11 214,87
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,75	57,66	1 311,77
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,30	57,66	824,53
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	122,61	57,66	7 069,69
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,74	57,66	3 732,90
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,42	57,66	370,19
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,50	57,66	259,47
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,83	57,66	220,84
		Total manopera				38 481

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,56	25,00	39,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,09	278,00	303,02
3.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,75	280,00	490,00
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,76	20,50	15,58
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,07	10,00	40,70
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 200,00	0,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05	3 200,00	160,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,03	3 200,00	96,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00	3 200,00	0,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,26	3 200,00	832,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 200,00	0,00
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,72	67,00	115,24
13.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,48	20,50	9,84
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,48	19,00	9,12
15.	2320166200676	White spirit	kg	4,32	33,70	145,59

16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,28	25,00	7,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	2,06	25,00	51,50
18.	23203226000361	Gudron	kg	0,72	20,50	14,76
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	18,71	62,00	1 160,02
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,84	20,50	17,22
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	17,32	62,00	1 073,84
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,00	20,50	0,00
23.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,80	62,00	111,60
24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,88	20,50	38,54
25.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	8,67	62,00	537,54
26.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,95	62,00	58,90
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,23	33,70	41,46
28.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 536,60	3,95	6 069,57
29.	2663102100000	Beton	m3	1,91	760,00	1 451,60
30.	26631021000001 25	Beton B12.5	m3	3,22	760,00	2 447,20
31.	26631021000001 5	Beton B15	m3	4,03	760,00	3 062,80
32.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,87	760,00	2 181,20
33.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,94	650,00	611,00
34.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,75	10,00	47,50
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,41	40,00	16,40
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,85	13,75	11,70
37.	28112363099002 008	Confectii metalice (Tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc))	kg	5,27	25,00	131,75
38.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,95	25,00	23,75
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,38	16,00	22,08
40.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	9,36	40,00	374,40
41.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,15	1,00	5,15
42.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,10	25,00	52,50
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,15	1,00	5,15
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09	100,00	9,00
45.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,84	16,00	13,44
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,52	16,00	8,32
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,71	25,00	17,75
48.	4100116202818	Apa	m3	2,98	25,00	74,50
49.	Banca	Banca de parc	buc	80,00	1 625,00	130 000,00
50.	baschet	Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,00	1 210,00	2 420,00
51.	container	container pentru gunoi	buc	2,00	5 000,00	10 000,00
52.	inel pentru baschet	Inel pentru baschet	buc	2,00	1 210,00	2 420,00
53.	plasa	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,60	66,00	4 659,60
54.	plasa de capron	Plasa de capron	m2	70,60	66,00	4 659,60
55.	Plasa pentru volei	Plasa pentru volei	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
56.	plasa pu bashet	plasa pu baschet	buc	2,00	160,00	320,00
57.	Tabla 200*8	Tabla din otel 200*8	kg	145,14	17,00	2 467,38
58.	Teava 32*32	Teava 32*32	kg	35,50	17,00	603,50
59.	Teava 4025	Teava 40*25*2	kg	86,00	17,00	1 462,00
60.	teava d120	Teava d 120 mm	kg	806,40	17,00	13 708,80
61.	teava d159	Teava d=159*6	kg	489,60	17,00	8 323,20
62.	teava d40	Teava d40 mm	kg	55,20	17,00	938,40
63.	Teava d50	Teava d=50*3.5	kg	234,25	17,00	3 982,25
64.	Teava d76	Teava d=76*4	kg	506,40	17,00	8 608,80

65.	Urne	Urne	buc	10,00	1 875,00	18 750,00
66.	volei	Plasa pentru volei	buc	2,00	1 000,00	2 000,00
Total materiale de construcții						239 335

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	250,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,04	250,00	10,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,40	50,00	20,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,19	200,00	38,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,27	25,00	231,75
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,56	250,00	390,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,06	25,00	1,50
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,02	25,00	0,50
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,24	25,00	156,00
10.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,09	25,00	2,25
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	74,10	25,00	1 852,50
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,10	200,00	20,00
Total utilaje de construcții						2 724

Total:

Cheltuieli directe	lei	355 252
TVA	20,00 %	71 050

Total deviz:

426 302

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6
Forme mici
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			15,57 ----- 15,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
2		Banca de parc	buc			1 625,00 ----- 0,00
	Banca	Banca de parc	buc		1 625,00	1 625,00
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			407,78 ----- 340,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	760,00	63,84
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	25,00	3,75
4		Urne	buc			1 875,00 ----- 0,00
	Urne	Urne	buc		1 875,00	1 875,00
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			989,04 ----- 213,34
	712301001	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	266310210 0921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	760,00	623,20
	142110220 0446	Bolovani de riu	m3	0,5000	280,00	140,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	25,00	10,00
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 135,36 <hr/> 311,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,29
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,08
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,95	1 556,30
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,67
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,4400	25,00	11,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,75 <hr/> 68,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,75
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnate cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3			1 023,76 <hr/> 221,77
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	22,92
	266310210 0000125	Beton B12.5	m3	1,0250	760,00	784,36
	410011620	Apa	m3	0,1000	25,00	2,56

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,06
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal- Norme teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc			7 989,43 <hr/> 1 684,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,72
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
	plasa de capron	Plasa de capron	m2		66,00	1 650,00
	teava d40	Teava d40 mm	kg		17,00	234,60
	teava d120	Teava d 120 mm	kg		17,00	4 420,00
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 190,85 <hr/> 371,13
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,13
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,00	483,60
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	62,00	242,36
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,70	18,38
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	33,70	65,56
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,82
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,	m3			68,75 <hr/> 68,75

1	2	3	4	5	6	7
		trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,75
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3			1 023,76 ----- 221,77
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	22,92
	266310210 0000125	Beton B12.5	m3	1,0250	760,00	784,36
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,56
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,06
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc			5 033,62 ----- 1 684,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,72
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
	plasa de capron	Plasa de capron	m2		66,00	679,80
	teava d40	Teava d40 mm	kg		17,00	234,60
	teava d120	Teava d 120 mm	kg		17,00	2 434,40
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t			1 191,39 ----- 372,00

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	372,00
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,00	484,00
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	62,00	242,00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,70	18,48
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	33,70	65,23
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,68
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 <hr/> 68,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,44 <hr/> 10,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,44
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,34 <hr/> 42,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,75
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,59
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			426,00 <hr/> 57,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,70
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	305,80

1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	40,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,00
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 023,47 ----- 222,53
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,42
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	760,00	783,75
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,34
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	14,84
20	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,57 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,63
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,50
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,30
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	10,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,97
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg			42,18 ----- 12,06
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,06
	281123630 99002008	Confectii metalice (Tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc))	kg	1,0400	25,00	26,25
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	62,00	1,24
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	1,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			4 027,41 ----- 640,61
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,7500	57,66	100,91
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,0100	57,66	173,56
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	5,0700	57,66	292,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	57,66	62,27
	Plasa pentru volei	Plasa pentru volei	buc		1 000,00	1 000,00
	teava d159	Teava d=159*6	kg		17,00	2 386,80
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			5 071,62 ----- 1 684,82
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,73
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,37
	721424002	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47

1	2	3	4	5	6	7
	1800					
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26
	Plasa pentru volei	Plasa pentru volei	buc		1 000,00	1 000,00
	teava d159	Teava d=159*6	kg		17,00	2 386,80
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t			1 191,21 ----- 370,64
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	370,64
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,00	482,71
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	62,00	243,57
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,70	19,29
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	33,70	65,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,72 ----- 68,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,72
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,26 ----- 10,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,26

1	2	3	4	5	6	7
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,05 ----- 42,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,51
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,54
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			439,85 ----- 57,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,65
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	40,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,00
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 018,50 ----- 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	760,00	779,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			90,44 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54

1	2	3	4	5	6	7
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	8,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg			33,02 <hr/> 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	Teava d76	Teava d=76*4	kg		17,00	16,30
	Tabla 200*8	Tabla din otel 200*8	kg		17,00	0,70
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	62,00	1,25
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t			1 192,12 <hr/> 372,38
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	372,38
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,00	483,08
	243022610	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	62,00	242,83

1	2	3	4	5	6	7
	0814					
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,70	18,25
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	33,70	66,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,58
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,40 <hr/> 68,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,40
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,81 <hr/> 10,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,81
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,59 <hr/> 43,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	43,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,34
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			444,50 <hr/> 57,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,67
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	324,33
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	4,17
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	33,33
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	50,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3			1 002,40 224,90
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	201,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,10
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	760,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,94 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	1,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	0,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 -	kg			33,01 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg				
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	Teava d76	Teava d=76*4	kg		17,00	4,23
	Teava d50	Teava d=50*3.5	kg		17,00	8,38
	Tabla 200*8	Tabla din otel 200*8	kg		17,00	4,39
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	62,00	1,25
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t			1 190,71 <hr/> 371,58
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,58
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,00	483,60
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	62,00	241,11
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,70	18,73
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	33,70	65,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,78
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,76 <hr/> 68,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,76
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a	m3			10,28

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				10,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,28
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,15 42,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,61
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,55
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			426,00 57,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,70
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	305,80
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	40,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,00
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3			1 037,50 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,05
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	798,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
46	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile,	m2			98,44

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,55
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	16,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg , teava 32*32 - 13.9 kg	kg			33,02 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	Teava d76	Teava d=76*4	kg		17,00	11,28
	Teava 32*32	Teava 32*32	kg		17,00	2,06
	Teava d50	Teava d=50*3.5	kg		17,00	2,18
	Tabla 200*8	Tabla din otel 200*8	kg		17,00	1,48
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	62,00	1,25
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,41
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t			1 192,75

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01				370,00
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	370,00
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,00	485,67
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	62,00	242,83
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,70	19,67
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	33,70	64,58
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,75 <hr/> 68,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,75
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,35 <hr/> 10,35
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,35
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,44 <hr/> 42,87

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,87
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,56
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			426,00 ----- 57,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,70
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	305,80
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	40,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	20,00
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3			1 002,40 ----- 224,90
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	201,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,10
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	760,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,36 ----- 69,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,61
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,46
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,35
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1528					
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,67
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,11
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,04
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava 32*32 - 21.6 kg	kg			33,02 <hr/> 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	Teava d76	Teava d=76*4	kg		17,00	12,40
	Teava 32*32	Teava 32*32	kg		17,00	3,14
	Tabla 200*8	Tabla din otel 200*8	kg		17,00	1,46
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	62,00	1,25
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t			1 192,75 <hr/> 370,00
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	370,00
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,00	485,67
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	62,00	242,83
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,70	19,67

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	33,70	64,58
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,58 <hr/> 68,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,58
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,40 <hr/> 10,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,40
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,19 <hr/> 42,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,75
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,44
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			441,10 <hr/> 57,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,65
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	40,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,25
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3			1 025,63 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15				222,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	786,06
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			90,06 <hr/> 69,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,58
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,47
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,49
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,47
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,67
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,29
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	7,80
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,99
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava 40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu	buc			6 709,22 <hr/> 2 833,41

1	2	3	4	5	6	7
		baschet - 2 buc				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	57,66	104,36
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0700	57,66	234,68
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	57,66	2 062,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	57,66	122,24
	712401001 07001	Dulgher	h-om	5,3700	57,66	309,63
	plasa pu bashet	plasa pu baschet	buc		160,00	160,00
	inel pentru baschet	Inel pentru baschet	buc		1 210,00	1 210,00
	Teava 4025	Teava 40*25*2	kg		17,00	731,00
	teava d159	Teava d=159*6	kg		17,00	1 774,80
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t			1 191,03 <hr/> 371,79
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,79
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	62,00	483,17
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	62,00	241,59
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,70	18,59
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	33,70	66,24
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,66
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3			5 225,29 <hr/> 1 297,36
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,75
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 971,43
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	342,86
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	84,82
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,50	61,50
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	20,50	52,71
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	40,00	58,57
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	35,71
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3600	200,00	71,43
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,04
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,36
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			254,36 49,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,43
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,36
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,50	35,14
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,50	137,64
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,50	0,00
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,79
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	0,00
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2			59,29 31,74
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,74
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	20,50	1,64
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	62,00	11,75

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,00	0,96
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	62,00	6,20
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2			66,00 ----- 0,00
	plasa	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	1,0000	66,00	66,00
69		Plasa pentru volei	buc			1 000,00 ----- 0,00
	volei	Plasa pentru volei	buc		1 000,00	1 000,00
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc			1 210,00 ----- 0,00
	baschet	Inel pentru baschet d=200 mm	buc		1 210,00	1 210,00
71		Container pentru gunoi	buc			5 000,00 ----- 0,00
	container	container pentru gunoi	buc		5 000,00	5 000,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6 Forme mici

Valoarea de deviz 426 302 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,00	15,57 15,57	1 245,46 1 245,46
2		Banca de parc	buc	80,00	1 625,00 0,00	130 000,00 0,00
Total Banci (80 buc)						131 245,46
Incluziv salariu						1 245,46
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,00	407,78 340,19	4 077,84 3 401,94
4		Urne	buc	10,00	1 875,00 0,00	18 750,00 0,00
Total Urne (10 buc)						22 827,84
Incluziv salariu						3 401,94
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,50	989,04 213,34	3 461,65 746,70

1	2	3	4	5	6	7
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,90	2 135,36 311,36	8 327,89 1 214,32
Total Tomboane pentru gunoi (2 buc)					11 789,54	
Incluziv salariu					1 961,02	
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,56	68,75 68,75	107,25 107,25
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnate cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3	1,56	1 023,76 221,77	1 597,06 345,96
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal- Norme teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc	2,00	7 989,43 1 684,83	15 978,85 3 369,65
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,55	1 190,85 371,13	654,97 204,12

1	2	3	4	5	6	7
Total Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)						18 338,13
Incluziv salariu						4 026,98
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,56	68,75 <hr/> 68,75	107,25 <hr/> 107,25
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3	1,56	1 023,76 <hr/> 221,77	1 597,06 <hr/> 345,96
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc	2,00	5 033,62 <hr/> 1 684,83	10 067,25 <hr/> 3 369,65
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,31	1 191,39 <hr/> 372,00	369,33 <hr/> 115,32
Total Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)						12 140,89
Incluziv salariu						3 938,18
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,00	68,61 <hr/> 68,61	137,23 <hr/> 137,23
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,16	10,44 <hr/> 10,44	12,11 <hr/> 12,11
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,16	45,34 <hr/> 42,75	52,59 <hr/> 49,59
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10	426,00 <hr/> 57,70	42,60 <hr/> 5,77
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,64	1 023,47 <hr/> 222,53	655,02 <hr/> 142,42
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,20	92,57 <hr/> 69,19	296,24 <hr/> 221,42
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de	kg	5,02	42,18 <hr/> 12,06	211,74 <hr/> 60,54

1	2	3	4	5	6	7
		gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)				
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,00	4 027,41 640,61	4 027,41 640,61
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,00	5 071,62 1 684,82	5 071,62 1 684,82
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t	0,14	1 191,21 370,64	166,77 51,89
Total Utilaj pentru volei (1 buc)						10 673,33
Incluziv salariu						3 006,40
1.7. Bara orizontala (1 buc)						
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,72	68,72 68,72	118,20 118,20
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1,18	10,26 10,26	12,11 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,18	45,05 42,51	53,16 50,16
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,20	439,85 57,65	87,97 11,53
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,40	1 018,50 222,00	407,40 88,80
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,00	90,44 69,19	361,76 276,77
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg	244,44	33,02 12,11	8 070,25 2 959,69
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund	t	0,24	1 192,12 372,38	286,11 89,37

1	2	3	4	5	6	7
		GF-01				
Total Bara orizontala (1 buc)						9 396,96
Incluziv salariu						3 606,63
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,02	68,40 <hr/> 68,40	69,77 <hr/> 69,77
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,32	10,81 <hr/> 10,81	3,46 <hr/> 3,46
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,32	45,59 <hr/> 43,25	14,59 <hr/> 13,84
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,06	444,50 <hr/> 57,67	26,67 <hr/> 3,46
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	0,10	1 002,40 <hr/> 224,90	100,24 <hr/> 22,49
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	1,00	82,94 <hr/> 69,19	82,94 <hr/> 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg	445,50	33,01 12,11	14 708,09 5 394,09
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t	0,45	1 190,71 371,58	535,82 167,21
Total Perete de gimnastica (1 buc)						15 541,58
Incluziv salariu						5 743,51
1.9. Rucohod (1 buc)						
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,87	68,76 68,76	128,58 128,58
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,57	10,28 10,28	16,14 16,14
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a	m3	1,57	45,15	70,89

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv			42,61	66,89
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10	426,00 57,70	42,60 5,77
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	0,20	1 037,50 222,00	207,50 44,40
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,00	98,44 69,19	196,89 138,39
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg , teava 32*32 - 13.9 kg	kg	114,50	33,02 12,11	3 780,87 1 386,15
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t	0,12	1 192,75 370,00	143,13 44,40

Total Rucohod (1 buc)

4 586,60

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 830,72
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,30	68,75 <hr/> 68,75	89,37 <hr/> 89,37
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,78	10,35 <hr/> 10,35	8,07 <hr/> 8,07
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,78	45,44 <hr/> 42,87	35,44 <hr/> 33,44
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10	426,00 <hr/> 57,70	42,60 <hr/> 5,77
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	0,10	1 002,40 <hr/> 224,90	100,24 <hr/> 22,49
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,88	93,36 <hr/> 69,07	268,87 <hr/> 198,92

1	2	3	4	5	6	7
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava 32*32 - 21.6 kg	kg	116,80	33,02 12,11	3 856,27 1 414,40
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t	0,12	1 192,75 370,00	143,13 44,40
Total Utilaj pentru gimnastica (1 buc)						4 543,99
Incluziv salariu						1 816,86
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,80	68,58 68,58	260,62 260,62
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,05	10,40 10,40	21,33 21,33
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,05	45,19 42,75	92,64 87,64

1	2	3	4	5	6	7
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,40	441,10 57,65	176,44 23,06
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	3,50	1 025,63 222,07	3 589,70 777,25
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,10	90,06 69,05	369,24 283,11
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava 40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc	2,00	6 709,22 2 833,41	13 418,43 5 666,83
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 1 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-01	t	0,29	1 191,03 371,79	345,40 107,82
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3	0,28	5 225,29 1 297,36	1 463,08 363,26
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	0,28	254,36	71,22

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			49,43	13,84
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2	9,50	59,29 31,74	563,26 301,56
Total Utilaj pentru baschet (2 buc)						20 371,36
Incluziv salariu						7 906,32
Cheltuieli directe			lei			261 455,68
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			8 658,90
Total			100,00 +			270 114,58
Transport materiale			7,00 %			15 417,44
Total			100,00 +			285 532,02
Cheltuieli de regie			12,00 %			34 263,84
Total			100,00 +			319 795,86
Beneficiu de deviz			5,00 %			15 994,95
Total Forme mici						335 790,81
Incluziv salariu						38 484,02
2. Utilaj pentru terenuri sportive						
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,60	66,00 0,00	4 659,60 0,00
69		Plasa pentru volei	buc	2,00	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,00	1 210,00 0,00	2 420,00 0,00
71		Container pentru gunoi	buc	2,00	5 000,00 0,00	10 000,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			19 079,60
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			381,59
Total Utilaj pentru terenuri sportive						19 461,19

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
	Cheltuieli directe		lei			355 252
	TVA		20,00 %			71 050
Total deviz:						426 302
Incluziv salariu						38 481

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului -
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5-1-1
Pavare de acces**

Valoarea de deviz 2 177 464 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 795,70	57,66	161 200,06
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,84	57,66	9 216,37
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,20	57,66	10 966,93
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,59	57,66	3 378,30
		Total manopera				184 761

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	235,76	1 500,00	353 640,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,46	278,00	65 457,88
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,99	500,00	5 995,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,14	158,00	1 602,12
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	505,00	158,00	79 790,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,27	158,00	1 464,66
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	140,90	158,00	22 262,20
8.	1421402200393p	Pietris	m3	576,26	278,00	160 200,28
9.	23203226000401	Bitum	t	1,65	15 000,00	24 750,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 702,56	1,30	4 813,33
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 966,40	1,30	3 856,32
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 945,60	1,30	63 629,28
13.	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1 881,81	104,20	196 084,60
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,06	700,00	39 942,00
15.	2666122800285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	892,44	58,50	52 207,74
16.	26661228002853015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	381,90	104,20	39 793,98
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,97	20,00	559,40
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,08	304,00	11 272,32
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,61	25,00	5 015,25
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	7,61	25,00	190,25
		Total materiale de construcții				1 132 527

Utilaje de constructii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,48	375,00	180,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,38	375,00	17 767,50
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,19	375,00	4 946,25
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	179,80	375,00	67 425,00
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,19	800,00	10 552,00
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,90	200,00	3 980,00
		Total utilaje de constructii				104 850

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 422 138
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	41 571
Total	100,00 +	1 463 709
Cheltuieli de transport	7,00 %	79 277
Total	100,00 +	1 542 986
Cheltuieli de regie	12,00 %	185 159
Total	100,00 +	1 728 145
Beneficiu de deviz	5,00 %	86 408
Total	100,00 +	1 814 553
TVA	20,00 %	362 911

Total deviz:**2 177 464**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5-1-1****Pavare de acces
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip- (1854. m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3			314,25 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	158,00	207,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	375,00	57,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,00
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm	m3			470,13 17,30
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	278,00	353,06
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	25,00	1,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	375,00	15,76
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,2180	375,00	81,76

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj u gr=30 mm	m2			221,24 ----- 60,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	266111280 065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1,0150	104,20	105,76
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,79
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	158,00	12,01
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	304,00	6,08
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15	m			175,45 ----- 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	700,00	31,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	266612280 02853015	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	104,20	104,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	25,00	0,15
		2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip -	m3			314,25 ----- 21,34

1	2	3	4	5	6	7
		Grosimea 10 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	158,00	207,14
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	375,00	57,38
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,00
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu balast - Pietris gr= 22 cm	m3			471,56 ----- 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	142140220 0393p	Pietris	m3	1,3110	278,00	364,46
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	375,00	57,37
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,00
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m ² (1998.0 m ² x 0.8 kg=1.60 t)	t			15 581,25 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 468,75
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	375,00	112,50
8	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanică - Grosimea 5.0 cm	m2			195,12 ----- 4,61
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	4,61
	111100010 0013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	0,0590	1 500,00	177,00
	142110220	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	20,00	0,28
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	375,00	2,48
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	375,00	2,48
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	800,00	5,28
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			129,52 <hr/> 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	700,00	31,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,26
	266612280 0285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,50	58,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	25,00	0,15

Intocmit

)

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1 Pavare de acces

Valoarea de deviz 2 177 464 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip- (1854. m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	185,40	314,25 21,33	58 262,46 3 955,48
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm	m3	185,40	470,13 17,30	87 161,43 3 207,05
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj u gr=30 mm	m2	1 854,00	221,24 60,20	410 174,92 111 605,54
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15	m	380,00	175,45 34,02	66 671,15 12 927,37

1	2	3	4	5	6	7
Total Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip- (1854. m2)						622 269,96
Incluziv salariu						131 695,44
		2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	199,80	314,25 21,34	62 788,07 4 262,80
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr= 22 cm	m3	439,56	471,56 21,33	207 280,85 9 377,82
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t)	t	1,60	15 581,25 0,00	24 930,00 0,00
8	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2	1 998,00	195,12 4,61	389 855,27 9 216,37
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	888,00	129,52 34,02	115 014,87 30 209,23
Total Acces din asfalt-beton cu fractie marunta						799 869,06
Incluziv salariu						53 066,22

Cheltuieli directe	lei	1 422 138
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	41 571
Total	100,00 +	1 463 709
Cheltuieli de transport	7,00 %	79 277
Total	100,00 +	1 542 986
Cheltuieli de regie	12,00 %	185 159
Total	100,00 +	1 728 145
Beneficiu de deviz	5,00 %	86 408
Total	100,00 +	1 814 553
TVA	20,00 %	362 911

Total deviz: **2 177 464**
Incluziv salariu **184 761**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului -
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 734 235 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	303,43	57,66	17 495,77
		Total manopera				17 495

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,38	278,00	105,64
		Total materiale de construcții				106

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	461,99	375,00	173 246,25
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	150,08	375,00	56 280,00
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,99	375,00	4 496,25
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	185,41	375,00	69 528,75
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	975,99	200,00	195 198,00
		Total utilaje de construcții				498 748

Total:

Cheltuieli directe	lei	516 349
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	3 936
Total	100,00 +	520 285
Cheltuieli de transport	7,00 %	7
Total	100,00 +	520 292
Cheltuieli de regie	12,00 %	62 435
Total	100,00 +	582 727
Beneficiu de deviz	5,00 %	29 136
Total	100,00 +	611 863
TVA	20,00 %	122 372

Total deviz:

734 235

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoatere solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3			453,71 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	375,00	453,71
2	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3			577,51 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	375,00	577,51
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3			843,75 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	375,00	843,75
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,20 0,00
	341054000	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,85 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,00	1,09
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			3 555,60 292,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,34
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	375,00	3 263,26
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3			843,81 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	375,00	843,81
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			15,20 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,94 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	278,00	1,15
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,05
10	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu	100 m3			495,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	375,00	495,18

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 734 235 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoatere solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3	27,30	453,71 0,00	12 386,25 0,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3	74,22	577,51 0,00	42 862,50 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3	35,16	843,75 0,00	29 666,25 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,00	15,20 0,00	116 098,00 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,65	171,85 20,75	10 937,99 1 320,99

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	53,09	3 555,60 292,34	188 766,59 15 520,34
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3	31,54	843,81 0,00	26 613,75 0,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,00	15,20 0,00	79 100,00 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,54	171,94 20,75	5 423,08 654,44
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,08	495,18 0,00	4 496,25 0,00
Total Sistemizarea pe verticala						516 350,66
Incluziv salariu						17 495,77
Cheltuieli directe			lei		516 349	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		3 936	
Total			100,00 +		520 285	
Cheltuieli de transport			7,00 %		7	
Total			100,00 +		520 292	
Cheltuieli de regie			12,00 %		62 435	
Total			100,00 +		582 727	

Beneficiu de deviz	5,00 %	29 136
Total	100,00 +	611 863
TVA	20,00 %	122 372

Total deviz: **734 235**
Incluziv salariu **17 495**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construirea stadionului -
complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Viceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 568 116 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,60	57,66	265,24
2.	7122050013400	Zidar	h-om	503,39	57,66	29 025,48
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,83	57,66	451,47
4.	7123010010200	Betonist	h-om	196,33	57,66	11 320,38
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,56	57,66	1 762,08
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,43	57,66	3 080,78
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	208,24	57,66	12 007,12
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	75,10	57,66	4 330,27
9.	7129020012800	Pavator	h-om	40,35	57,66	2 326,58
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,46	57,66	718,44
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,12	57,66	583,52
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,99	57,66	6 860,97
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,46	57,66	1 871,65
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
15.	7136080025001	Montator	h-om	1,18	57,66	68,04
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,95	57,66	746,70
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,54	57,66	31,14
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,90	57,66	3 338,51
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,34	57,66	1 057,48
20.	7422010060100	Timplar	h-om	219,78	57,66	12 672,52
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,64	57,66	4 188,42
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,91	57,66	11 930,46
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,92	57,66	399,00
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	176,12	57,66	10 155,08
25.	9312040019600	Sapator	h-om	8,00	57,66	461,28
		Total manopera				119 714

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,59	5,00	7,95
2.	1212121212121	apa	m3	1,05	25,00	26,25
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	5,50	300,00	1 650,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,46	278,00	1 517,88

5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,28	158,00	44,24
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,21	158,00	33,18
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,83	158,00	289,14
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,10	1 000,00	100,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,80	10,00	18,00
10.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	100,00	5,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,31	3 200,00	4 192,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,72	3 200,00	2 304,00
13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,01	3 200,00	32,00
14.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,65	3 200,00	5 280,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05	3 200,00	160,00
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,06	3 200,00	192,00
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,18	3 200,00	576,00
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,32	3 200,00	1 024,00
19.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) $\delta=20-24\text{cm}$ calit II	m3	0,56	3 200,00	1 792,00
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 200,00	0,00
21.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,15	3 200,00	480,00
22.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 411,46	0,10	241,15
23.	2010237318750	Distantieri	buc	130,26	1,00	130,26
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	25,71	67,00	1 722,57
25.	2030112930000a	Usi interioare si exterioare din lemn - Usa de acces	m2	1,00	1 500,00	1 500,00
26.	2030112938150a	Ferestre din mase plastice Fr-1	m2	1,60	1 500,00	2 400,00
27.	2030112939150a	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usa oarba U-1	m2	7,20	1 500,00	10 800,00
28.	2030112939150b	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usa oarba U-2	m2	8,00	1 500,00	12 000,00
29.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	17,82	1,00	17,82
30.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	4,75	1,00	4,75
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	251,26	3,20	804,03
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,13	3 200,00	416,00
33.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,75	20,50	158,88
34.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,56	25,00	114,00
35.	2320187315789	Decofrol	kg	27,93	25,00	698,25
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	343,40	20,00	6 868,00
37.	23203226000361	Gudron	kg	3,31	20,50	67,85
38.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	35,19	20,00	703,80
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,11	62,00	6,82
40.	2413217300010	Cleme	buc	10,20	5,00	51,00
41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,37	20,50	130,58
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,73	100,00	873,00
43.	2416586105303a	Amorsa-grund Грунтовка Supraten	kg	5,39	11,35	61,17
44.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	14,38	27,00	388,26
45.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,05	20,50	1,03
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,28	40,00	11,20
47.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,55	20,50	626,27

48.	24302261000001	Fuga	kg	50,26	24,20	1 216,29
49.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1,87	31,50	58,91
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,06	237,50	726,75
51.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,18	237,50	42,75
52.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	18,00	2,85	51,30
53.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,18	2,95	53,63
54.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	22,73	2,95	67,05
55.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	9,66	4,60	44,44
56.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,59	20,50	32,59
57.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	32,20	10,00	322,00
58.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,42	150,00	363,00
59.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	45,00	40,00	1 800,00
60.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	60,41	40,00	2 416,40
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	6,32	15,00	94,80
62.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,60	650,00	390,00
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 659,40	3,95	18 404,63
64.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,83	120,00	579,60
65.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	103,37	1,30	134,38
66.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	68,32	1,30	88,82
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,15	1,30	5,40
68.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,30	0,16
69.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	336,05	1,30	436,87
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,57	2,85	87,12
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,71	4,60	63,06
72.	26531021008311	Tink	kg	10,35	22,20	229,77
73.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,90	5,00	379,50
74.	266111280065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	43,34	104,20	4 516,03
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	83,76	250,00	20 940,00
76.	2661112800700a	Placi sau piscoturi de gresie - Teracota Portelanato	m2	34,98	250,00	8 745,00
77.	2662102700202a	Пластиковая вагонка	buc	8,51	66,70	567,62
78.	2662102701010a	Placi de tavane - Lambriu PVC	m2	22,44	66,70	1 496,75
79.	2663102100000125	Beton B-12.5	m3	24,33	760,00	18 490,80
80.	266310210000015	Beton B15	m3	15,94	760,00	12 114,40
81.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,59	760,00	1 208,40
82.	266310210000175	Beton clasa...(pt.informatie) B7.5	m3	3,34	760,00	2 538,40
83.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,21	650,00	786,50
84.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,04	650,00	1 326,00
85.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,28	650,00	182,00
86.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,08	650,00	3 952,00
87.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	137,54	2,85	391,99
88.	2664102102010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	1,67	650,00	1 085,50
89.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	303,82	2,85	865,89
90.	2666122800285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	35,58	58,50	2 081,43
91.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,23	32,00	167,36

92.	2670112203000a	Placi tip faianta tip "Cosauti"	m2	4,73	200,00	946,00
93.	2670112204050a	Placi PFL melaminate Placi de OSB 10 mm	m2	24,87	67,00	1 666,29
94.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,08	10,00	100,80
95.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,60	40,00	304,00
96.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	81,73	10,50	858,16
97.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	50,00	22,50
98.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	100,00	22,00
99.	2682162611370a	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr=30 mm	m2	4,86	52,50	255,15
100.	2682162611370b	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr=100 mm	m2	23,23	46,00	1 068,58
101.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,15	50,00	1 207,50
102.	2710403642299a	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	14,57	50,00	728,50
103.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	55,54	125,00	6 942,50
104.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,93	50,00	96,50
105.	2710406311726a	Burlan rotund prefabricat tip brass d=80	m	21,42	97,00	2 077,74
106.	2710406311800a	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=120	m	27,47	77,00	2 115,19
107.	2710602000080	Armatura A1	kg	23,40	10,60	248,04
108.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,72	10,60	92,43
109.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	306,13	10,60	3 244,98
110.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	149,41	10,60	1 583,75
111.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,65	0,00
112.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,69	13,75	9,48
113.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,64	13,75	160,07
114.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,66	13,75	64,06
115.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	30,73	39,00	1 198,47
116.	2743123549026a	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150 mm	m	34,50	79,00	2 725,50
117.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	183,50	39,00	7 156,50
118.	2775276309886a	Confectii metalice inglobate in beton Ancher BA-1, BA-2	kg	37,80	25,00	945,00
119.	2775276309886b	Confectii metalice inglobate in beton Ancher A-1	kg	31,22	25,00	780,50
120.	2811236309800a	Confectii metalice diverse - opritori de zapada	kg	27,54	100,00	2 754,00
121.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,88	25,00	147,00
122.	2812106305906	T-Profiluri longitudinale 24 x 28 mm albe	m	20,90	11,50	240,35
123.	2812106305907	T-Profiluri de baza 24 x 38 mm albe	m	20,90	11,50	240,35
124.	2812106305908	T-Profiluri transversale 24 x 38 mm albe	m	41,80	11,50	480,70
125.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	17,60	11,50	202,40
126.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	17,60	11,50	202,40
127.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	24,64	11,50	283,36
128.	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	84,36	39,00	3 290,04
129.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,88	5,00	19,40
130.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,60	5,00	3,00
131.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,96	25,00	2 074,00
132.	2873122004100a	Plase sudate d=5 BPI 150x150	kg	19,70	50,00	985,00
133.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,97	16,00	15,52
134.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,57	16,00	345,12
135.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,08	16,00	1,28
136.	2873147300863	Agrafe	kg	0,66	50,00	33,00
137.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,06	40,00	2,40
138.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,49	40,00	19,60
139.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,84	1,00	69,84
140.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	31,90	25,00	797,50

141.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 579,40	1,00	1 579,40
142.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,10	200,00	1 020,00
143.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	460,00	1,00	460,00
144.	2874115837745	Suruburi	buc	261,62	1,00	261,62
145.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,84	1,00	69,84
146.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,16	100,00	116,00
147.	2874136313300	Diblu din metal	buc	300,00	1,00	300,00
148.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	69,00	1,00	69,00
149.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,36	1,00	36,36
150.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,36	16,00	245,76
151.	2875114202905a	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata Sifon LD d=800 mm	buc	1,02	1 000,00	1 020,00
152.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,72	42,00	324,24
153.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,23	210,00	1 098,30
154.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,20	92,50	943,50
155.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,10	32,00	163,20
156.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,10	42,00	214,20
157.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,23	86,00	449,78
158.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,63	35,00	1 282,05
159.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,99	16,00	111,84
160.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,70	2,00	869,40
161.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	852,84	1,00	852,84
162.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,85	304,00	258,40
163.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,57	2,50	43,92
164.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,28	25,00	82,00
165.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	12,54	25,00	313,50
166.	4100126202818	Apa	m3	0,18	25,00	4,50
167.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,03	5,00	10,15
168.	dc	Detalii de coama	m	14,30	60,00	858,00
		Total materiale de constructii				231 949

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	250,00	5,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,60	250,00	150,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,00	50,00	100,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,99	200,00	198,00
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,17	25,00	4,25
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,27	25,00	6,75
7.	2922140007000	Macara	h-ut	9,15	250,00	2 287,50
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,14	25,00	3,50
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,38	25,00	9,50
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,90	25,00	447,50
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,11	25,00	2,75
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,78	375,00	1 792,50
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,07	375,00	26,25
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,41	375,00	528,75
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,27	25,00	6,75
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,16	25,00	579,00
17.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,41	25,00	10,25
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,81	25,00	20,25
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6	h-ut	13,40	50,00	670,00

		cp (4 kw)				
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,86	200,00	572,00
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,53	25,00	13,25
22.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,43	25,00	35,75
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,45	25,00	11,25
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,97	250,00	242,50
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,10	200,00	20,00
		Total utilaje de constructii				7 742

Total:

Cheltuieli directe	lei	359 405
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	26 936
Total	100,00 +	386 341
Cheltuieli de transport	7,00 %	16 236
Total	100,00 +	402 577
Cheltuieli de regie	12,00 %	48 309
Total	100,00 +	450 886
Beneficiu de deviz	5,00 %	22 544
Total	100,00 +	473 430
TVA	20,00 %	94 686

Total deviz:

568 116

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construirea stadionului - complex sportiv din satul
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-2-1
Viceu. Lucrari de constructii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			769,31 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	375,00	769,31
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 mm	m3			442,89 56,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,94
	142110220 0068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,25
4	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor	100 m3			409,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	375,00	409,88
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 028,04 ----- 508,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,66
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,38
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 ----- 17,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,75 ----- 43,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12.5	m3			1 058,07 ----- 253,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000125	Beton B-12.5	m3	1,0250	760,00	786,84

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	25,00	2,52
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg			36,97 ----- 11,53
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	277527630 9886a	Confectii metalice inglobate in beton Ancher BA-1, BA-2	kg	1,0000	25,00	25,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,19 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,55
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,08
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,66
	232018731	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	5789					
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			92,30 ----- 4,61
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	4,61
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	3 200,00	3,80
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,20	7,23
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	200,00	5,21
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			113,94 ----- 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0070	25,00	0,18
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	650,00	15,64
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3			436,29 ----- 103,79
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	300,00	330,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm)	m3			442,66 57,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,20
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	320,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	25,00	2,40
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,60
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,20
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5	m2			132,99 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210 000175	Beton clasa...(pt.informatie) B7.5	m3	0,1025	760,00	77,84
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,76
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=20 mm	m2			42,13 27,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	23,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	3,86
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	650,00	14,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	25,00	0,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,50
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800 mm	buc			1 085,70 60,54
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287511420 2905a	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata Sifon LD d=800 mm	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,30	0,16
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0500	100,00	5,00
		3. Planseu monolit				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 196,54 ----- 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	802,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1500	25,00	3,87
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	69,92
19	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,51 ----- 3,98
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			94,90 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1241					
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,28
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	10,97
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
		4. Centura CM-1				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3			<u>1 199,73</u> 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	804,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1500	25,00	3,96
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,83
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>17,24</u> 5,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,26
23	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			15,56 — 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,24
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Ancher A-1 (26 buc)	kg			36,96 — 11,52
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	273411380 3207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	277527630 9886b	Confecții metalice înglobate în beton Ancher A-1	kg	1,0000	25,00	25,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	40,00	0,20
	401110620 2741	Energie electrică	kw	0,0080	2,50	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
25	CB02D	Cofraje din panouri refoșabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerea la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			103,76 — 74,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	5,00	0,40
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,48
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,49
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,68
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	67,00	10,08
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	2,56
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	5,12
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		5. Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3			1 202,10 ----- 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	278,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	26,90
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	810,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1500	25,00	4,17
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	66,67
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,29 ----- 5,73
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,47

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,26
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,28
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,53 ----- 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,21
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			96,29 ----- 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,43
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,49
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,29
	202021292	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	67,00	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	8347					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	13,91
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	2,99
		6. Pereti				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 134,66 <hr/> 311,36
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,95	1 556,30
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,4400	25,00	11,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		7. Pereti despartitori				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			33 244,23 <hr/> 9 811,08
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,38
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 667,69
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,95	19 908,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	650,00	1 500,00
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	10,60	954,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	5,00	11,54
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,3000	25,00	7,69
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 028,85
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1100	200,00	23,08
		8. Buiandrugii monoliti				
		8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3			1 191,10 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Бетонные конструкции B15				305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	798,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1500	25,00	3,75
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	68,75
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,42 ----- 5,70
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,20
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,43
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,57 ----- 4,03
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,87
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			104,97 ----- 74,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	5,00	0,40
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	67,00	10,05
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,56
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	5,33
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3			1 191,10 ----- 305,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 000015	Beton B15	m3	1,0250	760,00	798,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1500	25,00	3,75
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	68,75
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,42 <hr/> 5,70
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,20
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,43
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,57 <hr/> 4,02
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,28
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,86
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,27
39	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			104,97 <hr/> 74,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	5,00	0,40
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	100,00	0,50
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,75	0,69
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	67,00	10,05
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,56
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	5,33
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180. L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic)	m3			5 331,55 <hr/> 1 158,97
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	18,0900	57,66	1 042,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	57,66	116,00
	201010290 9001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	3 200,00	1 054,12
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	25,00	462,50
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	3 200,00	2 296,47
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	3 200,00	112,94
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	25,00	105,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	20,50	21,95
	232032260 00361	Gudron	kg	1,8600	20,50	38,11
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	0,5000	16,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	40,00	18,35
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	250,00	42,65
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	25,00	5,00
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>257,32</u> 48,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,84
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,74
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,50	34,85
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,50	137,35
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,50	0,24
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,47
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,47
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,35
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10 mm)	m2			<u>310,38</u> 132,62
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,1000	57,66	121,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220 4050a	Placi PFL melaminate Placi de OSB 10 mm	m2	1,0500	67,00	72,45
	252110671 8394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	40,00	105,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			<u>9,65</u> 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2			90,49 5,19
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	268216261 1370b	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr=100 mm	m2	1,0100	46,00	46,46
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	5,00	1,57
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	20,00	30,60
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 200,00	1,39
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,20	3,20
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	200,00	2,00
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			39,46 14,42
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,50	12,44
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0,25 м3) с антисептированием	m2			232,45 146,46

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,96
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	266210270 0202a	Пластиковая вагонка	buc	0,3700	66,70	24,68
	201021291 3420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	3 200,00	20,87
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	16,00	0,67
	246210611 0553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	4,60	1,93
	251320662 1501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	10,00	14,00
	287411583 6751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestet 3,5x35 mm	buc	20,0000	1,00	20,00
	241421610 94821	Pasta antisepetica	kg	0,0204	20,50	0,42
	287413631 3301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	1,00	3,00
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa de acces	m2			1 650,22 ----- 103,78
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	203011293 0000a	Usi interioare si exterioare din lemn - Usa de acces	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,00	1,44
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	50,00	22,50
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	100,00	22,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		10. Timplarie 10.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2			1 699,02 -----

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)				54,06
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,04
	203011293 8150a	Ferestre din mase plastice Fr-1	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	100,00	70,63
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	237,50	59,38
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,47
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2			1 651,32 ----- 46,77
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,64
	203011293 9150a	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usa oarba U-1	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	237,50	41,56
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2			1 651,27 ----- 46,70

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150b	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usa oarba U-2	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	237,50	41,56
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,65 ----- 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		11. Pardoseli 11.1. Tip-1				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm)	m3			436,92 ----- 56,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,50
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	316,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	40,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2			141,79 ----- 60,56

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B-7,5, gr=80 mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,80
	266310210000175	Beton clasa...(pt.informatie) B7.5	m3	0,1025	760,00	77,95
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,51
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B 7.5	m2			16,77 ----- 1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	1,18
	266310210000175	Beton clasa...(pt.informatie) B7.5	m3	0,01025	760,00	15,59
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d=5 BPI 150x150 (kg/m2)	kg			52,88 ----- 1,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,30
	2873122004100a	Plase sudate d=5 BPI 150x150	kg	1,0100	50,00	50,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,75	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,13
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,73 ----- 40,39
	713203001	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,80
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	650,00	21,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	25,00	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,74
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			449,47 ----- 167,24
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,74
	266111280 0700a	Placi sau piscoturi de gresie - Teracota Portelanato	m2	1,0300	250,00	257,44
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,85	11,54
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	24,20	7,25
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,85	2,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		11.2. Tip-2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,85 ----- 40,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	650,00	21,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	25,00	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			449,54 ----- 167,22

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	266111280 0700a	Placi sau piscoturi de gresie - Teracota Portelanato	m2	1,0300	250,00	257,54
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,85	11,54
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	24,20	7,26
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,85	2,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		12. Finisarea interioara				
60	CK52A f	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasa din profile zincate	m2			203,89 <hr/> 59,15
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,0260	57,66	59,15
	266210270 1010a	Placi de tavane - Lambriu PVC	m2	1,0200	66,70	68,03
	281210630 5906	T-Profiluri longitudinale 24 x 28 mm albe	m	0,9500	11,50	10,93
	281210630 5907	T-Profiluri de baza 24 x 38 mm albe	m	0,9500	11,50	10,93
	281210630 5908	T-Profiluri transversale 24 x 38 mm albe	m	1,9000	11,50	21,85
	281210630 5909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	11,50	9,20
	281210630 5911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	11,50	9,20
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	11,50	12,88
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,22
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,81
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	25,00	0,09
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			51,44 <hr/> 5,19
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	40,00	40,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
62	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2			142,37 ----- 122,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0070	25,00	0,22
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	650,00	19,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,12
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			377,46 ----- 95,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,56
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,85	10,65
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	24,20	11,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			51,02 ----- 5,77
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	274312354	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru	m	1,0000	39,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	9027	ferestre si usi				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2			3,68 ----- 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303a	Amorsa-grund Грунтовка Supraten	kg	0,1500	11,35	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			30,42 ----- 19,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	27,00	10,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,30	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	25,00	0,02
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			1 005,80 ----- 5,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	5,80
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	1 000,00	1 000,00
		13. Acoperis				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 085,72 ----- 1 389,06
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 249,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,66	139,08
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	514,57
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,96
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 653,27
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,00	115,22
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в	kg	4,3800	10,60	46,45

1	2	3	4	5	6	7
		мотках Д=6,3 - 6,5 мм)				
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	40,00	135,28
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,50	40,18
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,69
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,06
69	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			256,86 48,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,97
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,78
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,50	34,82
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,50	137,32
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,50	0,21
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,26
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,51
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,01
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35x100 (0,51 м3), контробрешетка 35x50 (0,3 м3))	m2			29,77 27,10
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 200,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al	m3			54,47

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.				14,23
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,23
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	20,50	40,23
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	200,00	0,00
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			256,60 49,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,12
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	5,86
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,50	34,93
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,50	137,42
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,50	0,26
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,54
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,47
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			39,46 14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,50	12,44
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			286,22 66,31

1	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,92
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	50,00	26,25
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,00	18,90
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,10
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	150,00	7,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
75	pret	Detalii de coama	m			60,00 0,00
	dc	Detalii de coama	m	1,0000	60,00	60,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m			233,72 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	271040631 1800a	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=120	m	1,0500	77,00	83,28
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,00	6,59
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	42,00	4,33
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	86,00	17,71
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	210,00	43,24
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m			254,75 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726a	Burlan rotund prefabricat tip brass d=80	m	1,0500	97,00	103,89
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	92,50	47,17

1	2	3	4	5	6	7
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	200,00	51,00
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	32,00	8,16
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m	kg			<u>112,29</u> 11,54
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	281123630 9800a	Confectii metalice diverse - opritori de zapada	kg	1,0000	100,00	100,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,30	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2			<u>620,53</u> 236,41
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,5000	57,66	201,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	2,5500	39,00	102,43
	281210630 6000	Profiluri din aluminiu	kg	7,0000	39,00	281,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,49
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			<u>9,65</u> 8,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3			5 643,00

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca de lemn 20*150				1 297,33
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 162,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	134,50
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	0,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	3 200,00
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	533,33
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	83,33
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,50	61,50
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	20,50	51,17
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	40,00	60,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	41,67
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3600	200,00	66,67
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дрѹба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,33
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	4,17
82	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			248,00 48,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	48,00
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	25,00	4,17
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,50	34,17
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,50	136,67
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,50	0,00
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	0,00
		14. Canal de ventilatie				

1	2	3	4	5	6	7
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 134,67 ----- 311,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,95	1 556,30
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,4400	25,00	11,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg			42,32 ----- 12,15
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,15
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,25
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	62,00	1,22
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,43
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,01
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,27
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2			351,54 ----- 46,13
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,77
	271040364 2299a	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	5,5500	50,00	291,40
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	50,00	13,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,30
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2			243,40 ----- 133,13
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,04
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,09
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,95	11,92
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,95	14,90
	268216261 1370a	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr=30 mm	m2	1,0700	52,50	56,70
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	15,00	16,67
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,65	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,61
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,11
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,78
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,50
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,27 ----- 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,50	13,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,26
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			121,52 ----- 70,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	22,20	51,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		15. Finisarea exterioara				
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2.5 cm	m2			142,45 ----- 122,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0070	25,00	0,22
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	650,00	19,57
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,12
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			124,94 ----- 103,79
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	92,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	650,00	16,91
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	650,00	3,91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0100	25,00	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=2.5 cm	m2			143,05 ----- 122,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	100,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	21,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0070	25,00	0,22
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	650,00	20,22

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,11
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2			374,08 ----- 141,20
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	267011220 3000a	Placi tip faianta tip "Cosauti"	m2	1,0500	200,00	210,22
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,30	0,52
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	24,20	8,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0080	25,00	0,22
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,85	11,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2			114,48 ----- 98,03
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0070	25,00	0,21
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	650,00	16,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,00
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			105,29 ----- 70,15

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,15
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,60	32,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	25,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,88
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,42
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>63,66</u> 11,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	15,00	16,50
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	237,50	35,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0003	25,00	0,00
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			<u>103,00</u> 70,15
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,15
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,60	32,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0040	25,00	0,00
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<u>41,02</u> 27,87
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,87
	265310210	Amestec uscat	kg	1,4300	4,60	13,15

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	25,00	0,00
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150mm	m			106,32 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026a	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150 mm	m	1,0000	79,00	79,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2			3,88 ----- 1,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,93
	241658610 5303a	Amorsa-grund Грунтовка Supraten	kg	0,1500	11,35	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			30,58 ----- 19,22
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,22
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	27,00	10,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,30	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0010	25,00	0,00
		16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3			442,06 ----- 57,14
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,14
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	278,00	319,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,82
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	50,00	20,91

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			166,03 34,35
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,90
	266111280 065530	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1,0150	104,20	105,76
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,30	10,23
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	158,00	0,78
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	158,00	6,77
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	304,00	6,05
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8	m			132,15 34,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,38
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	760,00	34,14
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,30	3,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	158,00	1,25
	266612280 0285208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	58,50	58,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	25,00	0,15

Intocmit

)

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

Construirea stadionului - complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1 Viceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 568 116 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,33	769,31 0,00	1 792,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,00	118,78 118,78	950,24 950,24
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 mm	m3	0,80	442,89 56,94	354,31 45,55
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,29	409,88 0,00	528,75 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint	100 m3	1,29	1 028,04 508,66	1 326,17 656,17

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,80	17,88 17,88	586,40 586,40
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,80	45,75 43,25	1 500,44 1 418,44
Total Lucrari de terasamente						7 038,81
Incluziv salariu						3 656,80
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12.5	m3	23,50	1 058,07 253,70	24 864,59 5 962,04
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg	37,80	36,97 11,53	1 397,33 435,91
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,50	95,19 69,19	10 994,00 7 991,67
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	101,00	92,30	9 322,72

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			4,61	465,89
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,80	113,94 98,02	4 876,59 4 195,34
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3	5,00	436,29 103,79	2 181,44 518,94
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm)	m3	1,25	442,66 57,20	553,32 71,50
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5	m2	24,80	132,99 51,89	3 298,12 1 286,97
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gr=20 mm	m2	24,80	42,13 27,04	1 044,84 670,59
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800 mm	buc	1,00	1 085,70 60,54	1 085,70 60,54
Total Hazna					59 618,65	
Incluziv salariu					21 659,39	
3. Planseu monolit						
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3	12,80	1 196,54 305,60	15 315,75 3 911,65

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15				
19	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,80	15,51 3,98	4 014,74 1 029,81
20	CB02A	Cofraje din panouri refoșosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,20	94,90 69,19	6 092,55 4 442,13
Total Planșeu monolit						25 423,04
Incluziv salariu						9 383,59
4. Centura CM-1						
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3	1,20	1 199,73 305,60	1 439,67 366,72
22	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,30	17,24 5,71	332,81 110,13
23	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,65	15,56 4,04	1 301,70 337,89
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	31,22	36,96	1 153,92

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher A-1 (26 buc)			11,52	359,79
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,50	103,76 74,96	1 297,01 936,98
Total Centura CM-1						5 525,11
Incluziv salariu						2 111,51
		5. Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3	0,30	1 202,10 305,60	360,63 91,68
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,96	17,29 5,73	154,88 51,32
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,72	15,53 4,04	368,35 95,72
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,60	96,29 69,19	442,94 318,29

1	2	3	4	5	6	7
Total Stilpi monolit Stm-2 (2 buc)						1 326,80
Incluziv salariu						557,01
6. Pereti						
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,50	2 134,66 311,36	16 009,98 2 335,23
Total Pereti						16 009,98
Incluziv salariu						2 335,23
7. Pereti despartitori						
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,26	33 244,23 9 811,08	8 643,50 2 550,88
Total Pereti despartitori						8 643,50
Incluziv salariu						2 550,88
8. Buiandrugii monoliti						
8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)						
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Бетонные конструкции B15	m3	0,40	1 191,10 305,60	476,44 122,24
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	17,42 5,70	100,33 32,86
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,88	15,57 4,03	309,50 80,15

1	2	3	4	5	6	7
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,00	104,97 74,96	1 889,37 1 349,25
Total Buiandrugii B1 (4 buc)					2 775,64	
Incluziv salariu					1 584,50	
8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)						
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3	0,40	1 191,10 305,60	476,44 122,24
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,76	17,42 5,70	100,33 32,86
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,52	15,57 4,02	288,37 74,38
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,00	104,97 74,96	1 889,37 1 349,25
Total Buiandrugii B2 (4 buc)					2 754,51	
Incluziv salariu					1 578,73	

1	2	3	4	5	6	7
Total Buiandrugii monoliti						5 530,15
Incluziv salariu						3 163,23
		9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180. L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta, cu tratament antiseptic)	m3	1,70	5 331,55 1 158,97	9 063,64 1 970,25
41	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,70	257,32 48,84	437,44 83,03
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10 mm)	m2	23,00	310,38 132,62	7 138,66 3 050,22
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	138,00	9,65 8,65	1 331,56 1 193,56
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2	23,00	90,49 5,19	2 081,19 119,36
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,00	39,46 14,42	907,60 331,55
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по	m2	23,00	232,45 146,46	5 346,45 3 368,49

1	2	3	4	5	6	7
		деревянному каркасу (0,25 м3) с антисептированием				
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa de acces	m2	1,00	1 650,22 <hr/> 103,78	1 650,22 <hr/> 103,78
Total Planseu din lemn cota + 2.400						27 956,76
Incluziv salariu						10 220,24
		10. Timplarie 10.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2	1,60	1 699,02 <hr/> 54,06	2 718,44 <hr/> 86,49
Total Ferestre						2 718,44
Incluziv salariu						86,49
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2	7,20	1 651,32 <hr/> 46,77	11 889,48 <hr/> 336,73
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc)	m2	8,00	1 651,27 <hr/> 46,70	13 210,13 <hr/> 373,63

1	2	3	4	5	6	7
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,00	9,65 8,65	868,41 778,41
Total Usi						25 968,02
Incluziv salariu						1 488,77
Total Timplarie						28 686,46
Incluziv salariu						1 575,26
		11. Pardoseli				
		11.1. Tip-1				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm)	m3	0,50	436,92 56,50	218,46 28,25
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B-7,5, gr=80 mm	m2	9,75	141,79 60,56	1 382,44 590,44
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade B 7.5	m2	-9,75	16,77 1,18	-163,53 -11,53
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d=5 BPI 150x150 (kg/m2)	kg	19,50	52,88 1,74	1 031,18 34,02
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,75	62,73 40,39	611,57 393,82
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	9,75	449,47	4 382,36

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato			167,24	1 630,63
Total Tip-1						7 462,48
Incluziv salariu						2 665,63
11.2. Tip-2						
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,21	62,85 40,37	1 521,59 977,34
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2	24,21	449,54 167,22	10 883,46 4 048,31
Total Tip-2						12 405,05
Incluziv salariu						5 025,65
Total Pardoseli						19 867,53
Incluziv salariu						7 691,28
12. Finisarea interioara						
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate	m2	22,00	203,89 59,15	4 485,52 1 301,39
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	45,00	51,44 5,19	2 314,78 233,53
62	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2	116,05	142,37 122,53	16 521,53 14 219,53
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	81,30	377,46	30 687,26

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			95,14	7 734,51
64	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	183,50	51,02 5,77	9 361,31 1 058,06
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	34,75	3,68 1,73	127,80 59,97
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,75	30,42 19,03	1 057,07 661,36
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,10	1 005,80 5,80	100,58 0,58
Total Finisarea interioara						64 655,85
Incluziv salariu						25 268,93
13. Acoperis						
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,99	6 085,72 1 389,06	12 110,58 2 764,22
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,99	256,86 48,97	511,16 97,45
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Обрешетка 35x100 (0,51 м3), контробрешетка 35x50 (0,3 м3)	m2	46,00	29,77 27,10	1 369,44 1 246,62
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,81	54,47 14,23	44,12 11,53

1	2	3	4	5	6	7
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,81	256,60 49,12	207,85 39,79
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,00	39,46 14,41	1 815,29 663,09
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,00	286,22 66,31	13 166,21 3 050,21
75	pret	Detalii de coama	m	14,30	60,00 0,00	858,00 0,00
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m	25,40	233,72 17,30	5 936,46 439,37
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m	20,00	254,75 20,18	5 094,96 403,62
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m	kg	27,54	112,29 11,54	3 092,52 317,70
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	11,70	620,53 236,41	7 260,21 2 765,95
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,00	9,65 8,65	694,73 622,73
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca de lemn 20*150	m3	0,06	5 643,00 1 297,33	338,58 77,84
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,06	248,00 48,00	14,88 2,88

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperis						52 514,99
Incluziv salariu						12 503,00
14. Canal de ventilatie						
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,00	2 134,67 <hr/> 311,37	2 134,67 <hr/> 311,37
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg	5,60	42,32 <hr/> 12,15	237,01 <hr/> 68,04
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2	2,50	351,54 <hr/> 46,13	878,85 <hr/> 115,32
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	4,50	243,40 <hr/> 133,13	1 095,28 <hr/> 599,09
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,50	20,27 <hr/> 6,92	91,20 <hr/> 31,14
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,50	121,52 <hr/> 70,34	546,82 <hr/> 316,55
Total Canal de ventilatie						4 983,83
Incluziv salariu						1 441,51
15. Finisarea exterioara						
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	46,50	142,45 <hr/>	6 623,96 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2.5 cm			122,54	5 697,96
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	46,50	124,94 103,79	5 809,89 4 826,14
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=2.5 cm	m2	4,50	143,05 122,50	643,73 551,23
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	4,50	374,08 141,20	1 683,36 635,41
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	1,20	114,48 98,03	137,38 117,63
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,20	105,29 70,15	126,35 84,18
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	1,20	63,66	76,39

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	13,84
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,20	103,00 70,15	123,60 84,18
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,20	41,02 27,87	-49,22 -33,44
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150mm	m	34,50	106,32 23,06	3 667,96 795,71
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraten)	m2	1,20	3,88 1,93	4,65 2,31
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,20	30,58 19,22	36,70 23,06
Total Finisarea exterioara						18 884,75
Incluziv salariu						12 798,21
16. Suprafete pavate						
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3	2,20	442,06 57,14	972,54 125,70
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu	m2	42,70	166,03 34,35	7 089,31 1 466,87

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8	m	35,40	132,15 34,03	4 678,21 1 204,51
Total Suprafete pavate						12 740,06
Incluziv salariu						2 797,08
Cheltuieli directe			lei		359 405	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		26 936	
Total			100,00 +		386 341	
Cheltuieli de transport			7,00 %		16 236	
Total			100,00 +		402 577	
Cheltuieli de regie			12,00 %		48 309	
Total			100,00 +		450 886	
Beneficiu de deviz			5,00 %		22 544	
Total			100,00 +		473 430	
TVA			20,00 %		94 686	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**568 116
119 714**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)