

DECLARAȚIE**privind lista principalelor livrări efectuate în ultimul an de activitate.**

Nr. d/o	Obiect contractului	Denumirea numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	Aplicarea marcajului rutier și montarea indicatoarelor rutiere în orașul Stauceni	Primaria or. Stauceni	contractant unic	506950,00	25 zile
2	Lucrări de montarea indicatoarelor rutiere în orașul Stauceni	Primaria or. Stauceni	contractant unic	217964,00	15 de zile
3	Lucrări de amenajare și organizare a siguranței rutiere com.Bubuieci	Primaria com. Bubuieci	contractant unic	210850,82	1 lună
4	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii Lotul I	<u>Rutador SRL</u>	subantreprenor	<u>2923580,79</u>	2 luni

Semnat: electronic

Nume:PAHOMI SERGIU

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR

Denumirea firmei: SC DORADOR LUX SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Aplicarea marcajului rutier și montarea indicatoarelor rutiere în orașul Stăuceni
2. Numărul și data contractului: Nr. 84 din 05.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Stăuceni
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Matevici, 13
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, Lei MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
--	--	--
- a) inițială (la data semnării contractului) 506 950,00
- b) finală (la data finalizării contractului) 506 950,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 lună
 - b) efectiv realizată 1 lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nu este cazul
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării

06 Iunie 2025

Cu stimă,

Ofertant SC DORADOR LUX SRL

Director PAHOMI SERGIU

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 84
privind achiziția Cererea Ofertelor de Pret

Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni

„05” iulie 2024

orașul Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP Nr: [ocds-b3wdp1-MD-1717421243610](#) Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni, din 03 iunie 2024, între **Primăria orașului Stăuceni** IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: primaria.stauceni@capl.gov.md, reprezentat prin primarul orașului Stăuceni dl. **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Dorador Lux SRL**, IDNO 1006600033838, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/2 ap.38, telefon/fax: 069171898, e-mail: doradorlux@yahoo.com, reprezentat prin dl. **Pahomi Sergiu**, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 25 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa 3 la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de

recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **506 950,00 lei MD (Cinci sute șase mii nouă sute cîzeci lei, 00 bani), inclusiv TVA**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza *e-factura*, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea

corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit sub forma de garanție bancară.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperce, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație.

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului. În care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) devizele locale, forma 3.5.7;

b) Specificațiile tehnice anexa 1

c) Specificațiile tehnice anexa 2

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Dorador Lux SRL

Adresa poștală: Republica Moldova, or. Chișinău,
str. Uzinelor 12/a,

Telefon: 069171898

e-mail: doradorlux@yahoo.com

Banca: BC"OTP Bank"S.A.

Cod:MOBBMD22

IBAN: MD26MO2224ASV23004747100

Cod fiscal: 1006600033838

BENEFICIARUL

Primăria orasului Stăuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.

Chișinău, or.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13

Tel./Fax: 022326976

Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD54TRPDAK222999B11196AC

Cod fiscal: 1007601009990

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Pahomi Sergiu, administrator

BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2024.07.05 10:05:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Înregistrat Nr.:

Digitally signed by Vornicu Alexandr
Date: 2024.07.05 16:13:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data:

Digitally signed by Trifautan Olga
Date: 2024.07.08 08:55:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

N r.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni	45200000-9	Conform devizului	Conform devizului	Calculul valorii este efectuat în temeiul Normativului în Construcții N C M L.02.12-1:2018 Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geodezice, aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii (Economia Construcțiilor)
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Pahomi Sergiu, administrator

Alexandr VORNICU, primar

_____ **L.S.**

_____ **L.S.**

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2024.07.05 10:06:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni	45200000-	lucrări	Conform devizului		506950,00	25 zile
	TOTAL					506 950,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Pahomi Sergiu, administrator

L.Ș.

BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

L.Ș.

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2024.07.05 10:07:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 3
la Contractul nr. 84
Din „05” iulie 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		2024	
		1	2	3	N
1.	Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni				

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate: max 25 zile

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Pahomi Sergiu, administrator

L.Ș.

BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

L.Ș.

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2024.07.05 10:08:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PAU 6004003
din 05.09.2024

Antreprenor Dorador Lux SRL, or. Chisinau, str. Uzinilor, 12/a, c/f 1006600033838
(denumirea)

Beneficiar Primaria or. Stauceni, mun. Chisinau, or. Stauceni, str. A. Mateevici, 13, c/f 1007601009990
(denumirea)

Obiect **Lucrări de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni**

Valoarea lucrarilor executate **506 950 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2024

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversal si diverse executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile Alb: Rosu. Galben	m2	2 894,00	91,35 30,55	264 366,60 88 411,70
2	RpDF31A	Confectionarea stilpilor metalici pentru indicatoare de circulatie	m	175,00	164,72 14,95	28 826,61 2 615,60
3	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	50,00	190,85 70,85	9 542,50 3 542,50
4	DF19A	Instalarea oglinda rutiera D-800mm	buc	5,00	1 868,97 28,60	9 344,87 143,00
5	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera	buc	50,00	880,03 105,30	44 001,51 5 265,00
6	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	26,00	347,87 31,20	9 044,62 811,20
7	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	16,00	571,47 20,80	9 143,52 332,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			374 272
		Asigurari sociale si medicale	24 %			24 270
		Cheltuieli de transport	3 %			7 550
		Cheltuieli directe				406 092
		Cheltuieli de regie	3 %			12 183
		Total				418 275
		Beneficiu de deviz	1 %			4 183
		Total				422 458
		TVA	20 %			84 492
						506 950
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				101 123

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Dorador Lux SRL, or. Chisinau, str. Uzinelor, 12/a, c/f
1006600033838

Beneficiar
Primaria or. Stauceni, mun. Chisinau, or.
Stauceni, str. A. Mateevici, 1B, c/f 1007601009990

(denumirea)

(denumirea)

din dorador
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Servicii de marcaj rutier si indicatoare in or. Stauceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 506 950 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	24,30	65,00	1 579,50
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	65,00	71,50
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	260,46	65,00	16 929,90
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,92	65,00	1 034,80
5.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	43,70	65,00	2 840,50
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 143,50	65,00	74 327,50
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	61,62	65,00	4 005,30
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,12	65,00	332,80
		Total manopera				101 123

Materiale:

1.	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	3,79	45,00	170,55
2.	2430126108720	Email alb. rosu. galben	kg	2 112,62	60,00	126 757,20
3.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,41	35,00	189,35
4.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1 012,90	28,00	28 361,20
5.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,34	38,00	88,92
6.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	329,92	0,00	0,00
7.	2521216701102	Teava din otel, fara sudura laminata la cald de 60x4,5 mm	m	189,26	133,33	25 234,04
8.	2615107326105-660logl	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	5,00	1 833,33	9 166,65
9.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	51,50	750,00	38 625,00
10.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	26,00	291,67	7 583,42
11.	2663102100000	Beton	m3	5,00	1 200,00	6 000,00
12.	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	16,00	536,67	8 586,72
13.	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	72,82	0,00	0,00
14.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	50,00	0,00	0,00
15.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	10,00	1,50	15,00
16.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x	buc	103,00	0,86	88,58

		60 gr. 5.8				
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	20.00	0.56	11.20
18.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	10.00	0.45	4.50
19.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1.23	0.26	0.32
20.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.10	0.70	0.07
21.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	123.00	0.22	27.06
22.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	26.00	25.00	650.00
23.	2881116001551	Hirtie slef.usc.eu en foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7.21	15.00	108.15
Total materiale de constructii						251 668

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2.24	50.00	112.00
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	138.91	150.00	20 836.50
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2.24	50.00	112.00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3.50	120.00	420.00
Total utilaje de constructii						21 481

Total	Lei	374 272
Asigurari sociale si medicale	24 %	24 270
Cheltuieli de transport	3 %	7 550
Cheltuieli directe		406 092
Cheltuieli de regie	3 %	12 183
Total		418 275
Beneficiu de deviz	1 %	4 183
Total		422 458
TVA	20 %	84 492

Total deviz:

506 950

Intocmit

Verificat

Director *Sabin* *Pahon* *Sergiu*
(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Servicii de marcaj rutier si indicatoare in
or. Stauceni

Investitor Primaria or. Stauceni, mun.
Chisinau, or. Stauceni, str. A. Mateevici,
13, c/f 1007601009990

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversal și diverse executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile Alb, Rosu, Galben	m2			91,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	65,00	5,85
	2430126108720	Email alb, rosu, galben	kg	0,7300	60,00	43,80
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	28,00	9,80
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	0,00	0,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	150,00	7,20
		Total	Lei			261 366,60
2	RpDF31A	Confectionarea stîlpilor metalici pentru indicatoare de circulatie	m			164,72
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,0240	65,00	1,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0910	65,00	5,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1150	65,00	7,47
	2521216701102	Teava din otel, fara sudura laminata la cald de 60x4,5 mm	m	1,0500	133,33	144,19
	2430226100034	Grind mînu anticoroziv g. 351-4 S 3097-80	kg	0,0300	35,00	1,08
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,0210	45,00	0,97
	2881116001551	Hirtie slef, usc. cu en. foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0400	15,00	0,62
	2430226109444	Diluant rasim alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0130	38,00	0,51
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	120,00	2,40
		Total	Lei			28 826,61
3	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			190,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	65,00	49,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	0,00	0,00
		Total	Lei			9 542,50
4	DF19A	Instalarea oglinzii rutiera D-800mm	buc			1 868,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326105-660opt.	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115840405	Piulițe uzuale hexagonale M6	buc	4,0000	0,22	0,88
	2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874125881230	Saiba plata M8	kg	0,0200	0,70	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M6	kg	0,0400	0,26	0,01
		Total	Lei			9 344,87
5	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera	buc			880,03
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,7900	65,00	51,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,95
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, (pt. informatiei)	buc	1,0000	750,00	772,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulițe azuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,22	0,45
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. mei M 6	kg	0,0200	0,26	0,01
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,86	1,77
	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	0,00	0,00
		Total	Lei			41 001,51
6	DE11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere, conținând stilp complet	buc			347,87
						31,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirj. circ	buc	1,0000	25,00	25,00
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulației	buc	1,0000	291,67	291,67
		Total	Lei			9 044,62
7	DE57A	Executarea rugozității artificiale la drum ("polișt intins") pe partea carosabilă din elemente prefabricate - demontabile; medii, lungime 500, 900 mm	buc			571,47
						20,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	65,00	20,80
	2666122800612	Elemente "polișt intins" medii	buc	1,0000	536,67	536,67
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	28752774100800	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		Total	Lei			9 143,52

APROBAT:

Intocmit

director *Pahome Sergiu*
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de montare a indicatoarelor rutiere în orașul Stăuceni
2. Numărul și data contractului: Nr. 119 din 24.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Stăuceni
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Matevici, 13
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, Lei MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
--	--	--
- a) inițială (la data semnării contractului) 217 964,00
- b) finală (la data finalizării contractului) 217 964,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 lună
 - b) efectiv realizată 1 lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nu este cazul
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării

06 Iunie 2025

Cu stimă,

Ofertant SC DORADOR LUX SRL

Director PAHOMI SERGIU

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 119 privind achiziția de valoare mica

Montarea indicatoarelor în or. Stăuceni

„ 25” septembrie 2024

orașul Stăuceni

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică- **Montarea indicatoarelor în or. Stăuceni**, din 25 septembrie 2024, între **Primăria orașului Stăuceni** IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: primaria.stauceni@apl.gov.md , reprezentat prin primarul orașului Stăuceni dl. **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Dorador Lux SRL**, IDNO 1006600033838, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/2 ap.38, telefon/fax: 069171898, e-mail: doradorlux@yahoo.com, reprezentat prin dl. **Pahomi Sergiu**, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de montare a indicatoarelor în or. Stăuceni în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 15 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa 3 la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de



recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60** luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **217 964,00 lei MD (Două sute șaptesprezece mii nouă sute șazeci și patru lei, 00 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza *e-factura*, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea

corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit sub forma de garanție bancară.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație,

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) devizele locale, forma 3,5,7;

b) Specificațiile tehnice anexa 1

c) Specificațiile tehnice anexa 2

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Dorador Lux SRL

Adresa poștală: Republica Moldova, or. Chișinău,
str. Uzinelor 12/a,
Telefon: 069171898
e-mail: doradorlux@yahoo.com
Banca: BC"OTP Bank"S.A.
Cod:MOBBMD22
IBAN: MD26MO2224ASV23004747100
Cod fiscal: 1006600033838

BENEFICIARUL

Primăria orașului Stăuceni

Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun.
Chișinău, or.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13
Tel./Fax: 022326976
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD54TRPDAK222999B11196AC
Cod fiscal: 1007601009990

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR


Pahomi Sergiu, administrator

L.Ș.

BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

Digitally signed by Vornicu Alexandr
Date: 2024.09.27 09:10:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Înregistrat Nr.: MOLDOVA EUROPEANĂ

Data: _____

Digitally signed by Postolachi Liudmila
Date: 2024.09.27 10:11:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

N r.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Montarea indicatoarelor în or. Stăuceni	45200000-9	Conform devizului	Conform devizului	Calculul valorii este efectuat în temeiul Normativului în Construcții N C M L.02.12-1:2018 Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geodezice, aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii (Economia Construcțiilor)
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Pahomi Sergiu, adminisrator

Alexandr VORNICU, primar

_____ **L.Ș.**

_____ **L.Ș.**

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Montarea indicatoarelor în or. Stăuceni	45200000	lucrări	Conform devizului		217 964,00	15 zile
	TOTAL					217 964,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Pahomi Sergiu, adminisrator

_____ L.Ș.

BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

_____ L.Ș.

Anexa nr. 3
la Contractul nr. 119
Din „25” septembrie 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR

Montarea indicatoarelor în or. Stăuceni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		2024	
		1	2	3	N
1.	Montarea indicatoarelor în or. Stăuceni				

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: max 15 zile

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Pahomi Sergiu , adminisrator

_____ L.Ș.

BENEFICIAR

Alexandr VORNICU, primar

_____ L.Ș.

EAS 000170599
din 11.10.24.

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova

Antreprenor Dorador Lux SRL, or. Chisinau, str. Uzinilor, 12/a, c/f 1006600033838
(denumirea)

Investitor Primaria or. Stauceni, mun. Chisinau, or. Stauceni, str. A. Mateevici, 13, c/f 1007601009990
(denumirea)

Obiect Servicii de marcaj rutier si indicatoare in or. Stauceni

Valoarea lucrarilor executate 217 964 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	50,00	711,68 70,85	35 584,00 3 542,50
2	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (P 5.50,1/2 700x700 (3M))	buc	20,00	965,80 105,30	19 315,90 2 106,00
3	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (B 700, BH 650x500)	buc	18,00	703,30 105,30	12 659,31 1 895,40
4	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (A 700, D600)	buc	63,00	721,64 105,30	45 463,02 6 633,90
5	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (BH 350x700)	buc	11,00	499,14 105,30	5 490,49 1 158,30
6	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (BH 350x850)	buc	1,00	599,14 105,30	599,14 105,30
7	DF19A	Instalarea oglinza rutiera D-800mm	buc	1,00	1 868,97 28,60	1 868,97 28,60

1	2	3	4	5	6	7
8	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 50x50cm	buc	41,00	576,47 20,80	23 635,27 852,80
9	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 50x30 cm	buc	16,00	326,47 20,80	5 223,52 332,80
10	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("Suport/soclu") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile	buc	1,00	602,30 20,80	602,30 20,80
11	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("baza de cauciuc cu deliniators") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile	buc	18,00	868,13 20,80	15 626,34 374,40

	Total	Lei	166 069
	Asigurari sociale si medicale	24 %	4 092
	Cheltuieli de transport	3 %	4 439
	Cheltuieli directe		174 600
	Cheltuieli de regie	3 %	5 238
	Total		179 838
	Beneficiu de deviz	1 %	1 798
	Total		181 636
	TVA	20 %	36 328
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		217 964 17 051

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Dorador Lux SRL, or. Chisinau, str. Uzinilor, 12/a, c/f
1006600033838

Investitor
Primaria or. Stauceni, mun. Chisinau, or.
Stauceni, str. A. Mateevici, 13, c/f 1007601009990

(denumirea)

(denumirea)

director *Petrucă Sergiu Stănescu*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Semnătură]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.

Servicii de marcaj rutier si indicatoare in or. Stauceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 217 964 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,50	65,00	1 072,50
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	65,00	14,30
3.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	89,27	65,00	5 802,55
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,22	65,00	2 484,30
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,79	65,00	6 096,35
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,32	65,00	1 580,80
		Total manopera				17 051

Materiale:

1.	2615107326105-660ogl.	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00	1 833,33	1 833,33
2.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	20,00	858,33	17 166,60
3.	2615107326106-350x700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	11,00	391,67	4 308,37
4.	2615107326106-350x850	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,00	491,67	491,67
5.	2615107326106-A700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	63,00	614,17	38 692,71
6.	2615107326106-B700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	18,00	595,83	10 724,94
7.	2663102100000	Beton	m3	5,00	1 200,00	6 000,00
8.	2666122800612-28	Elemente "soclu"	buc	1,00	567,50	567,50
9.	2666122800612-45	Elemente "baza de cauciuc cu deliniator de 45cm"	buc	18,00	833,33	14 999,94
10.	2666122800612-50x30	Elemente "politist intins" medii	buc	16,00	291,67	4 666,72
11.	2666122800612-50x50	Elemente "politist intins" medii	buc	41,00	541,67	22 208,47
12.	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	159,77	0,00	0,00
13.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	50,00	520,83	26 041,50
14.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,00	1,50	3,00
15.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	226,00	0,86	194,36
16.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	0,56	2,24
17.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	0,45	0,90

18.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,30	0,26	0,60
19.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	0,70	0,01
20.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	230,00	0,22	50,60
Total materiale de construcții						147 954

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	10,64	50,00	532,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	10,64	50,00	532,00
Total utilaje de construcții						1 064

Total	Lei	166 069
Asigurari sociale si medicale	24 %	4 092
Cheltuieli de transport	3 %	4 439
Cheltuieli directe		174 600
Cheltuieli de regie	3 %	5 238
Total		179 838
Beneficiu de deviz	1 %	1 798
Total		181 636
TVA	20 %	36 328

Total deviz:

217 964

Intocmit

director Sebastian Baban S.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Servicii de marcaj rutier si indicatoare in
or. Stauceni

Investitor Primaria or. Stauceni, mun.
Chisinau, or. Stauceni, str. A. Mateevici,
13, c/f 1007601009990

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confectionati industrial	buc			711,68
						70,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	65,00	21,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	65,00	49,40
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	520,83	520,83
		Total	Lei			35 584,00
2	RpDE11F	Montarea în localități a indicatoarelor pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulație rutiera (P 5.50, 1/2 700x700 (3M))	buc			965,80
						105,30
	7214210026840	Lacatus construcții	h-om	0,7900	65,00	51,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,95
	2615107326106	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu... (pt.informatie)	buc	1,0000	858,33	858,33
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	0,26	0,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,86	1,72
	2710403700404	Banda din oțel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	0,00	0,00
		Total	Lei			19 315,90
3	RpDE11F	Montarea în localități a indicatoarelor pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulație rutiera (B 700, BH 650x500)	buc			703,30
						105,30
	7214210026840	Lacatus construcții	h-om	0,7900	65,00	51,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,95
	2615107326106-B700	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu... (pt.informatie)	buc	1,0000	595,83	595,83
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	0,26	0,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,86	1,72
	2710403700404	Banda din oțel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	0,00	0,00
		Total	Lei			12 659,31
4	RpDE11F	Montarea în localități a indicatoarelor pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulație rutiera (A 700, D600)	buc			721,64
						105,30
	7214210026840	Lacatus construcții	h-om	0,7900	65,00	51,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,95
	2615107326106-A700	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu... (pt.informatie)	buc	1,0000	614,17	614,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	0,26	0,01
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,86	1,72
	2710403700404	Banda din oțel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	0,00	0,00
		Total	Lei			45 463,02
5	RpDE11F	Montarea în localități a indicatoarelor pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulație rutiera (BH 350x700)	buc			499,14
						105,30
	7214210026840	Lacatus construcții	h-om	0,7900	65,00	51,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,95
	2615107326106-350x700	Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu... (pt.informatie)	buc	1,0000	391,67	391,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	0,26	0,01
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,86	1,72
	2710403700404	Banda din oțel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	0,00	0,00
		Total	Lei			5 490,49
6	RpDE11F	Montarea în localități a indicatoarelor pe stîlpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulație rutiera (BH 350x850)	buc			599,14
						105,30
	7214210026840	Lacatus construcții	h-om	0,7900	65,00	51,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	65,00	53,95

1	2	3	4	5	6	7
	2615107326106-350x850	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu... (pt. informatic)	buc	1,0000	491,67	491,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,22	0,44
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	0,26	0,01
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,86	1,72
	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	0,00	0,00
		Total	Lei			599,14
7	DF19A	Instalarea oglinde rutiera D-800mm	buc			1 868,97
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	65,00	14,30
	2615107326105-660ogl	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,56	2,24
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,22	0,88
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,90
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,70	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,26	0,01
		Total	Lei			1 868,97
8	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 50x50	buc			576,47
						20,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	65,00	20,80
	2666122800612-50x50	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	541,67	541,67
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		Total	Lei			23 635,27
9	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 50x30 cm	buc			326,47
						20,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	65,00	20,80
	2666122800612-50x30	Elemente "politist intins" medii	buc	1,0000	291,67	291,67
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		Total	Lei			5 223,52
10	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("Suport/soclu") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile	buc			602,30
						20,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	65,00	20,80
	2666122800612-28	Elemente "soclu"	buc	1,0000	567,50	567,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		Total	Lei			602,30
11	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("baza de cauciuc cu deliniators") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile	buc			868,13
						20,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	65,00	20,80
	2666122800612-45	Elemente "baza de cauciuc cu deliniator de 45cm"	buc	1,0000	833,33	833,33
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	50,00	7,00
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1400	50,00	7,00
		Total	Lei			15 626,34

APROBAT:

Intocmit
 Director *Sergiu*
 S. Vălnjea, semnătură, funcție, prenumele
 L.S. "DORADOR LUX"
 SOCIETATEA COMERCIALĂ

Investitor
 (funcția, semnătură, funcție, prenumele)
 L.S.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare și organizare a siguranței rutiere com.Bubuieci
2. Numărul și data contractului: Nr. 98 din 06.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Bubuieci
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Toade Bubuio
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul, Lei MDL	exprimată în echivalent dolari SUA
--	--	--
- a) inițială (la data semnării contractului) 210 850.82
- b) finală (la data finalizării contractului) 210 850.82
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 lună
 - b) efectiv realizată 1 lună
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nu este cazul
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE**

Data completării

06 Iunie 2025

Cu stimă,

Ofertant SC DORADOR LUX SRL

Director PAHOMI SERGIU

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.98 privind achiziția prin Achiziție de valoare mică

„06” noiembrie 2024

mun.Chișinău, com.Bubuieci

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data de _____, între **Primăria comunei Bubuieci**, cu sediul în mun.Chișinău, com.Bubuieci, s.Bubuieci, str.Toade Bubuioș, 28, telefon: 022-41-48-32, fax: 022-41-48-69, IDNO 1007601010459, reprezentată prin **Alexei PERCEMLÎ, Primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC „Dorador Lux” SRL**, cu sediul în mun.Chișinău, or.Chișinău, bd.Cuza-Vodă, 5/2, of.38, telefon: 022-92-46-36, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu codul fiscal 1006600033838, reprezentată prin **Sergiu PAHOMI, Administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de amenajare și organizare a siguranței rutiere (marcaje rutiere) în com. Bubuieci* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1 (una) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca

comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **2 (doi) ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **210 850,82 lei (două sute zece mii opt sute cincizeci lei 82 bani) lei MD, inclusiv TVA**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate

corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 (cinci) zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 2 (doi) ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu

rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a

prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SC „Dorador Lux” SRL

Adresa poștală: MD-mun. Chișinău,
str.Cuza-Vodă, 5/2, of.38

Telefon:022-924-636, 022-270-273,
069171898

Cod fiscal: 1006600033838

Cont de decontare:

Banca: B.C. „OTP Bank” S.A.

Cod: MOBBMD22881

IBAN: MD26MO2224ASV23004747100

e-mail: doradorlux@yahoo.com

BENEFICIARUL

Primăria comunei Bubuieci

Adresa poștală: MD-2081, mun.Chișinău,
com.Bubuieci, s.Bubuieci, str. Toader
Bubuiog, 28

Telefon: 022-41-48-32

Cod fiscal: 1007601010459

Cont de decontare: 224416

Banca: Ministerul Finanțelor - Trezoreria
de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD22TRPDAK222500F11188AC

e-mail: primarie.bubuieci@gmail.com

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Administrator

Digitally signed by Pahlomi Sergiu
Date: 2024.11.07 10:35:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Sergiu PAHOMI



BENEFICIAR

Primar

Digitally signed by Perecmli Alexei
Date: 2024.11.06 16:09:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Alexei PERCEMLI



Contabil șef

Galina PETICA

Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
" " _____ 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de amenajare și organizare a siguranței rutiere (marcaje rutiere) în com. Bubuieci	45233221-4	Lucrări de amenajare și organizare a siguranței rutiere (marcaje rutiere) în com. Bubuieci conform devizului.	Lucrări de amenajare și organizare a siguranței rutiere (marcaje rutiere) în com. Bubuieci conform devizului.	Conform standardelor în vigoare
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Administrator

Sergiu PAHOMI

Primar

Alexei PERCEMLÎ

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2024.11.07 10:36:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Percemlî Alexei
Date: 2024.11.06 16:09:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Contabil șef

Galina PETICA

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Can titat ea	Prețul unitar lei MD, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de amenajare și organizare a siguranței rutiere (marcaje rutiere) în com. Bubuieci	4523221-4	buc.	1	210 850,82	210 850,82	1 (una) lună
	TOTAL					210 850,82	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Administrator

Sergiu PAHOMI

Primar

Alexei PERCEMLÎ

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2024.11.07 10:36:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Percemlî Alexei
Date: 2024.11.06 16:10:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Contabil șef

Galina PETICA

Antreprenor Dorador Lux SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Bubuieci
(denumirea)

Obiect Amenajarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, rutiere)

Valoarea lucrarilor executate **210 850,82 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile /Alb	m2	736,00	106.94 30,55	78 708,50 22 484,80
2	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	15,00	790.85 70,85	11 862.75 1 062,75
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (B3-2.3 B600)	buc	5,00	759.68 28,60	3 798,42 143,00
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (C1-R3,27,2-3,22-3,14)	buc	13,00	844.68 28,60	10 980,87 371,80
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator G1,G2, 5,49)	buc	22,00	1 024.68 28,60	22 543.00 629,20
6	DF19A	Montarea indicatoarelor	buc	15,00	864.68	12 970.23

1	2	3	4	5	6	7
		pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat			28,60	429,00
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,00	564,68 28,60	2 258,73 114,40
8	DF19A	Montarea indicatoarelor Instalarea oglinda Rutiera d-800mm	buc	3,00	2 044,68 28,60	6 134,05 85,80
		<i>Total</i>	Lei			149 256,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				149 256,55 25 320,75

		Total	Lei	149 256,55
		Asigurari Sociale	24 %	6 076,98
		Cheltuieli de Transport	1 %	1 172,23
		Cheltuieli directe		156 505,76
		Cheltuieli de Regie	9 %	14 085,52
		Total		170 591,28
		Beneficiu de Deviz	3 %	5 117,74
		Total		175 709,02
		TVA	20 %	35 141,80
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		210 850,82 25 320,75

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Dorador Lux SRL

Primaria Bubuieci

(denumirea)

(denumirea)

S.C. Dorador Lux SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Pahoimi Sergiu
Date: 2024.11.05 13:31:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Amenajarea si organizarea
sigurantei rutiere (marcaje,
rutiere)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 210 850,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.10.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	65,00	321,75
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,64	65,00	886,60
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,24	65,00	4 305,60
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	304,72	65,00	19 806,80
		Total manopera				25 320,75

Materiale:

1.	1111000100020/01	Microbile de sticla Swarcoflex 400-800	kg	257,60	35,00	9 016,00
2.	2430116103220/1	Vopsea alba aerilica marcaj rutier Swarco SW210	kg	537,28	70,00	37 609,60
3.	2430226109418/1	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 pe baza de Toluol	kg	41,22	70,00	2 885,40
4.	2615107326105/1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial(Indicator Rutier C39-R3,31 C1-R3,27,2 C23, C18 d-600O)	buc	13,00	800,00	10 400,00
5.	2615107326105/11	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (G1,G2, 5,49 B700)	buc	22,00	980,00	21 560,00
6.	2615107326105/12	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (B1-T2, I A-900)	buc	15,00	820,00	12 300,00
7.	2615107326105/4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (B3-G34-5,48, I P-600)	buc	5,00	715,00	3 575,00
8.	2615107326105/9	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (700x350)	buc	4,00	520,00	2 080,00
9.	2615107326120/11	Indicator circul. Oglinda rutiera convexa d=800 mm	buc	3,00	2 000,00	6 000,00
10.	2663102100000	Beton	m3	1,50	1 200,00	1 800,00
11.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	15,00	600,00	9 000,00
12.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	124,00	1,59	197,16
13.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	248,00	1,88	466,24
14.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	124,00	0,92	114,08
15.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,48	0,38	0,95

16.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,24	0,35	0,43
17.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	248,00	0,88	218,24
Total materiale de constructii						117 223,10

Utilaje de constructii:

L.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	35,33	190,00	6 712,70
Total utilaje de constructii						6 712,70

Total	Lei	149 256,55
Asigurari Sociale	24 %	6 076,98
Cheltuieli de Transport	1 %	1 172,23
Cheltuieli directe		156 505,76
Cheltuieli de Regie	9 %	14 085,52
Total		170 591,28
Beneficiu de Deviz	3 %	5 117,74
Total		175 709,02
TVA	20 %	35 141,80

Total deviz:

210 850,82

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2024.11.05 13:32:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA



Intocmit

S.C. Dorador Lux SRL

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, rutiere)

Investitor Primaria Bubuieci

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere)				
1	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile /Alb	m2			106,94
						30,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380000	65,00	24,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090000	65,00	5,85
	2430116103220/1	Vopsea alba acrilica marcaj rutier Swarco SW210	kg	0,730000	70,00	51,10
	11110001100020/01	Microbile de sticla Swarcoflex 400-800	kg	0,350000	35,00	12,25
	2430226109418/1	Diluant pt.produce de marcaje D309-3 NL 1708-61 A9 pe baza de Toluol	kg	0,056000	70,00	3,92
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048000	190,00	9,12
		Total	Lei			78 708,50
2	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			790,85
						70,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330000	65,00	21,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760000	65,00	49,40
	2663102100000	Beton	m3	0,100000	1 200,00	120,00
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,000000	600,00	600,00
		Total	Lei			11 862,75
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (B3-2,3 B600)	buc			759,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220000	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220000	65,00	14,30
	2615107326105/4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (B3-G34-5,48,1 P-600)	buc	1,000000	715,00	715,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000000	1,88	7,52
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000000	1,59	3,18
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,000000	0,88	3,52
	2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2,000000	0,92	1,84
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020000	0,35	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040000	0,38	0,02
		Total	Lei			3 798,42
4	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat (C1-R3,27,2-3,22-3,14)	buc			844,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220000	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220000	65,00	14,30
	2615107326105/1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial(Indicator Rutier C39-R3,31 C1-R3,27,2 C23, C18 d-0000)	buc	1,000000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000000	1,88	7,52
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000000	1,59	3,18
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	4,000000	0,88	3,52
	2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	2,000000	0,92	1,84
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020000	0,35	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040000	0,38	0,02
		Total	Lei			10 980,87
5	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			1 024,68

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat (Indicator G1,G2, 5,49)				28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220000	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220000	65,00	14,30
	2615107326105/1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (G1,G2, 5,49 B700)	buc	1,000000	980,00	980,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000000	1,88	7,52
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,000000	1,59	3,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000000	0,88	3,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000000	0,92	1,84
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020000	0,35	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040000	0,38	0,02
		Total	Lei			22 543,00
6	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			864,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220000	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220000	65,00	14,30
	2615107326105/1 2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (B1-T2.1 A-900)	buc	1,000000	820,00	820,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000000	1,88	7,52
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,000000	1,59	3,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000000	0,88	3,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000000	0,92	1,84
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020000	0,35	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040000	0,38	0,02
		Total	Lei			12 970,23
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			564,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220000	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220000	65,00	14,30
	2615107326105/9	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial (700x350)	buc	1,000000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000000	1,88	7,52
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,000000	1,59	3,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000000	0,88	3,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000000	0,92	1,84
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020000	0,35	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040000	0,38	0,02
		Total	Lei			2 258,73
8	DF19A	Montarea indicatoarelor Instalarea oglinda Rutiera d=800mm	buc			2 044,68
						28,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220000	65,00	14,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220000	65,00	14,30
	2615107326120/1	Indicator circul. Oglinda rutiera convexa d= 800 mm	buc	1,000000	2 000,00	2 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000000	1,88	7,52
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5,8	buc	2,000000	1,59	3,18
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000000	0,88	3,52
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000000	0,92	1,84
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020000	0,35	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040000	0,38	0,02
		Total	Lei			6 134,05

APROBAT:

Intocmit
S.C. Dorador Lux SRL

(linişia, semnătura, model, prezenta)

Investitor

(linişia, semnătura, model, prezenta)

L.S.

Digitally signed by Palisman Sergiu
Date: 2024.11.05 13:38:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA



L.S.

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Aplicarea marcajului orizontal pe
drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru a republicii
Lotul I

2. Numărul și data contractului: Nr. 1010/24 din 10.10.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului Rutador SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Florilor 32/1

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea
corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat în echivalent
contractul, Lei MDL dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 2 923 580,79

b) finală (la data finalizării contractului) 2 923 580,79

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și
modul lor desoluționare: Nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nu este cazul

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire
în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de
lucrări prevăzute în contracte **LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI**
EXECUTATE

Data completării

06 Iunie 2025

Cu stimă,

Ofertant SC DORADOR LUX SRL

Director PAHOMI SERGIU

CONTRACT DE SUBANTREPRIZA Nr. 1010/24

din 10.10.2024

mun. Chișinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este încheiat, între S.R.L. "Rutador" cu sediul în mun. Chișinău, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, înregistrat la Camera înregistrării de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentată de directorul dl Nicolae Malu în calitate de Antreprenor general, pe de o parte, și S.R.L. "Dorador Lux" cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor nr. 12A, c/f 1006600033838, IBAN MD26MO2224ASV23004747100 deschis la BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA reprezentată de dna Sergiu Pahomi, cu funcția de Director, în calitate de Subantreprenor pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obliga sa execute **Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii Lotul I** în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrată a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de **15 decembrie 2024**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenorul general;
 - b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al subantreprenorului;
 - c) datorita forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru subantreprenorul;
 - d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
- 3.3. Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Antreprenorul considera necesar. Pe timpul suspendării, subantreprenorul va proteja și conserva lucrarile în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul.
- 3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul ca sunt indeplinite condițiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă, sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de receptie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri și deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi făcută și pentru parti de constructie distincte fizic și functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

- 4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este conform devizului de cheltuieli anexat care este parte integrate a prezentului contract.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate in termen de 30 de zile bancare de la data primirii platii de catre antreprenor de la Beneficiar (ASD) pentru lucrarile efectiv executate.
- 4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Antreprenor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
- 4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, parole se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice. **(nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Nu este cazul.

7. Drepturile si obligatiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului

- 7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Antreprenor la dispozitia Subantreprenorului, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrării contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
- 7.3. Documentatia pusa la dispozitia Subantreprenorului se repartizeaza astfel:
 - a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
 - b) doua exemplare ramin la dispozitia Subantreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la santier, iar
 - c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspecția de Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor sau Subantreprenor, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta anexata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta Antreprenorului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Daca Antreprenorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa continu instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.

Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

- 7.7. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garantie de buna executie agrecata de Antreprenor este garantie bancara, transfer direct la contul de gestiune sau retinerea succesiva din facturile parțiale pentru situatiile de lucrari in cuantum de 5% din valoarea contractului.
- 7.10. Subantreprenorul, se angajeaza sa obtina garantia pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului sub forma de garantie bancara, sau transfer direct la contul de gestiune a Antreprenorului sau prin retinerea succesiva a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi gestionate de catre Antreprenor, iar Subantreprenorul va fi instiintat de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
- 7.11. Antreprenorul trebuie sa restituie Subantreprenorului garantia la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de buna executie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicate in contract.
- 7.13. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
- 7.14. Beneficiarul I.S."Administratia de Stat a Drumurilor" are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lumuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general sau Subantreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 7.15. Antreprenorul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Subantreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
- 7.16. Daca Subantreprenorul considera ca dispozitiile Antreprenorului sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolve de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenor.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatii ale Antreprenorului.
- 7.18. Pentru verificarea trasurii de catre Antreprenor sau proiectant, Subantreprenorul este obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
- 7.19. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Subantreprenorului de catre Antreprenor pentru executarea contractului sint hotaritoare. Subantreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Antreprenorul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

- 7.20. Subantreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Antreprenor pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
- 7.21. Antreprenorul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.
- 7.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul are dreptul sa dispuna in scris:
- a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
 - b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
 - c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. In cazul neexecutarii de catre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.22., Antreprenorul poate opri lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
- 7.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Antreprenorul, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
- 7.26. Subantreprenorul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Antreprenorul va restitui Subantreprenorului toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

- 8.1 Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

- 9.1.1 Procesele-verbale de receptie lunara a lucrarilor vor fi insotite de probe de laborator, executate de Subantreprenor, ce atesta calitatea lucrarilor executate in conformitate cu caietul de sarcini si anume: Pentru realizarea prevederilor prezentului caiet de sarcini se accepta vopsea pentru realizarea marcajelor, care va asigura o dirijare optima a participantilor la trafic.

Produsul e necesar sa fie certificat conform normelor SM SR EN 1436:2018 fişa tehnică a vopselei va avea următoarele caracteristici:

Valorile coeficienţilor de retroreflexie pe timp de zi şi noapte în condiţii de drum uscat şi umed precum şi a aderenţei pentru marcaje rutiere trebuie să îndeplinească următoarele clase prevăzute în SM SR EN 1436:2018, (tab.1-7) şi CP D.02.33:2024, (tab. 2):

Valori măsurate:

- Coeficientul de luminanţă sub iluminare difuză

$Q_d = Q_4 \geq 160 \text{ mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ (vezi anexa 1), marcaje permanente în stadiu nou

Coeficientul de luminanţă retroreflexie a marcajului pe axa drumul,

$R_L = R_4 \geq 200 \text{ mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ (vezi anexa 1), marcaj uscat în stare nouă (la aplicare)

Vopselele de marcare se aplică pe suprafeţe curate şi perfect uscate, numai mecanizat,

Pe sectoare de drum unde suprafaţa nu este corespunzătoare, acesta se curăţă prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate, de către antreprenor.

În cazurile când este nevoie de corectat marcajul rutier să fie prevăzut înlăturarea acestuia, în conformitate cu CP D.02.33:2024 „Drumuri şi poduri. Instrucţiuni tehnice pentru marcaje rutiere” punctul 6.5 demarcarea (ştergerea marcajului), subpunctul 6.5.2 unde sunt prezentate modurile de demarcare.

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

- 9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul, daca acesta este prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului. Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.
- 9.6. Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar in caz contrar, de Subantreprenorul.
- 9.7. Antreprenorul trebuie sa puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:
 - a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
 - b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
 - c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Subantreprenor. In cazul mai multor subantreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.
- 9.9. Lucrarile executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Antreprenorului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a Antreprenorului, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul. De asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorului, in care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

- 10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenor.
- 10.4. Daca defectiunile nu se datoraza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

- 11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
- 11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractual nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de antreprenor in forma in care a fost

aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Subantreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

- 11.3. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
- 11.4. In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenor, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, Antreprenorului, imediat si pe cat posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Antreprenorul ramine raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
- 11.5. Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenor. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.
- 11.6. Daca nerespectarea de catre Subantreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Antreprenor, acesta va fi despagubit de Subantreprenor in marimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar Subantreprenorul suporta o penalitate in valoare de 5% din suma totala a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 50 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si Subantreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului contract.
- 11.11. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

- a) Antreprenorul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;
- b) Antreprenorul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
- c) Antreprenorul notifica subantreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

- a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

- b) Subantreprenorul a abandonat contractul;
 - c) Subantreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
 - d) Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
- 13.4. Antreprenorul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
- 13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
- 13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

- 14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat si semnat;
 - b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
 - c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
- 14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
- 14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
- 14.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din momentul semnării lui și până la 31.12.2024
- 14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 10.10.2024.
- 14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Subantreprenor

SRL "DORADOR LUX"
 Republica Moldova, mun. Chișinău
 Str. Uzinelor 12A
 c/f 1006600033838
 BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA.
 IBAN: MD26MO2224ASV23004747100
 TVA: 0305288



Antreprenor

SRL „RUTADOR”
 Moldova, mun. Chișinău
 str. Florilor 32/1
 c/f 1004600021987
 BC „Moldova-Agroindbank” SA, Fil. M. Costin
 IBAN: MD42AG000002251804015947
 MFO: AGRNMD2X710
 TVA 0604032
 Email: rutador@inbox.ru

Maliu Nicolae
Director



**Lucrari de executare a marcajului
orizontal pe drumurile publice
nationale amplasate teritorial in zona
de centru al republicii, Lotul I**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCineta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 622 810,32 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 7+820-11+000				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,330	21,14	873,63
2	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	2 480,000	66,78	165 614,10
		<i>Total</i>	Lei			166 487,73
		Total R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 7+820-11+000 Inclusiv salariu				166 487,73 6 743,22
		2. R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca- frontiera cu Ucraina, km 31+400-69+200				
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	214,830	21,14	4 541,49
4	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	12 890,000	66,78	860 792,65
		<i>Total</i>	Lei			865 334,14
		Total R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca- frontiera cu Ucraina, km 31+400-69+200 Inclusiv salariu				865 334,14 35 048,42
		3. R3.1 - Drumul de acces spre or.Hincesti, km 0+000-2+940				
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,670	21,15	479,36
6	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si	m2	1 360,000	66,78	90 820,64

1	2	3	4	5	6	7
		diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (culoarea alba)				
		<i>Total</i>	Lei			91 300,00
		Total R3.1 - Drumul de acces spre or.Hincești, km 0+000-2+940 inclusiv salariu				91 300,00 3 697,90

		Total	Lei	1 123 121,87
		Asigurarea sociala	24 %	10 917,49
		Total		1 134 039,36
		Cheltuieli de regie	12,5 %	141 754,92
		Total		1 275 794,28
		Beneficiu	6 %	76 547,66
		Total		1 352 341,94
		TVA	20 %	270 468,38
		Total de viz: Inclusiv salariu		1 622 810,32

Subantreprenor

SRL "Dorador LUX"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de executare a marcajului
orizontal pe drumurile publice
nationale amplasate teritorial in zona
de centru al republicii, Lotul I**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 431 720,54 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. MI Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 94+000-129+800				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	246.000	21.14	5 200,54
2	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	14 760,000	66,78	985 671,04
		Total	Lei			990 871,58
		Total MI Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 94+000-129+800				990 871,58 40 133,04
		Inclusiv salariu				

	Total	Lei	990 871,58
	Asigurarea sociala	24 %	9 631,93
	Total		1 000 503,51
	Cheltuieli de regie	12,5 %	125 062,94
	Total		1 125 566,45
	Beneficiu	6 %	67 533,99
	Total		1 193 100,44
	TVA	20 %	238 620,10
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 431 720,54

Subantreprenor

SRL "DoradorLux"

(Nume, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor

SRL "Rutador"

(Nume, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor SRL "DoradorLux"
(denumirea)

Investitor SRL "Rutador"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de executare a marcajului orizontal pe
drumurile publice nationale amplasate teritorial
in zona de centru al republicii, Lotul I**

Valoarea lucrarilor executate **1 491 860,25 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia- Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 7+820-11+000 (-450 m2)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,830	21,14 0,00	715,07 0,00
2	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	2 030,000	66,78 2,72	135 563,17 5 519,66
		Total	Lei			136 278,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 278,24 5 519,66
		2. R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 31+400-69+200 (-600m2)				
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	204.830	21,14 0,00	4 330,08 0,00
4	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	12 290.000	66,78 2,72	820 724,72 33 417,00
		Total	Lei			825 054,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				825 054,80 33 417,00
		3. R3.1 - Drumul de acces spre or.Hincesti, km 0+000-2+940 (-300m2)				
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,670	21,15 0,00	373,66 0,00
6	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	1 060,000	66,78 2,72	70 786,67 2 882,18
		<i>Total</i>	Lei			71 160,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 160,33 2 882,18

	Total	Lei	1 032 493,37
	Asigurarea sociala	24 %	10 036,52
	Total		1 042 529,89
	Cheltuieli de regie	12,5 %	130 316,23
	Total		1 172 846,12
	Beneficiu	6 %	70 370,76
	Total		1 243 216,88
	TVA	20 %	248 643,37
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 491 860,25 41 818,84

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "DoradorLux"

(denumirea)

SRL "DoradorLux" *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
SRL "Rutador"

(denumirea)

SRL "Rutador" *[Signature]*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de executare a marcajului orizontal
pe drumurile publice nationale amplasate
teritorial in zona de centru al republicii,**

Formular Nr.3

Lotul I

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 1 491 860,25 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	246,080	84,97	20 909,42
2.	9310360019900	Muncitor necalificat	h-om	246,080	84,97	20 909,42
		Total manopera				41 818,84

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	5 383,000	34,30	184 636,90
2.	2430126108720	Email alb	kg	11 227,400	59,20	664 662,08
3.	2130226109418	Diluant pt.produse de marcare	kg	861,280	29,14	25 097,70
		Total materiale de construcții				874 396,68

Utilaje de construcții:

1.	29103400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	163,028	680,00	110 859,04
2.	34105400056031s	Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator)	h-ut	10,253	528,51	5 418,81
		Total utilaje de construcții				116 277,85

Total	Lei	1 032 493,37
Asigurarea sociala	24 %	10 036,52
Total		1 042 529,89
Cheltuieli de regie	12,5 %	130 316,23
Total		1 172 846,12
Beneficiu	6 %	70 370,76
Total		1 243 216,88
TVA	20 %	248 643,37

Total deviz:

1 491 860,25

Intocmit

SRL "DoradorLux"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de executare a marcajului
orizontal pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru al
republicii, Lotul I

Investitor SRL "Rutador"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. cr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia- Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 7+820-11+000 (-450 m2)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			21,14
	34105400056031s	Utilaj de salubritare mecanizata (aspirator)	h-ut	0,0400	528,51	21,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			715,07
2	DI17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2			66,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	84,97	1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	84,97	1,36
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	59,20	43,22
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare	kg	0,0560	29,14	1,63
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	34,30	12,00
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	680,00	7,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			135 563,17
		2. R3-Chisinau-Hincesti-Cimislia- Basarabeasca- frontiera cu Ucraina, km 31+400-69+200 (- 600m2)				
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			21,14
	34105400056031s	Utilaj de salubritare mecanizata (aspirator)	h-ut	0,0400	528,51	21,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 330,08
4	DI17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2			66,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	84,97	1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	84,97	1,36
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	59,20	43,22
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcare	kg	0,0560	29,14	1,63
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	34,30	12,00
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	680,00	7,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			820 724,72
		3. R3.1 - Drumul de acces spre or.Hincesti, km 0+000-2+940 (- 300m2)				

1	2	3	4	5	6	7
5	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			21,15
						0,00
	34105400056031s	Utilaj de salubritate mecanizata (aspirator)	h-ut	0,0400	528,51	21,15
		Cheltuieli directe	Lei			373,66
6	D117A(F)	Marcare longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsen, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2			66,78
						2,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	84,97	1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	84,97	1,36
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	59,20	43,22
	2430226109418	Diluant pt produse de marcare	kg	0,0560	29,14	1,63
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	34,30	12,00
	29403400042001	Masina de trasat benzi marcat	h-ut	0,0106	680,00	7,21
		Cheltuieli directe	Lei			70 786,67

APROBAT:

Intocmit SRL "DoradorLux" *Pahoncu* SRL "Rutador"

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



Antreprenor SRL "DoradorLux"
(denumirea)

Investitor SRL "Rutador"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice
nationale amplasate teritorial in zona de centru al republicii, Lotul I**

Valoarea lucrarilor executate 1 431 720,54 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 94+000-129+800				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	246,000	21,14 0,00	5 200,54 0,00
2	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	14 760,000	66,78 2,72	985 671,04 40 133,04
		<i>Total</i>	Lei			990 871,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				990 871,58 40 133,04

	Total	Lei	990 871,58
	Asigurarea sociala	24 %	9 631,93
	Total		1 000 503,51
	Cheltuieli de regie	12,5 %	125 062,94
	Total		1 125 566,45
	Beneficiu	6 %	67 533,99
	Total		1 193 100,44
	TVA	20 %	238 620,10
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 431 720,54 40 133,04

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "DoradorLux"

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

APROBAT:

Investitor

SRL "Rutador"

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

L.S.

**Lucrari de executare a marcajului
orizontal pe drumurile publice
nationale amplasate teritorial in zona
de centru al republicii, Lotul I**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmetu

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 1 431 720,54 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr :				

Manopera:

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	236,160	84,97	20 066,52
2.	9318060019900	Muncitor necalificat	h-om	236,160	84,97	20 066,52
		Total manopera				40 133,04

Materiale:

1.	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	5 166,000	34,30	177 193,80
2.	2430126108720	Email alb	kg	10 774,800	59,20	637 868,16
3.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare	kg	826,560	29,14	24 085,96
		Total materiale de construcții				839 147,92

Utilaje de construcții:

1.	29403400042001	Masina de trasat benzi marcaj	h-ut	156,456	680,00	106 390,08
2.	34105400056031 s	Utilaj de salubrizare mecanizata (aspirator)	h-ut	9,840	528,51	5 200,54
		Total utilaje de construcții				111 590,62

Total	Lei	990 871,58
Asigurarea sociala	24 %	9 631,93
Total		1 000 503,51
Cheltuieli de regie	12,5 %	125 062,94
Total		1 125 566,45
Beneficiu	6 %	67 533,99
Total		1 193 100,44
TVA	20 %	238 620,10

Total deviz:

1 431 720,54

Intocmit

SRL "DoradorLux"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de executare a marcajului
orizontal pe drumurile publice nationale
amplasate teritorial in zona de centru al
republicii, Lotul I**

Investitor SRL "Rutador"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. M1 Frontiera cu Romania - Leuseni - Chisinau - Dubasari - frontiera cu Ucraina, km 94+000- 129+800				
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			21,14
	34105400056031s	Utilaj de salubritare mecanizată (aspirator)	h-ut	0,0480	528,51	21,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 200,54
2	DI17A(F)	Marcare longitudinală, transversală și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile (culoarea albă)	m2			66,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0160	84,97	1,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0160	84,97	1,36
	2430126108720	Emal alb	kg	0,7300	59,20	43,22
	2430226109418	Diluant pt. produse de marcă	kg	0,0560	29,14	1,63
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	0,3500	34,30	12,00
	29403400042001	Mașină de trasat benzi marcaj	h-ut	0,0106	680,00	7,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			985 671,04

APROBAT:

Intocmit

SRL "DoradorLux"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

SRL "Rutador"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

