

**Reconstructia partiala a cladirii  
existente din s. Volintiri, cu  
numarul cadastral - 8537201.103,  
in Centrul de Afaceri pentru  
Micii Antreprenori**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5  
Sistemul de incalzire**

Valoarea de deviz 79 376,31 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de instalatii sanitare</b>				
		<b>1.1. Tevi si armaturi</b>				
1	IB06A	Radiatoare, " Korad" 22K 500x600	buc	2,00	1 003,49 26,29	2 006,98 52,57
2	IB06A	Radiatoare, " Korad" 22K 500x700	buc	4,00	1 283,49 26,29	5 133,96 105,14
3	IB06A	Radiatoare, " Korad" 22K 500x800	buc	2,00	1 533,49 26,29	3 066,98 52,57
4	IB06A	Radiatoare, " Korad" 22K 500x1000	buc	1,00	1 883,49 26,29	1 883,49 26,29
5	IB06B	Radiatoare, " Korad" 22K 500x1300	buc	1,00	2 242,94 34,17	2 242,94 34,17
6	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc	10,00	406,34 23,66	4 063,44 236,56
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RA-N	buc	11,00	261,48 9,46	2 876,27 104,09

1	2	3	4	5	6	7
		coltar 1/2" ,Danfoss)				
8	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RLV-S 1/2" coltar ,Danfoss)	buc	11,00	251,48 9,46	2 766,27 104,09
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor,Danfoss)	buc	11,00	211,48 9,46	2 326,27 104,09
10	IC35A	Teava din polipropilena STABI PPR PN20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior D16x2,7mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m	30,00	54,91 15,77	1 647,33 473,13
11	IC35B	Teava din polipropilena STABI PPR PN20 , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii)	m	96,00	64,75 18,40	6 215,95 1 766,35
12	IC35C	Teava din polipropilena STABI PPR PN20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii)	m	12,00	77,68 21,03	932,14 252,34
13	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0mm	m	26,00	95,43 29,44	2 481,29 765,42
14	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	2,00	105,58 29,44	211,17 58,88

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 38x2.0mm				
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,00	46,45 5,25	92,91 10,51
16	IC39D	Distribuito/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie tur/retur cu 3cai )	buc	1,00	3 894,71 28,91	3 894,71 28,91
17	ID04A	Racord de umplere/scurgere , avind diametrul nominal de 15mm , "Tieme"	buc	1,00	1 310,46 7,89	1 310,46 7,89
18	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton(suport de prindere p/t colectoare)	buc	1,00	64,31 10,51	64,31 10,51
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet cu sfera DN25)	buc	2,00	120,45 7,88	240,91 15,77
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet cu sfera DN20)	buc	2,00	100,45 7,88	200,91 15,77
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet cu sfera DN15)	buc	2,00	85,45 7,88	170,91 15,77
22	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(ASV-M D20 )	buc	2,00	315,45 12,09	630,90 24,18
23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(ASV-M D15)	buc	1,00	261,48 9,46	261,48 9,46

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret de piata	Тепловой узел ввода в составе:	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm	m	3,00	120,13 32,59	360,38 97,78
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,00	46,45 5,25	92,91 10,51
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet cu sfera DN15 (drenare)	buc	2,00	80,45 7,88	160,91 15,77
28	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(robinet cu sfera DN32)	buc	2,00	188,19 13,14	376,37 26,29
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"" (robinet cu sfera DN25)	buc	2,00	130,46 7,88	260,91 15,77
30	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(robinet cu sfera DN15)	buc	2,00	85,45 7,88	170,91 15,77
31	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (ASV-M D25 (tur)	buc	1,00	425,45 12,09	425,45 12,09
32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(ASV-M D15( tur)	buc	1,00	261,48 9,46	261,48 9,46
33	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	10,00	27,09 12,09	270,91 120,91

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
34	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	173,00	5,53 4,73	956,91 818,51
35	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	27,00	6,78 5,78	183,13 156,13
36	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	173,00	4,21 4,21	727,57 727,57
37	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	27,00	5,26 5,26	141,94 141,94
38	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	200,00	4,04 3,68	808,98 735,98
		<b>Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>49 920,74 7 178,94</b>
		<b>1.2. Lucrari de izolare</b>				
39	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18/4mm ,Tubolit DG-S TL-18/4-S+	m	30,00	36,24 18,40	1 087,33 551,99
40	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, pe conducte, avind diametrul si grosimea de la	m	96,00	38,41 18,40	3 687,09 1 766,35

1	2	3	4	5	6	7
		D=22/4mm ,Tubolit DG-S TL-22/4-S+				
41	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,Tubolit DG-S TL-28/4-S+	m	12,00	40,03 18,40	480,35 220,79
42	IzJ07C	Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal BT-177	m2	1,00	51,00 31,02	51,00 31,02
43	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, confectionate, gr. 50mm	m2	1,00	124,34 24,92	124,34 24,92
44	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, circumferinta conductei peste termoizolatie - 0,35 m, confectionare	m2	1,00	96,79 27,70	96,79 27,70
45	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie - 0,35 m, montare	m2	1,00	60,43 52,73	60,43 52,73
		<b>Total Lucrari de izolare Inklusiv salariu</b>				<b>5 587,33 2 675,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			55 508,07
		<i>Asigurari social medicale</i>	24,00 %			2 365,07
		<i>Total</i>	100,00 +			57 873,14
		<i>Chelteli de transport</i>	5,00 %			2 268,86
		<i>Total</i>	100,00 +			60 142,00
		<i>Cheltueli depozitare achizitionare</i>	2,00 %			907,54
		<i>Total</i>	100,00 +			61 049,54
		<i>Cheltueli e regie</i>	2,00 %			1 220,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			62 270,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 245,41
		<b>Total Lucrari de instalatii sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>63 515,94 9 854,44</b>
		<b>2. Costul utilajului</b>				
46	pret furnizor	Supapa de balansare ASV-PV DN20MM(retur) , Danfoss	buc	1,00	2 950,00 0,00	2 950,00 0,00
47	pret furnizor	Supapa de balansare ASV-PV(retur) DN15MM , Danfoss	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
48	pret furnizor	Supapa de balansare ASV-PV DN25MM (retur) , Danfoss (тепл. узел)	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
49	pret furnizor	Supapa de balansare ASV-PV(retur) DN15MM , Danfoss (тепловой узел)	buc	1,00	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
50	pret furnizor	Filtru plasa DN32	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
51	pret furnizor	Termometru (0-100*C)	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 500,00
		<i>Cheltueli achizitionare depozitare</i>	1,20 %			174,00
		<b>Total Costul utilajului Inclusiv salariu</b>				<b>14 674,00</b>
		<b>3. Lucrari montare</b>				
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	5,00	15,45 12,09	77,26 60,46
53	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	120,91 120,91	120,91 120,91
54	IA18A	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2,00	8,72 7,36	17,44 14,72
55	ID04A	Robinet de trei cai, avind diametrul nominal de 15mm 11Б186к	buc	2,00	120,45 7,88	240,91 15,77

1	2	3	4	5	6	7
56	pret furnizor	Teava Dy14x2,0MM	m	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
57	IA18I	Armături fine pentru încălzire centrala	buc	4,00	76,15 55,20	304,59 220,79
		<i>Total</i>	Lei			816,11
		<i>Asigurari social medicale</i>	24,00 %			103,84
		<i>Total</i>	100,00 +			919,95
		<i>Chelteli de transport</i>	5,00 %			19,17
		<i>Total</i>	100,00 +			939,12
		<i>Evacuare ape pluviale</i>	2,00 %			7,67
		<i>Total</i>	100,00 +			946,79
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			216,32
		<i>Total</i>	100,00 +			1 163,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			23,26
		<b>Total Lucrari montare Inclusiv salariu</b>				<b>1 186,37 432,65</b>
		Total	Lei			79 376,31
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>79 376,31 10 287,09</b>

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Volintiri, r. Stefan Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)