

**Construcția stației de dezinfectare
a apei, castelelor de apă și
conectarea la rețeaua existentă
de apeduct, r-ul Cimislia, s.
Cenac**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lista cu cantități de lucrări nr:71-21-A-1, 2-4-1-1

Valoarea de deviz 213 293,402 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur picior CB95-2	buc	1,000	779,376 322,886	779,376 322,886
2	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	349,147 37,387	349,147 37,387
3	33-04-015-1	Instalarea legării la pământ a susținerilor LEA și a substațiilor	10 m	1,000	242,946 152,946	242,946 152,946
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente LED-50Bt	buc	1,000	306,231 194,581	306,231 194,581
5		Лампа светодиодная 50Вт	buc	1,000	361,200 0,000	361,200 0,000
6	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pînă la 36x36 IP54 Y614	buc	2,000	2 057,158 1 988,298	4 114,316 3 976,596
7		Коробка клемная IP54 Y614	buc	2,000	11,550 0,000	23,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8		Кронштейн КС1 для светильника	buc	1,000	24,150 0,000	24,150 0,000
9		Песок	m3	4,000	302,400 0,000	1 209,600 0,000
10	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3	9,900	73,924 73,924	731,846 731,846
11	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,600	15,295 15,295	100,944 100,944
12	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	3,300	58,130 56,930	191,829 187,869
13	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,400	1 470,985 335,630	588,394 134,252
Total			lei		9 023,079	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		1 401,434	
Transportarea materialelor			7,00 %		152,720	
Total			100,00 +		10 577,233	
Cheltuieli de regie			14,50 %		1 533,699	
Total			100,00 +		12 110,932	
Beneficiu de deviz			6,00 %		726,656	
Total Lucrari de constructie					12 837,588	
Incluziv salariu					5 839,307	
		2. Lucrari de montare				
14	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (защитный шкааф ШУ)	buc	1,000	1 507,755 296,545	1 507,755 296,545

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-63	buc	1,000	530,845 296,545	530,845 296,545
16	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р-63	buc	1,000	750,372 238,766	750,372 238,766
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze счетчик ZMR110АСе, 380v, 10-60A	buc	1,000	83,914 73,924	83,914 73,924
18	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29/3/С20)	buc	1,000	989,236 197,130	989,236 197,130
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (бокс для установки 12 модулей. ЩРН-12з-1.ІР54)	buc	1,000	358,379 201,379	358,379 201,379
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р-40	buc	1,000	755,268 238,766	755,268 238,766
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	989,236 197,131	3 956,946 788,522
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-ІР-20	buc	1,000	755,268 238,766	755,268 238,766
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле Ін=5А)	buc	1,000	989,236 197,130	989,236 197,130
24		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	1,000	34,650 0,000	34,650 0,000
25		Шина РЕи NYNN10-14-100	buc	2,000	46,200 0,000	92,400 0,000
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Станция управления погружным насосом 5.5 кВт. в комплекте с датчиками	buc	1,000	358,379 201,379	358,379 201,379

1	2	3	4	5	6	7
		уровня - 3 шт)				
27	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик сухого хода в артскважине)	buc	1,000	489,413 191,183	489,413 191,183
28	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик уровня в водонапорной башни)	buc	3,000	487,746 191,183	1 463,238 573,548
29	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863. IP54)	buc	1,000	4 631,074 667,864	4 631,074 667,864
30	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура.устанавливаемая в шкаф)	buc	41,000	44,184 44,184	1 811,560 1 811,560
31	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединения проводов)	100 buc	0,820	1 019,148 960,161	835,701 787,332
32	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБШп 3х6мм2)	100 m	0,340	2 165,215 1 164,088	736,173 395,790
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБШп 3х6мм2)	100 m	0,120	1 762,150 1 053,625	211,458 126,435
34		Кабель АПвБШп 3х6мм2	m	50,000	22,050 0,000	1 102,500 0,000
35	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБШп 4х10мм2)	100 m	0,160	2 279,481 1 164,087	364,717 186,254
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБШп 4х10мм2)	100 m	0,040	1 768,725 1 053,625	70,749 42,145
37		Кабель АПвБШп 4х10мм2	m	20,000	57,750 0,000	1 155,000 0,000
38	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,160	5 545,969 563,456	887,355 90,153

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (AKBBB 4x2.5mm2)	100 m	0,360	2 235,964 1 164,089	804,947 419,072
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (AKBBB 4x2.5mm2)	100 m	0,080	1 758,862 1 053,625	140,709 84,290
41		Кабель АКВВБ 4x2.5mm2	m	45,000	12,600 0,000	567,000 0,000
42	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,360	5 547,297 563,397	1 997,027 202,823
43	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод медный ВПВ-0.66 сеч 1.5mm2)	100 m	0,070	1 491,543 477,043	104,408 33,393
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(провод с медной жилой ВПВ-0.66 сеч.10mm2)	100 m	0,070	1 714,286 667,629	120,000 46,734
45	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (провод с медной жилой ВПВ-0.66 сеч. 1.5mm2)	100 m	2,000	3 785,575 1 249,059	7 571,150 2 498,118
46	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (провод с медной жилой ВПВ-0.66 сеч. 10mm2)	100 m	2,000	3 785,575 1 249,059	7 571,150 2 498,118
47		Провод с медной жилой ВПВ-0.66 сеч. 1.5mm2	m	414,000	7,109 0,000	2 942,919 0,000
48		Провод с медной жилой ВПВ-0.66 сеч 10mm2	m	828,000	34,650 0,000	28 690,200 0,000
49	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2(концевая заделка кабеля АПвБбШп. АКВВБ)	buc	10,000	275,428 259,159	2 754,281 2 591,585
50	08-02-	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru	100 m	0,180	6 556,967	1 180,254

1	2	3	4	5	6	7
	407-1	pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=15мм)			2 617,078	471,074
51	08-02- 407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм)	100 m	0,660	6 602,894 2 617,076	4 357,910 1 727,270
52	08-02- 407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=40мм)	100 m	0,140	8 365,336 3 526,257	1 171,147 493,676
53	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металорукав РЗ-ЦХ- III25ММ)	100 m	0,180	8 659,806 2 948,461	1 558,765 530,723
54	08-02- 409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (труба ПНД50мм)	100 m	0,170	7 250,512 2 922,971	1 232,587 496,905
55	08-02- 472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,260	5 197,315 1 614,431	1 351,302 419,752
56	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГ-0.66 сеч. 5x10мм2)	100 m	0,040	1 768,725 1 053,625	70,749 42,145
57		Кабель с медными жилами ВВГ-0.66 сеч.5x10мм2	m	4,000	33,600 0,000	134,400 0,000
58	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГ сеч.5x1.5мм2)	100 m	0,400	1 761,112 1 053,628	704,445 421,451
59	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГ сеч.7x1.5мм2)	100 m	0,150	1 757,467 1 053,627	263,620 158,044
60		Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0.66 сеч.5x1.5мм2	m	40,000	46,200 0,000	1 848,000 0,000
61		Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0.66 сеч.7x1.5мм2	m	15,000	46,200 0,000	693,000 0,000
62	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с медной жилой	100 m	0,200	1 486,650 476,680	297,330 95,336

1	2	3	4	5	6	7
		ПВ3-0.66 сеч. 1.5мм2)				
63		Провод с медной жилой ПВ3-0.66 сеч1.5мм2	m	20,000	7,245 0,000	144,900 0,000
64	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,010	40 137,900 5 285,100	401,379 52,851
Total			lei		93 595,165	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		22 462,840	
Transportarea materialelor			7,00 %		3 917,412	
Total			100,00 +		119 975,417	
Cheltuieli de regie			76,00 %		16 054,602	
Total			100,00 +		136 030,019	
Beneficiu			6,00 %		8 161,801	
Total Lucrari de montare					144 191,820	
Incluziv salariu					21 124,476	
		3. Utilaje				
65		Защитный шкаф раз.1600х800х400мм	buc	1,000	799,820 0,000	799,820 0,000
66		Шкаф учета BZUM-TF-63	buc	1,000	4 634,490 0,000	4 634,490 0,000
67		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63	buc	1,000	89,320 0,000	89,320 0,000
68		Счетчик 380В. 10-60АБ ZMR 110АСе	buc	1,000	5 762,155 0,000	5 762,155 0,000
69		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,000	90,335 0,000	90,335 0,000
70		Бокс для установки 12 модулей навесной ЩРН-12.ІР54	buc	1,000	1 251,495 0,000	1 251,495 0,000
71		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,000	113,680 0,000	113,680 0,000
72		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16	buc	1,000	89,320	89,320

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
73		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C10	buc	1,000	77,140 0,000	77,140 0,000
74		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	1,000	90,335 0,000	90,335 0,000
75		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/B4	buc	1,000	99,470 0,000	99,470 0,000
76		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,000	89,320 0,000	89,320 0,000
77		Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,000	236,495 0,000	236,495 0,000
78		Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863.ІР54	buc	1,000	687,155 0,000	687,155 0,000
79		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C4	buc	2,000	90,335 0,000	180,670 0,000
80		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C2	buc	2,000	89,320 0,000	178,640 0,000
81		Контактор малогабаритный КМИ- 10931	buc	2,000	123,830 0,000	247,660 0,000
82		Приставка ПКИ-11 к контактору	buc	4,000	90,335 0,000	361,340 0,000
83		Арматура сигнальная AL-22 TE220B	buc	8,000	157,325 0,000	1 258,600 0,000
84		Кнопка ABLFP-22	buc	6,000	79,170 0,000	475,020 0,000
85		Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ78/4	buc	6,000	326,830 0,000	1 960,980 0,000
86		Реле времени РСВ 19-11	buc	2,000	123,830 0,000	247,660 0,000

1	2	3	4	5	6	7
87		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,000	113,680 0,000	113,680 0,000
88		Переключатель универсальный УП5312	buc	2,000	236,495 0,000	472,990 0,000
89		Дачик реле уровня РОС301	buc	2,000	90,335 0,000	180,670 0,000
90		Блок зажимов Бз24-4П	buc	4,000	32,480 0,000	129,920 0,000
Total			lei		19 918,360	
Transportarea utilajului			4,00 %		796,734	
Total Utilaje					20 715,094	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		177 744,502	
TVA			20,00 %		35 548,900	

Total deviz: 213 293,402
Incluziv salariu 26 963,783

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)