

Объект 33/22. с.Конгаз, Гимназия
им.Н.Чебанова

Инвестор

Каталог единичных расценок к объекту
Замена шиферной кровли учебного корпуса на кровлю из металлочерепицы.

(наименование работ)			Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов			На единицу измерения	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка старого шифера с кровли со складированием на земле) Коэффициент к трудозатратам=0,30	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки кровли с или без повторного использования материалов) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - сдвоенные стропильные ноги между двумя стойками ригеля) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство пароизоляции по обрешетке -антиконденсатная пленка) Монтаж кровельной мембраны (гидро-пароизоляционной плёнки) полимерно-тканевая плотностью 120г/м2. Коэффициент к трудозатратам=0,30	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Folie suplimentara polimerica Мембрана (гидро-пароизоляционная) 120г/м2.	m2	1,1200		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
5	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn	m3	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
		rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка 25x50 мм. Коэффициент к трудозатратам=0,50				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100		
	2010102909001m	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=25x50 мм calit II прижимная планка	m3	0,3300		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000		
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешетка рейка (h)24x100, шаг 35 см. с добавлением материала 50% от нормы	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495m	Scinduri de rasinoase Обрешетка рейка (h)24x100	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньками, ендовами и вальмами - 220,54 м.п.) *цвет кровли - зелёный Коэффициент к трудозатратам=0,85	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0,45mm	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,0500		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	26401223030a	Coame metalice pentru placi tip tigla - Коньки длиной 1м	buc			
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
8	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная/ветровая доска свесов и/или фронтонов крыш из досок строганных обычно, 44x100мм, - 297,5м.)	m3			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite Фронтальная доска свесов кровли 44x100	m3	1,0100		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280		
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse снегозадержатели	m	1,0000		
	2873145886762	Cuie cap lat саморезы	kg	0,0500		
	000001	шуроповерт	h/ut	0,0900		
10	CE42A	Executarea lucamelor (Устройство слуховых окон с деревянной жалюзийной решёткой)	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500		
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
		2. Система ливнёвого водостока				
13	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из металл.под цвет кровли) (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год)	buc			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000		
	2710403642598	Воронка 10 см	buc	1,0000		
14	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv coturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=150 мм из металла, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2710406311700m	Jgheab confectionat in industrie din metal Желоба d150 металл.	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000		
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
15	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, под цвет кровли, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине	m			

1	2	3	4	5	6	7
		более 20 м)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2710406311725M	Burlan rotund din metal confectionat in industrie d=10 cm Трубы водосточные d100	m	1,1000		
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane d=10 cm Отвод d100, угол 45	h-om	0,6000		



ТВЕРЖДАЮ:

Составил

Dul P.N.

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.



Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.