

Obiectivul: Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2021-09-30

Valoarea de deviz 189 668 (Lei)

Obiectul: Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe						
Devizul: Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1. Amenajare fundatie						
1.1.1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.	kg	1,00000	0,81	1
					0,66	1
1.1.2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	1,00000	31,14	31
					31,14	31
1.1.3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	1,00000	178,75	179
					178,75	179
1.1.4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	1,00000	483,19	483
					483,19	483
1.1.5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	1,00000	1 652,58	1 653
					253,70	254
1.1.6	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	1,00000	28,34	28
					2,71	3
1.1.7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	1,00000	273,71	274
					34,02	34
1.1.8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	1,00000	321,93	322
					98,02	98
1.1.9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat din riu, - fractia 20*40 mm (gr. 15 cm)	m3	1,00000	849,23	849
					57,08	57
1.1.10	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate 15mm asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip.	m2	1,00000	1 088,91	1 089
					420,92	421
1.1.11	Trl1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	1,00000	31,71	32
					31,71	32
1.1.12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	1,00000	72,08	72
					72,08	72
1.1.13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	1,00000	269,84	270
					34,37	34
1.1.14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m	1,00000	273,71	274
					34,02	34
TOTAL Capitol 1. Amenajare fundatie						5 556
Inclusiv salariul						1 732
Capitol 2. Instalare gard						
1.1.15	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii.	m3	1,00000	44,97	45
					44,97	45
1.1.16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .80,0-80,0 mm	t	1,00000	43 308,57	43 309
					2 306,40	2 306
1.1.17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	1,00000	1 652,58	1 653
					253,70	254

1.1.18	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual .	t	1,00000	1 507,96	1 508
					616,96	617
1.1.19	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m .profil metalic 40,0-40,0 mm	m	1,00000	481,31	481
					63,43	63
1.1.20	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet.Conform descrierii din anexa nr. 1	buc	1,00000	11 926,49	11 926
					2 833,41	2 833
1.1.21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	1,00000	72,08	72
					72,08	72
1.1.22	Tr11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	1,00000	31,71	32
					31,71	32
1.1.23	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1,00000	116,10	116
					0,00	0
		TOTAL Capitol 2.Instalare gard				59 142
		Inclusiv salariul				6 223

Total manopera (ore)	137,96450
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	64 698
Asigurari sociale	24,00000% 1 909
Total	66 607
Cheltuieli de transport	7,00000% 3 920
Total	70 527
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000% 1 120
Total	71 647
Cheltuieli de regie	14,50000% 10 389
Total	82 036
Beneficiu de deviz	6,00000% 4 922

Total Deviz fara TVA	86 958
-----------------------------	---------------

Obiectul: Construcția terenurilor de baschet în curțile blocurilor de locuințe						
Devizul: Lucrari de instalare a sistemului de iluminat						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	1,00000	286,89	287
					196,62	197
1.2.2	pret furnizor	console metalice	buc	1,00000	1 000,00	1 000
					0,00	0
1.2.3	pret furnizor	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc	1,00000	1 500,00	1 500
					0,00	0
1.2.4	pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,00000	55,00	55
					0,00	0
1.2.5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m	1,00000	6 373,20	6 373
					1 660,61	1 661
1.2.6	pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m	1,00000	30,00	30
					0,00	0
1.2.7	pret furnizor	Cablu VVG 3*1,5mm	m	1,00000	30,00	30
					0,00	0
1.2.8	pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m	1,00000	30,00	30
					0,00	0
1.2.9	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,00000	4 135,85	4 136
					1 775,93	1 776
1.2.10	pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m	1,00000	18,00	18

					0,00	0
1.2.11	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t	1,00000	42 418,45	42 418
					3 586,45	3 586
1.2.12	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,00000	306,34	306
					95,14	95

Total manopera (ore)	126,86000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		56 184
Asigurari sociale	24,00000%	1 756
Total		57 939
Cheltuieli de transport	7,00000%	2 781
Total		60 720
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	795
Total		61 515
Cheltuieli de regie	76,00000%	5 559
Total		67 074
Beneficiu de deviz	6,00000%	4 024

Total Deviz fara TVA	71 098
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	158 057
TVA (20%)	31 611
TOTAL GENERAL	189 668
Inclusiv salariul	15 270

Cursul de referinta: 20.7452 Lei/Euro, din data de 2021-09-24

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)