

**IMSP SCMS mun. Chisinau,
str. Gh. Vieru 22/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 4 509 275,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala 1.1. Lucrari de reparatie generala Et. II 1.1.1. Demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie,	m2	42,100	38,55 37,05	1 622,95 1 559,81
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,600	15,65 14,25	870,14 792,30
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,000	183,04 180,00	2 196,48 2 160,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	90,070	19,33 19,33	1 740,91 1 740,91
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	67,500	11,52 11,52	777,28 777,28
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etcK=2	m2	188,500	22,58 20,90	4 256,33 3 939,65
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil (covrolin), mocheta, etcK=2,0000	m2	188,500	47,18 43,70	8 893,43 8 237,45
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie,	m2	75,000	38,55 37,05	2 891,25 2 778,75
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	229,000	76,21	17 452,09

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			76,00	17 404,00
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor K=2,0000	m2	856,000	27,70 25,50	23 711,20 21 828,00
11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	52,000	25,34 15,00	1 317,68 780,00
12	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,00 5,00	240,00 240,00
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,000	8,00 8,00	192,00 192,00
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	75,000	1,99 1,90	149,47 142,50
15	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,000	15,00 15,00	900,00 900,00
16	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	60,000	7,50 7,50	450,00 450,00
17	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	24,000	32,00 32,00	768,00 768,00
18	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,000	39,50 39,50	355,50 355,50
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,000	47,50 47,50	380,00 380,00
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	55,00 55,00	275,00 275,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				69 439,71 65 701,14
		1.1.2. Tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	230,600	314,90	72 616,40

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			103,18	23 793,77
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	230,600	71,95 38,25	16 591,67 8 820,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				89 208,07 32 614,22
		1.1.3. Pereti				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,400	4,45 1,50	317,73 107,10
24	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	27,000	408,52 106,78	11 030,04 2 883,08
25	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	26,600	335,98 175,14	8 937,14 4 658,67
26	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	15,000	592,04 195,65	8 880,56 2 934,75
27	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	782,000	6,72 1,50	5 258,17 1 173,00
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	782,000	79,63 57,39	62 272,85 44 878,04
29	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)K=20,0000	m2	782,000	314,97 225,79	246 308,10 176 569,34
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	782,000	22,98 10,00	17 967,23 7 820,00

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor K=2,0000	m2	782,000	74,07 57,55	57 920,74 45 008,01
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	591,200	23,14 7,00	13 683,03 4 138,40
33	CN55A	Finisare manuala decorativa (Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -Inclusiv si deschisuri la usi	m2	591,200	93,63 34,00	55 355,24 20 100,80
34	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv stilpi	m	267,000	19,00 12,23	5 073,11 3 265,52
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=4,0000	m2	27,600	498,66 279,61	13 763,02 7 717,12
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Grund cu impregnare adinca, pe baza acrilica apoasa, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -Norma de consum 0.25 kg/m2	m2	985,000	11,25 1,50	11 081,25 1 477,50
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	89,000	89,76 59,00	7 988,28 5 251,00
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	89,000	345,39 121,50	30 740,07 10 813,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				556 576,58 338 795,83
		1.1.4. Pardosele				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele	m2	235,000	4,45 1,50	1 045,75 352,50
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	235,000	20,32 7,00	4 775,79 1 645,00
41	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	125,000	17,43 12,23	2 178,18 1 528,80
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	235,000	82,72 34,50	19 439,20 8 107,50
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeK=15,0000	m2	235,000	208,19 88,50	48 923,47 20 797,50
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	220,000	130,40 11,70	28 687,93 2 574,00
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinteMaterial marunte (cirpe)=1,0050	m2	260,000	557,10 153,55	144 845,23 39 923,00
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime	m2	18,100	402,58 143,55	7 286,68 2 598,26
		Total Pardosele Inclusiv salariu				257 182,22 77 526,55
		1.1.5. Timplarie				
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	48,200	3 837,56	184 970,39

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-0.9*2.06=26 buc.			47,00	2 265,40
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-0.8*2.06=2 buc.	m2	3,300	4 137,56 47,00	13 653,95 155,10
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.85*2.95=1 buc.	m2	5,460	4 137,56 47,00	22 591,08 256,62
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.85*2.95=1 buc.	m2	3,150	4 137,56 47,00	13 033,30 148,05
51	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.85*2.95=1 buc.	m2	15,120	3 937,56 47,00	59 535,91 710,64
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-2.3*2.15=3 buc.	m2	14,840	3 837,56 47,00	56 949,39 697,48
		Total Timplarie				350 734,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 233,29
		1.1.6. Retele de incalzire				
53	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5	buc	10,000	1 766,40 100,00	17 664,00 1 000,00
54	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 5 sectii h=0,5	buc	2,000	960,40 100,00	1 920,80 200,00
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,000	29,40 7,50	1 411,20 360,00
56	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,000	38,10 38,10	457,20 457,20
57	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000	141,30 11,50	3 391,20 276,00
58	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	52,000	35,55 17,50	1 848,37 910,00
59	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	52,000	20,65 15,00	1 073,80 780,00
60	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4	buc	24,000	51,40 9,00	1 233,60 216,00
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	24,000	36,50 9,00	876,00 216,00
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	68,000	14,20 9,00	965,60 612,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm				
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	56,000	11,30 9,00	632,80 504,00
64	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0mmTeu d=25 mm	buc	56,000	19,78 13,00	1 107,68 728,00
65	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,000	24,25 8,50	291,00 102,00
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	22,91 21,00	274,90 252,00
67	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	12,000	17,06 5,00	204,72 60,00
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"K=0,5000	m	52,000	2,55 2,25	132,60 117,00
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				33 485,47 6 790,20
		1.1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
69	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 443,85 255,00	9 775,41 1 020,00
70	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din	buc	1,000	3 108,77	3 108,77

1	2	3	4	5	6	7
		polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90)Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300			112,50	112,50
71	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	11,000	1 045,75 115,00	11 503,25 1 265,00
72	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramidaMaterial marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	1,000	2 319,78 112,50	2 319,78 112,50
73	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	860,00 100,00	10 320,00 1 200,00
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 263,50 57,50	1 263,50 57,50
75	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"" Robinet bila d=1/2Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	17,000	85,67 18,00	1 456,39 306,00
76	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20mm	m	160,000	85,78 37,50	13 725,38 6 000,00
77	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc	160,000	22,80 19,00	3 647,52 3 040,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1"				
78	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mmMaterial marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	8,000	131,72 11,00	1 053,76 88,00
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	52,000	19,41 7,50	1 009,06 390,00
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -CTeu	buc	52,000	24,16 7,50	1 256,06 390,00
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc	52,000	20,25 7,50	1 053,26 390,00
82	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	81,34 19,00	1 220,16 285,00
83	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,000	52,56 30,00	788,43 450,00
84	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	33,35 17,00	200,10 102,00
85	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2,000	33,35 17,00	66,70 34,00

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
86	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	43,80 19,00	262,80 114,00
87	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	32,95 17,00	197,70 102,00
88	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	57,54 19,00	115,08 38,00
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	40,45 17,00	161,80 68,00
90	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	41,000	38,97 15,00	1 597,67 615,00
91	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	41,000	38,11 24,50	1 562,59 1 004,50
92	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,000	18,46 13,00	479,96 338,00
93	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	18,46 13,00	73,84 52,00
94	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	18,000	23,14 13,00	416,52 234,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
95	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	34,83 15,00	69,66 30,00
96	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	27,28 15,00	491,04 270,00
97	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	32,000	38,10 38,10	1 219,20 1 219,20
98	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,000	22,91 21,00	733,06 672,00
99	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,000	7,50 7,50	1 222,50 1 222,50
100	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш. 150*150 *105 mm, b-50Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,000	693,22 41,50	1 386,44 83,00
101	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	160,00 160,00	160,00 160,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				73 917,39 21 464,70
		1.1.8. Ventilare				
102	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,000	59,39 39,28	59,39 39,28
103	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	3,000	87,65	262,95

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*200			24,85	74,55
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Выход стенной вытяжной с обратным клапоном 190x190 b150	buc	1,000	360,15 24,85	360,15 24,85
		Total Ventilare Inclusiv salariu				682,49 138,69
		1.1.9. Lucrari diverse				
105	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,000	49,95 49,95	3 746,25 3 746,25
106	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	75,000	135,45 135,45	10 158,75 10 158,75
107	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	75,000	150,00 0,00	11 250,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				25 155,00 13 905,00
		1.1.10. Lambriuri de protectie la pereti				
108	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm-h 0.3 mMaterial marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	38,900	755,88 160,66	29 403,83 6 249,64
109	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	362,000	9,81 9,41	3 550,50 3 405,70
		Total Lambriuri de protectie la pereti Inclusiv salariu				32 954,12 9 655,34
		1.1.11. Lucrari de constructii (electricitatea)				
110	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	125,000	10,00 10,00	1 250,00 1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
111	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	125,000	21,46 14,11	2 682,13 1 764,00
		Total Lucrari de constructii (electricitatea) Inklusiv salariu				3 932,13 3 014,00
		Total Lucrari de reparatie generala Et. II Inklusiv salariu				1 493 267,21 573 838,96
		1.2. Lucrari de reparatie generala Et. III 1.2.1. Demontari				
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie,	m2	42,100	38,55 37,05	1 622,95 1 559,81
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,600	15,65 14,25	870,14 792,30
114	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,000	183,04 180,00	2 196,48 2 160,00
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	90,070	19,33 19,33	1 740,91 1 740,91
116	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	54,000	11,52 11,52	621,82 621,82
117	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etcK=2	m2	188,500	22,58 20,90	4 256,33 3 939,65
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil (covrolin), mocheta, etcK=2,0000	m2	188,500	47,18 43,70	8 893,43 8 237,45
119	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie,	m2	75,000	38,55 37,05	2 891,25 2 778,75
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	229,000	76,21 76,00	17 452,09 17 404,00
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelorK=2,0000	m2	856,000	27,70 25,50	23 711,20 21 828,00

1	2	3	4	5	6	7
122	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	52,000	25,34 15,00	1 317,68 780,00
123	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,00 5,00	240,00 240,00
124	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,000	8,00 8,00	192,00 192,00
125	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	75,000	1,99 1,90	149,47 142,50
126	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,000	15,00 15,00	900,00 900,00
127	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	60,000	7,50 7,50	450,00 450,00
128	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	24,000	32,00 32,00	768,00 768,00
129	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,000	39,50 39,50	355,50 355,50
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	47,50 47,50	332,50 332,50
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	55,00 55,00	275,00 275,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				69 236,76 65 498,18
		1.2.2. Tavan				
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	230,600	314,90 103,18	72 616,40 23 793,77
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	230,600	71,95 38,25	16 591,67 8 820,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				89 208,07 32 614,22
		1.2.3. Pereti				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,400	4,45 1,50	317,73 107,10
135	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	27,000	408,52 106,78	11 030,04 2 883,08
136	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	26,600	335,98 175,14	8 937,14 4 658,67
137	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	15,000	592,04 195,65	8 880,56 2 934,75
138	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	782,000	6,72 1,50	5 258,17 1 173,00
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	782,000	79,63 57,39	62 272,85 44 878,04
140	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)K=20,0000	m2	782,000	314,97 225,79	246 308,10 176 569,34
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	782,000	22,98 10,00	17 967,23 7 820,00
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	782,000	74,07 57,55	57 920,74 45 008,01

1	2	3	4	5	6	7
		usilor si ferestrelorK=2,0000				
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	591,200	23,14 7,00	13 683,03 4 138,40
144	CN55A	Finisare manuala decorativa (Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -Inclusiv si deschisuri la usi	m2	591,200	93,63 34,00	55 355,24 20 100,80
145	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv stilpi	m	267,000	19,00 12,23	5 073,11 3 265,52
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi planeK=4,0000	m2	27,600	498,66 279,61	13 763,02 7 717,12
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Grund cu impregnare adinca, pe baza acrilica apoasa, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -Norma de consum 0.25 kg/m2	m2	985,000	11,25 1,50	11 081,25 1 477,50
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de betonK=2,0000	m2	89,000	179,51 118,00	15 976,57 10 502,00
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	89,000	345,39 121,50	30 740,07 10 813,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				564 564,87 344 046,83
		1.2.4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele	m2	235,000	4,45 1,50	1 045,75 352,50
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	235,000	20,32 7,00	4 775,79 1 645,00
152	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	125,000	17,43 12,23	2 178,18 1 528,80
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	235,000	82,72 34,50	19 439,20 8 107,50
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scadeK=15,0000	m2	235,000	208,19 88,50	48 923,47 20 797,50
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mmMaterial marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	220,000	130,40 11,70	28 687,93 2 574,00
156	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinteMateriale marunte (cirpe)=1,0050	m2	260,000	557,10 153,55	144 845,23 39 923,00
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime	m2	18,100	402,58 143,55	7 286,68 2 598,26
		Total Pardosele Inklusiv salariu				257 182,22 77 526,55
		1.2.5. Timplarie				
158	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	48,200	3 837,56 47,00	184 970,39 2 265,40

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-0.9*2.06=26 buc.				
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-0.8*2.06=2 buc.	m2	3,300	4 137,56 47,00	13 653,95 155,10
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.85*2.95=1 buc.	m2	5,460	4 137,56 47,00	22 591,08 256,62
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.5*2.1=1 buc	m2	3,150	2 630,66 40,10	8 286,57 126,31
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.2*2.1=6 buc.	m2	15,120	4 137,56 47,00	62 559,91 710,64
163	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-2.3*2.15=3 buc.	m2	14,840	3 837,56 47,00	56 949,39 697,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				349 011,29 4 211,56
		1.2.6. Retele de incalzire				
164	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5	buc	10,000	1 766,40 100,00	17 664,00 1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
165	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 5 sectii h=0,5	buc	2,000	960,40 100,00	1 920,80 200,00
166	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,000	29,40 7,50	1 411,20 360,00
167	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,000	38,10 38,10	457,20 457,20
168	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000	141,30 11,50	3 391,20 276,00
169	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	52,000	35,55 17,50	1 848,37 910,00
170	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	52,000	20,65 15,00	1 073,80 780,00
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4	buc	24,000	51,40 9,00	1 233,60 216,00
172	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	24,000	36,50 9,00	876,00 216,00
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm	buc	68,000	14,20 9,00	965,60 612,00
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	56,000	11,30 9,00	632,80 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm				
175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0mmTeu d=25 mm	buc	56,000	19,78 13,00	1 107,68 728,00
176	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,000	24,25 8,50	291,00 102,00
177	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	22,91 21,00	274,90 252,00
178	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	12,000	17,06 5,00	204,72 60,00
179	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"K=0,5000	m	52,000	2,55 2,25	132,60 117,00
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				33 485,47 6 790,20
		1.2.7. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
180	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 443,85 255,00	9 775,41 1 020,00
181	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90)Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc	1,000	3 108,77 112,50	3 108,77 112,50

1	2	3	4	5	6	7
182	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	11,000	$\frac{1\ 045,75}{115,00}$	$\frac{11\ 503,25}{1\ 265,00}$
183	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramidaMaterial marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	1,000	$\frac{2\ 319,78}{112,50}$	$\frac{2\ 319,78}{112,50}$
184	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	$\frac{860,00}{100,00}$	$\frac{10\ 320,00}{1\ 200,00}$
185	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	$\frac{1\ 263,50}{57,50}$	$\frac{1\ 263,50}{57,50}$
186	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"" Robinet bila d=1/2Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	17,000	$\frac{85,67}{18,00}$	$\frac{1\ 456,39}{306,00}$
187	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	160,000	$\frac{85,78}{37,50}$	$\frac{13\ 725,38}{6\ 000,00}$
188	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	160,000	$\frac{22,80}{19,00}$	$\frac{3\ 647,52}{3\ 040,00}$
189	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc	8,000	$\frac{131,72}{11,00}$	$\frac{1\ 053,76}{88,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mmMaterial marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060				
190	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	52,000	19,41 7,50	1 009,06 390,00
191	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -CTeu	buc	52,000	24,16 7,50	1 256,06 390,00
192	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc	52,000	20,25 7,50	1 053,26 390,00
193	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	81,34 19,00	1 220,16 285,00
194	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,000	52,56 30,00	788,43 450,00
195	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	33,35 17,00	200,10 102,00
196	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	33,35 17,00	66,70 34,00
197	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	6,000	43,80 19,00	262,80 114,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
198	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	32,95 17,00	197,70 102,00
199	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	57,54 19,00	115,08 38,00
200	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	40,45 17,00	161,80 68,00
201	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	41,000	38,97 15,00	1 597,67 615,00
202	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	41,000	38,11 24,50	1 562,59 1 004,50
203	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,000	18,46 13,00	479,96 338,00
204	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	18,46 13,00	73,84 52,00
205	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	23,14 13,00	416,52 234,00
206	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	2,000	34,83 15,00	69,66 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
207	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	27,28 15,00	491,04 270,00
208	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	32,000	38,10 38,10	1 219,20 1 219,20
209	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,000	22,91 21,00	733,06 672,00
210	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,000	7,50 7,50	1 222,50 1 222,50
211	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,000	693,22 41,50	1 386,44 83,00
212	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	160,00 160,00	160,00 160,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				73 917,39 21 464,70
		1.2.8. Ventilare				
213	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,000	59,39 39,28	59,39 39,28
214	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*200	buc	3,000	87,65 24,85	262,95 74,55
215	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	1,000	360,15	360,15

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Выход стенной вытяжной с обратным клапоном 190x190 b150			24,85	24,85
		Total Ventilare Inclusiv salariu				682,49 138,69
		1.2.9. Lucrari diverse				
216	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,000	49,95 49,95	3 746,25 3 746,25
217	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	75,000	135,45 135,45	10 158,75 10 158,75
218	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	75,000	150,00 0,00	11 250,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				25 155,00 13 905,00
		1.2.10. Lambriuri de protectie la pereti				
219	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm-h 0.3 mMaterial marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	78,900	755,88 160,66	59 638,91 12 676,01
220	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	662,000	9,81 9,41	6 492,90 6 228,10
		Total Lambriuri de protectie la pereti Inclusiv salariu				66 131,60 18 904,11
		Total Lucrari de reparatie generala Et. III Inclusiv salariu				1 528 575,16 585 100,04
		1.3. Lucrari de reparatie generala Et. I				
		1.3.1. Demontari				
221	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	24,000	25,34 15,00	608,16 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
222	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,000	5,00 5,00	240,00 240,00
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,000	8,00 8,00	192,00 192,00
224	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,000	15,00 15,00	900,00 900,00
225	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	60,000	7,50 7,50	450,00 450,00
226	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	32,00 32,00	480,00 480,00
227	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,000	39,50 39,50	355,50 355,50
228	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	47,50 47,50	332,50 332,50
229	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	55,00 55,00	275,00 275,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 833,16 3 585,00
		1.3.2. Retele de incalzire				
230	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5	buc	10,000	1 766,40 100,00	17 664,00 1 000,00
231	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 5 sectii h=0,5	buc	2,000	960,40 100,00	1 920,80 200,00
232	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,000	29,40 7,50	1 411,20 360,00
233	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,000	38,10 38,10	457,20 457,20

1	2	3	4	5	6	7
234	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,000	141,30 11,50	3 391,20 276,00
235	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	52,000	35,55 17,50	1 848,37 910,00
236	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	52,000	20,65 15,00	1 073,80 780,00
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4	buc	24,000	51,40 9,00	1 233,60 216,00
238	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	24,000	36,50 9,00	876,00 216,00
239	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm	buc	68,000	14,20 9,00	965,60 612,00
240	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm	buc	56,000	11,30 9,00	632,80 504,00
241	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0mm Teu d=25 mm	buc	56,000	19,78 13,00	1 107,68 728,00
242	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	12,000	24,25	291,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm			8,50	102,00
243	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	22,91 21,00	274,90 252,00
244	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	12,000	17,06 5,00	204,72 60,00
245	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"K=0,5000	m	52,000	2,55 2,25	132,60 117,00
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				33 485,47 6 790,20
		1.3.3. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
246	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 443,85 255,00	9 775,41 1 020,00
247	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90)Material marunt (codez, diclorethan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc	1,000	3 108,77 112,50	3 108,77 112,50
248	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	8,000	1 045,75 115,00	8 366,00 920,00
249	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	860,00 100,00	6 880,00 800,00
250	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie,	buc	1,000	1 263,50	1 263,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			57,50	57,50
251	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	13,000	85,67 18,00	1 113,71 234,00
252	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	100,000	85,78 37,50	8 578,36 3 750,00
253	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	100,000	22,80 19,00	2 279,70 1 900,00
254	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mmMaterial marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	8,000	131,72 11,00	1 053,76 88,00
255	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	52,000	19,41 7,50	1 009,06 390,00
256	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -CTeu	buc	52,000	24,16 7,50	1 256,06 390,00
257	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	52,000	20,25 7,50	1 053,26 390,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa				
258	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,000	81,34 19,00	1 220,16 285,00
259	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,000	52,56 30,00	788,43 450,00
260	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	33,35 17,00	200,10 102,00
261	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	33,35 17,00	66,70 34,00
262	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	43,80 19,00	262,80 114,00
263	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	32,95 17,00	197,70 102,00
264	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	57,54 19,00	115,08 38,00
265	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	40,45 17,00	161,80 68,00
266	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	41,000	38,97 15,00	1 597,67 615,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
267	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	41,000	38,11 24,50	1 562,59 1 004,50
268	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,000	18,46 13,00	479,96 338,00
269	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	18,46 13,00	73,84 52,00
270	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	23,14 13,00	416,52 234,00
271	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	34,83 15,00	69,66 30,00
272	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	27,28 15,00	491,04 270,00
273	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	32,000	38,10 38,10	1 219,20 1 219,20
274	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,000	22,91 21,00	733,06 672,00
275	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,000	7,50 7,50	1 222,50 1 222,50

1	2	3	4	5	6	7
276	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,000	693,22 41,50	1 386,44 83,00
277	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	160,00 160,00	160,00 160,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				58 162,84 17 145,20
		1.3.4. Ventilare				
278	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,000	59,39 39,28	59,39 39,28
279	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*200	buc	3,000	87,65 24,85	262,95 74,55
280	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Выход стеной вытяжной с обратным клапоном 190x190 b150	buc	1,000	360,15 24,85	360,15 24,85
		Total Ventilare Inclusiv salariu				682,49 138,69
		1.3.5. Lucrari diverse				
281	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,000	49,95 49,95	199,80 199,80
282	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,000	135,45 135,45	541,80 541,80
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,000	150,00 0,00	600,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 341,60 741,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie generala Et. I Inclusiv salariu				97 505,56 28 400,69
		1.4. Lucrari de reparatie generala Demisol				
		1.4.1. Demontari				
284	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	54,000	15,00 15,00	810,00 810,00
285	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	14,000	7,50 7,50	105,00 105,00
286	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	42,000	32,00 32,00	1 344,00 1 344,00
287	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	39,50 39,50	158,00 158,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 417,00 2 417,00
		1.4.2. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
288	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2"Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	13,000	85,67 18,00	1 113,71 234,00
289	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	4,000	87,11 23,50	348,45 94,00
290	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 20mm	m	20,000	85,78 37,50	1 715,67 750,00
291	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	20,000	22,80	455,94

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			19,00	380,00
292	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mmMaterial marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	8,000	131,72 11,00	1 053,76 88,00
293	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	25,000	19,41 7,50	485,13 187,50
294	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -CTeu	buc	15,000	24,16 7,50	362,32 112,50
295	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc	10,000	20,25 7,50	202,55 75,00
296	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	81,34 19,00	325,38 76,00
297	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	52,56 30,00	210,25 120,00
298	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	33,35 17,00	66,70 34,00
299	RpSB15E	Montarea piesei de legatura	buc	2,000	43,80	87,60

1	2	3	4	5	6	7
		(Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			19,00	38,00
300	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	32,95 17,00	65,90 34,00
301	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	57,54 19,00	57,54 19,00
302	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	40,45 17,00	80,90 34,00
303	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	46,000	38,97 15,00	1 792,51 690,00
304	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	46,000	38,11 24,50	1 753,15 1 127,00
305	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	18,46 13,00	332,28 234,00
306	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	23,14 13,00	416,52 234,00
307	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	34,83 15,00	69,66 30,00
308	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu)	buc	18,000	27,28	491,04

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			15,00	270,00
309	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	15,000	38,10 38,10	571,50 571,50
310	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,000	22,91 21,00	733,06 672,00
311	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,000	7,50 7,50	375,00 375,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 166,51 6 479,50
		Total Lucrari de reparatie generala Demisol Inclusiv salariu				15 583,51 8 896,50
		<i>Total</i>	lei			3 134 931,43
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			287 096,68
		<i>Transportara</i>	1,00 %			19 065,69
		<i>Total</i>	100,00 +			3 441 093,81
		<i>Cheltueli de rgie</i>	1,00 %			34 410,94
		<i>Total</i>	100,00 +			3 475 504,75
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			34 755,05
		Total Lucrari de reparatie generala Inclusiv salariu				3 510 259,80 1 196 236,19
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de montare				
		2.1.1. Lucrari electrice				
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	41,000	11,00 11,00	451,00 451,00
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	24,000	3,00 3,00	72,00 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
314	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	425,000	3,00 3,00	1 275,00 1 275,00
315	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 600x600 mm	buc	4,000	294,00 294,00	1 176,00 1 176,00
316	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	32,000	54,73 22,00	1 751,34 704,00
317	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,700	4 552,20 2 580,00	25 947,51 14 706,00
318		Cablu BBГнгLS(нгд) 5*6	m	20,000	84,00 0,00	1 680,00 0,00
319		Cablu SL200 24 SF/UTP CAT.5E 4*2*0,5 PVC	m	400,000	11,50 0,00	4 600,00 0,00
320		Cablu VVGng 3x4	m	150,000	33,25 0,00	4 987,50 0,00
321	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	450,000	32,16 17,00	14 470,40 7 650,00
322	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	300,000	39,46 33,50	11 837,81 10 050,00
323	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	41,000	686,08 54,50	28 129,44 2 234,50
324	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	3,000	503,58 488,50	1 510,75 1 465,50
325	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	20,000	80,00 80,00	1 600,00 1 600,00
326	Pret de piata	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	20,000	32,50 0,00	650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
327	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	65,000	56,58 13,50	3 677,38 877,50
328	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	130,000	530,91 259,00	69 018,95 33 670,00
329	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	130,000	69,80 15,50	9 073,93 2 015,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				181 909,14 77 946,50
		2.1.2. Ventilare				
330	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,000	2 195,40 577,50	6 586,20 1 732,50
		Total Ventilare Inclusiv salariu				6 586,20 1 732,50
		<i>Total</i>	lei			188 495,34
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			19 122,96
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			1 043,40
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %			23 903,70
		<i>Total</i>	100,00 +			232 565,40
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			2 325,65
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				234 891,06 79 679,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Utilaj				
331	Pret piata	Panou de distributie la 36 module IP 31 500x320x120 IEK	buc	1,000	762,00 0,00	762,00 0,00
332	Pret piata	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK	buc	2,000	471,00 0,00	942,00 0,00
333	Pret piata	Boiler 80 l	buc	3,000	3 575,00 0,00	10 725,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 429,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			149,15
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 578,15
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				247 469,20 79 679,00

		Total	lei	3 757 729,25
		Tva	20,00 %	751 545,85
		Total deviz: Inclisiv salariu		4 509 275,10 1 275 915,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)