

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de statul Condrita

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Condrita

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea terenului de minifotbal 32x18 cu porti exterioare

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	5,84
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor, evacuarea gunoiului si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,84
3	TsG19B	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, sau a gunoiului si rezidurilor existente, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m,	ha	0,0584
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare , in teren coeziv	100m2	5,84
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	12,48
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	104,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20x40 (grosimea 15 cm)	m3	87,60
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5x20 (grosimea 5 cm)	m3	29,20
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 mm (grosimea 2 cm)	m3	11,68
10	TsH43A	Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (shock Pad)	m2	584,00
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal, de tip Fibrilated, cu inaltimea firului minim 26 mm, 110 microni, tufting type -1/4, 100% PE, cu densitatea minima 5000 Dtex, acoperita cu nisip	m2	584,00
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea 10 cm	m	64,00
13	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de fbrat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi pina la adincimea de 1m	buc	36,00
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 80x80x3mm, montati cu inaltimea de la sol la coama 3m cu pasul 3m pe partile laterale si inaltimea de 5m la coama pe partile scurte ale terenului)	t	1,278

1	2	3	4	5
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elementele de legatura intre stilpii montati pe santier, pentru fixarea imprejmuirii din plasa metaica, teava profilata minim 50x50x3mm, sudate la inaltimea de la sol la 1m si 3 m, cadranul portitei de intrare si cadrul portilor de joc)	t	0,879
16	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (portita de intrare in cadrul 2mx2m)	t	0,033
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	100,32
18	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate pe stilpii metalici instalati, avind 3 m distanta din ax in ax, cu scinduri de rasinoase de minim 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1m	m	94,00
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2	188,00
20	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5 mm , instalata de la inaltimea 1m pina la inaltimea la coama de 3m , prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii.	m	100,00
21	CE35A	Imprejmuiri din plasa de siguranta, re folosibila, instalata de la inaltimea imprejmuirii din plasa rabita pina la inaltimea de 5m a imprejmuirii terenului de joc	m2	72,00
22	TsH38A	Porti de fotbal 3mx2m cata confectionate inclusiv plasa	buc	2,00