

**Lucrari de reparatii capitale a
cabinetului medical si izolator
din cadrul IET Nr.138 din str.
M. Dragan 6/1, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii capitale**

Valoarea de deviz 187 681,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Incapere Nr.38				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,530	18,92 16,75	161,37 142,88
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pardoseli	m2	8,530	16,03 5,09	136,71 43,38
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	8,530	38,19 24,06	325,72 205,22
4	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,530	281,71 105,68	2 402,95 901,41
Total Pardoseli					3 026,75	
		1.1.2. Tavane				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,530	206,16 80,21	1 758,52 684,17
Total Tavane					1 758,52	

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3. Pereti						
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	27,650	13,29 11,67	367,50 322,58
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,300	10,95 9,88	90,85 82,01
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	27,650	4,10 1,09	113,24 30,25
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,300	48,78 23,32	404,88 193,55
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	8,300	49,22 23,71	408,49 196,83
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,650	3,95 1,09	109,09 30,25
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27,650	219,18 60,14	6 060,42 1 662,85
Total Pereti						7 554,47
1.1.4. Timplarii						
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,850	15,37 15,37	28,44 28,44
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitraje)	m2	8,530	15,30 15,30	130,50 130,50
15	CK22C	Perete despartitor din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 2750x3100(h)	m2	8,530	1 789,64 48,46	15 265,65 413,35
16	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	1,850	1 524,12 29,56	2 819,63 54,68

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 900x2050(h) - 1buc				
Total Timplarii						18 244,22
		1.1.5. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,63 34,63	34,63 34,63
18	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,000	32,80 32,80	32,80 32,80
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 067,20 69,25	1 067,20 69,25
20	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	423,27 38,27	423,27 38,27
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	88,84 12,76	177,69 25,51
22	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,500	58,56 10,21	87,84 15,31
23		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,000	24,00 0,00	48,00 0,00
24	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	0,500	20,86 8,76	10,43 4,38
Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						1 881,86
		1.1.6. Electrice				
25	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,000	19,72 18,22	59,17 54,67
26	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,000	12,41 8,75	37,23 26,24
Total Electrice						96,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Incapere Nr.38						32 562,22
1.2. Incapere Nr.37						
1.2.1. Pardoseli						
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	9,860	18,95 16,78	186,81 165,48
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pardoseli	m2	9,860	16,04 5,10	158,11 50,30
29	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	9,860	38,19 24,07	376,59 237,29
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,860	281,70 105,69	2 777,58 1 042,11
Total Pardoseli						3 499,09
1.2.2. Tavane						
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,860	206,05 80,18	2 031,65 790,60
Total Tavane						2 031,65
1.2.3. Pereti						
32	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,640	13,28 11,66	380,42 333,88
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,600	10,89 9,83	93,65 84,56
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	28,640	4,10 1,09	117,34 31,35
35	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,600	48,79 23,31	419,62 200,47
36	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti	m2	8,600	49,22 23,69	423,25 203,76

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,640	3,95 1,09	113,04 31,35
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	28,640	219,14 60,15	6 276,18 1 722,63
Total Pereti						7 823,50
1.2.4. Timplarii						
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,600	15,49 15,49	24,78 24,78
40	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 800x2000(h) - 1buc	m2	1,600	1 524,82 29,62	2 439,72 47,39
Total Timplarii						2 464,50
1.2.5. Tehnico-sanitare (Incalzire)						
41	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
42	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000	1 077,14 72,90	1 077,14 72,90
43		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000	19,15 3,65	19,15 3,65
45	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	26,66 5,46	53,33 10,93
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	2,000	103,58 6,56	207,17 13,12

1	2	3	4	5	6	7
47	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	29,44 22,23	58,88 44,47
48		Резьбы стальные 1"	buc	2,000	12,00 0,00	24,00 0,00
49	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR fibra 20 PN25	m	2,000	29,23 12,76	58,47 25,51
50	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m 25x3/4	buc	2,000	31,82 9,47	63,63 18,95
51	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m M 20x1/2	buc	2,000	24,73 5,46	49,45 10,93
Total Tehnico-sanitare (Incalzire)						1 694,32
1.2.6. Electrice						
52	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,200	19,73 18,23	161,75 149,45
53	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,200	12,43 8,76	101,91 71,81
Total Electrice						263,66
Total Incapere Nr.37						17 776,72
1.3. Incapere Nr.35						
1.3.1. Pardoseli						
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	3,380	18,93 16,82	63,97 56,86
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pardoseli	m2	3,380	15,99 5,07	54,04 17,13
56	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	3,380	38,17 24,05	129,00 81,28

1	2	3	4	5	6	7
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,380	281,55 105,68	951,63 357,21
Total Pardoseli						1 198,64
1.3.2. Tavane						
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	3,380	206,17 80,23	696,84 271,19
Total Tavane						696,84
1.3.3. Pereti						
59	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	20,370	13,29 11,67	270,73 237,65
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,100	10,90 9,86	66,47 60,14
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	20,370	4,10 1,09	83,43 22,23
62	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	6,100	48,76 23,30	297,42 142,16
63	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	6,100	49,17 23,66	299,91 144,34
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,370	3,95 1,09	80,37 22,23
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20,370	219,18 60,14	4 464,73 1 225,08
Total Pereti						5 563,06
1.3.4. Electric						
66	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm	m	2,200	19,73	43,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata			18,23	40,10
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,200	12,42 8,78	27,33 19,32
Total Electrice						70,73
Total Incapere Nr.35						7 529,27
		1.4. Incapere Nr.34 1.4.1. Pardoseli				
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	1,560	29,79 28,50	46,47 44,46
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pardoseli	m2	1,560	16,13 5,14	25,16 8,02
70	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	1,560	38,19 24,06	59,58 37,54
71	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,560	281,83 105,61	439,66 164,75
Total Pardoseli						570,87
		1.4.2. Tavane				
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,560	162,61 69,63	253,67 108,62
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,560	24,74 20,09	38,60 31,34
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,560	3,97 1,17	6,20 1,82
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	1,560	32,19 20,10	50,22 31,35

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
Total Tavane						348,69
		1.4.3. Pereti				
76	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,150	58,46 58,32	359,51 358,66
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,180	10,90 9,85	165,48 149,45
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	15,180	4,11 1,10	62,37 16,77
79	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,180	48,82 23,34	741,14 354,29
80	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	15,180	49,23 23,70	747,25 359,76
81	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	1,550	328,67 137,34	509,44 212,87
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,180	3,96 1,10	60,09 16,77
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	15,180	219,18 60,15	3 327,11 913,07
Total Pereti						5 972,39
		1.4.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
84	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,63 34,63	34,63 34,63
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,10 40,10	40,10 40,10
86	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru	buc	1,000	32,80	32,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 3/4"			32,80	32,80
87	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз керамический "Компакт"	buc	1,000	2 497,41 171,31	2 497,41 171,31
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 067,20 69,25	1 067,20 69,25
89	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	423,27 38,27	423,27 38,27
90	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	3,000	88,85 12,76	266,55 38,27
91	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	5,000	58,74 10,21	293,72 51,03
92		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	3,000	24,00 0,00	72,00 0,00
93	SD19A	Robinet bila BP-BP ф20	buc	1,000	96,10 8,38	96,10 8,38
94	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,000	20,12 8,02	20,12 8,02
Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						4 843,90
Total Incapere Nr.34						11 735,85
1.5. Incapere Nr.26						
1.5.1. Pardoseli						
95	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	10,140	18,86 16,75	191,19 169,86
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pardoseli	m2	10,140	16,05 5,10	162,75 51,76
97	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm	m2	10,140	38,17	387,07

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor			24,05	243,85
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,140	281,63 105,72	2 855,72 1 071,99
Total Pardoseli						3 596,73
1.5.2. Tavane						
99	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,140	206,13 80,20	2 090,15 813,20
Total Tavane						2 090,15
1.5.3. Pereti						
100	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	38,320	13,29 11,66	509,21 446,88
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	11,500	10,89 9,83	125,20 112,99
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	38,320	4,10 1,09	156,93 41,92
103	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	11,500	48,82 23,33	561,39 268,27
104	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	11,500	49,23 23,71	566,14 272,65
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,320	3,95 1,09	151,18 41,92
106	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	38,320	219,17 60,14	8 398,48 2 304,73
Total Pereti						10 468,53

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Tehnico-sanitare (Incalzire)				
107	RpIB12C	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	5,10 5,10	5,10 5,10
108	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,000	1 077,14 72,90	1 077,14 72,90
109		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
110	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха	buc	1,000	19,15 3,65	19,15 3,65
111	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	26,66 5,46	53,33 10,93
112	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4"	buc	2,000	103,58 6,56	207,17 13,12
113	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	29,44 22,23	58,88 44,47
114		Резьбы стальные 1"	buc	2,000	12,00 0,00	24,00 0,00
115	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR fibra 20 PN25	m	2,000	29,23 12,76	58,47 25,51
116	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m 25x3/4	buc	2,000	31,82 9,47	63,63 18,95
117	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Reductie PPR p/m M 20x1/2	buc	2,000	24,73 5,46	49,45 10,93
Total Tehnico-sanitare (Incalzire)					1 694,32	
		1.5.5. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,63	34,63

1	2	3	4	5	6	7
					34,63	34,63
119	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,000	32,80 32,80	32,80 32,80
120	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 067,20 69,25	1 067,20 69,25
121	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	423,27 38,27	423,27 38,27
122	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	88,84 12,76	177,69 25,51
123	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,500	58,56 10,21	87,84 15,31
124		Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	2,000	24,00 0,00	48,00 0,00
125	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	0,500	20,86 8,76	10,43 4,38
Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						1 881,86
1.5.6. Electric						
126	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	10,200	19,73 18,23	201,20 185,90
127	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,200	12,57 8,75	128,21 89,30
Total Electric						329,41
Total Incapere Nr.26						20 061,00
1.6. Salon muzical						
1.6.1. Tavan						
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	67,670	206,08 80,19	13 945,61 5 426,31

1	2	3	4	5	6	7
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,820	10,89 9,84	96,04 86,75
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,820	3,92 1,07	34,56 9,48
131	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinzi la tavan	m2	8,820	88,00 54,18	776,13 477,86
132		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	22,100	3,60 0,00	79,56 0,00
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,820	24,72 20,04	218,01 176,79
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,820	3,92 1,07	34,56 9,48
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,820	36,26 20,04	319,82 176,78
Total Tavan						15 504,29
1.6.2. Pereti						
136	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	97,640	13,29 11,66	1 297,37 1 138,70
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	24,410	10,89 9,84	265,93 240,21
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	97,640	4,09 1,09	399,79 106,80
139	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	24,410	51,31 23,32	1 252,59 569,35
140	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	24,410	51,72 23,70	1 262,56 578,46

1	2	3	4	5	6	7
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,640	3,94 1,09	385,14 106,80
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,640	24,72 20,05	2 413,57 1 957,36
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,640	3,94 1,09	385,14 106,80
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,640	32,25 20,05	3 149,18 1 957,37
Total Pereti						10 811,27
1.6.3. Glafuri						
145	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la glafuri	m2	16,350	10,89 9,83	178,02 160,74
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,350	3,94 1,09	64,42 17,86
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,350	57,65 44,48	942,55 727,18
148		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	46,700	3,60 0,00	168,12 0,00
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,350	24,74 20,06	404,55 328,05
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,350	3,94 1,09	64,42 17,86
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,350	36,24 20,04	592,59 327,69
Total Glafuri						2 414,67
1.6.4. Timplarii						
152	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervazuri	m	15,600	5,14	80,26

1	2	3	4	5	6	7
					5,09	79,46
153	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	9,450	69,85 35,02	660,06 330,97
154	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=550	m	15,600	265,80 3,29	4 146,43 51,39
Total Timplarii						4 886,75
Total Salon muzical						33 616,98
1.7. Diverse						
155	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	3,510	37,59 37,59	131,95 131,95
156	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	3,510	21,91 21,91	76,91 76,91
157	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,510	9,26 0,00	32,50 0,00
Total Diverse						241,36
Cheltuieli directe			lei			123 523,40
Asigurarea sociala			24,00 %			9 295,44
Transportul materialelor			1,00 %			824,49
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			1,00 %			824,49
Total			100,00 +			134 467,82
Cheltuieli de regie			1,00 %			1 344,68
Total			100,00 +			135 812,50
Beneficiu de deviz			1,00 %			1 358,12
Total Lucrari de constructie						137 170,62
2. Lucrari de electromontare						
158	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	10,000	10,94 10,94	109,35 109,35
159	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	13,000	2,19	28,43

1	2	3	4	5	6	7
					2,19	28,43
160	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,200	48 117,45 9 877,95	9 623,49 1 975,59
161	08-03-593-6	Corp de iluminat de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, Indicator LED EXIT, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,010	4 303,00 3 208,00	43,03 32,08
162	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED U _H =220В P _H =18Вт IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,030	37 207,67 9 878,00	1 116,23 296,34
163	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,020	3 784,50 1 203,00	75,69 24,06
164	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,030	3 760,33 1 178,67	112,81 35,36
165	08-03-591-10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc	0,080	6 566,62 2 774,75	525,33 221,98
166		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	13,000	2,00 0,00	26,00 0,00
167	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,900	549,22 451,98	1 043,51 858,76
168		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm ²	m	130,000	10,00 0,00	1 300,00 0,00
169		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm ²	m	60,000	12,00 0,00	720,00 0,00
170	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	1,800	1 589,63 867,51	2 861,34 1 561,52
Cheltuieli directe			lei			17 585,21
Asigurarea sociala				24,00 %		1 234,43
Transportul materialelor				1,00 %		51,43
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,00 %		118,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			18 989,08
		Cheltuieli de regie	1,00 %			51,43
		Total	100,00 +			19 040,51
		Beneficiu de deviz	1,00 %			190,41
		Total Lucrari de electromontare				19 230,92

	Cheltuieli directe		lei			156 401,54
	TVA		20,00 %			31 280,31

Total deviz: **187 681,85**
Incluziv salariu **43 874,46**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)