

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. L194 Dobrusa - Zahorna, km 0-2,0 (selectiv); L-250m.l.				88 348,91
		Inclusiv salariu				10 378,80
		1.3. Capitolul 3. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-3,0 (selectiv); L-550m.l.				
5	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	33,00	92,40 0,00	3 049,20 0,00
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	495,00	386,50 46,13	191 318,41 22 833,36
		Total Capitolul 3. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca, km 0-3,0 (selectiv); L-550m.l.				194 367,61
		Inclusiv salariu				22 833,36
		1.4. Capitolul 4. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot, km 0-13,7; L-580m.l.				
7	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	34,70	92,40 0,00	3 206,35 0,00
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	520,00	386,50 46,13	200 980,96 23 986,56
		Total Capitolul 4. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot, km 0-13,7; L-580m.l.				204 187,31
		Inclusiv salariu				23 986,56
		1.5. Capitolul 5. L203 Drumul de acces spre s.Sipca, km 0-1,0; L-250m.l.				
9	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	15,00	92,40 0,00	1 386,00 0,00
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	225,00	386,50 46,13	86 962,91 10 378,80