

**USMF "N. Testemitanu" Lucrari de schimbare a
cablurilor magistrale de telefonie exterioare si
interioare din cartierul Malina Mica si Spitalul
Clinic Republican (biblioteca universitara)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 277 143,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	585,04	84,97	49 710,85
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,66	84,97	56,08
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,80	84,97	1 342,53
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,84	84,97	71,38
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,37	84,97	371,32
6.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,40	84,97	373,87
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	220,84	84,97	18 764,77
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,07	84,97	855,65
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,93	84,97	588,84
		Total manopera				72 135,29

Materiale:

1.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,50	35,00	17,50
2.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,16	166,30	26,61
3.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,34	34,50	11,73
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,67	44,60	29,88
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,06	75,00	4,50
6.	1012018	Hirtie de cablu de izolatie electrica, cu doua straturi	kg	0,31	54,20	16,80
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,38	1,00	9,38
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,38	5,00	46,90
9.	1019787	Chit de etansare	kg	0,34	47,30	16,08
10.	1019852	Vopsea	kg	0,36	50,80	18,29
11.	110-00893	Console ККЧ-2	buc	14,00	87,30	1 222,20
12.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in rețeaua de canalizare F/F	buc	1,00	0,00	0,00

13.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,13	142,30	18,50
14.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	2,97	21,80	64,75
15.	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	136,00	4,30	584,80
16.	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,07	460,40	32,23
17.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,20	3,70	4,44
18.	1111567	Teava gofrata cu diam. 32mm	m	70,00	23,40	1 638,00
19.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,09	35,00	3,15
20.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,28	34,60	9,69
21.	123666999521	Cablu ТПП 50x2x0,4mm2	m	80,00	49,80	3 984,00
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07	297,50	20,82
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,35	30,00	70,50
24.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,47	30,00	44,10
25.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	5,87	23,60	138,53
26.	25212167042374	Canal perforat 100x60	m	42,84	70,30	3 011,65
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,92	2,60	36,20
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	54,40	2,80	152,32
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,37	63,00	86,31
30.	2863146310261	Manson ТПП 100x2x0,4 (разветвительная)	buc	2,00	670,40	1 340,80
31.	2863146310262	Manson ТПП 100x2x0,4 (соединительная)	buc	2,00	593,60	1 187,20
32.	2863146310263	Manson ТПП 50x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	446,30	446,30
33.	2863146310264	Manson ТПП 30x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	309,50	309,50
34.	2863146310265	Manson ТПП 20x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	268,50	268,50
35.	2863146310266	Manson ТПП 10x2x0,4 (разветвительная)	buc	1,00	166,40	166,40
36.	2863146310268	SMJ 10x2	buc	51,00	21,70	1 106,70
37.	2863146310269	Plint KRONE 10x2	buc	7,00	50,50	353,50
38.	286314631925	Cablu de telefon TPP 30x2x0,4	m	120,00	30,40	3 648,00
39.	286314631929	Cablu de telefon TPP 10x2x0,4	m	1,80	23,70	42,66
40.	286314631933	Cablu de telefon UTP cat 6e	m	1 525,00	6,80	10 370,00
41.	286314634001	Cablu TPP 100x2x0,4	m	215,00	88,40	19 006,00
42.	286314634002	Cablu TPP 50x2x0,4	m	110,00	50,40	5 544,00
43.	286314634003	Cablu TPP 30x2x0,4	m	40,00	30,60	1 224,00
44.	286314634005	Cablu TPP 10x2x0,4	m	140,00	10,80	1 512,00
45.	286314634007	Sirma OЦ-2	kg	21,00	28,30	594,30
46.	286314634008	Cablu TPP 20x2x0,4	m	15,00	27,40	411,00
47.	2875274117002	Cot PVC-U	buc	4,20	15,00	63,00
48.	28752742000300	Capac cu rama (existent)	buc	1,03	0,00	0,00
49.	291243577221	Mufa TPP 50x2x0,4	buc	1,00	455,80	455,80
50.	2912435772218	Box KRONE 100x10	buc	1,00	404,20	404,20
51.	291243577223	Box KRONE 50x2	buc	1,00	250,40	250,40
52.	291243577224	Box KRONE 30x2	buc	2,00	200,00	400,00
53.	291243577225	Box KRONE 10x2	buc	24,00	109,40	2 625,60
54.	291243577228	Box KRONE 100x2	buc	2,00	421,60	843,20
55.	291243577431	Plint KRONE 10x2	buc	31,00	52,30	1 621,30
56.	29124357777	Sirma OЦ-2	kg	15,00	24,00	360,00
57.	3720107307067	Calafat din cilti de cinipa gudronat	kg	12,72	30,00	381,60
58.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,08	1 430,60	114,45
59.	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,01	9 000,00	90,00
60.	440-90064	Constructii din beton armat prefabricat f/f	m3	0,00	0,00	0,00
61.	5009030	Flanse	10 buc	0,70	30,00	21,00
62.	5009031	Scoabe	10 buc	4,69	2,00	9,38
63.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,66	10,60	60,00

64.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	14,60	8,40	122,64
65.	5009061	Fisa de izolatie	buc	235,25	1,00	235,25
66.	5009070	Racordari	10 buc	1,26	32,60	41,08
67.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	220,60	2,21
68.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,42	38,00	15,96
69.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,91	45,20	41,13
70.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,37	47,30	17,50
71.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02	140,60	2,81
72.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,12	30,60	3,67
73.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,88	50,60	44,53
74.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	2,76	18,70	51,62
75.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,65	40,00	106,00
76.	5420054	Stearina	kg	0,21	55,00	11,55
77.	5420055	Vaselina tehnica	kg	14,40	10,00	144,00
78.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,99	34,00	101,66
79.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,02	200,00	4,00
80.	666621	Element de intarire	buc	11,40	32,60	371,64
81.	66994471	Canal pu cablu 100x60	m	12,00	39,00	468,00
		Total materiale de constructii				68 335,90

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,09	380,20	414,42
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,85	390,50	331,92
3.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,13	6,30	13,42
4.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,25	10,00	52,50
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,25	12,00	63,00
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	16,45	8,00	131,60
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,89	44,30	83,73
8.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	1,33	82,50	109,73
9.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	32,67	5,00	163,35
10.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	5,59	78,40	438,26
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	21,50	0,43
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,97	21,50	20,86
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,70	14,00	9,80
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	108,00	4,32
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	94,20	10,80	1 017,36
16.	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	2,66	33,00	87,78
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,87	20,00	97,40
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,31	260,40	341,12

19.	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,98	289,50	283,71
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,09	260,60	284,06
21.	400161	Remorci de automobil, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,98	240,40	235,59
		Total utilaje de construcții				4 184,36

Total	lei	230 953,18
TVA	20,00 %	46 190,64

Total deviz:

277 143,82

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)