

**Lucrarile de reparatie a
studioului Moldova 2 din
cladirea Centrului tehnic TV sos.
Hincesti 64 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2
Rețele IT**

Valoarea de deviz 234.227,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,0000	9,450 9,450	141,750 141,750
2	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,0000	30,427 27,090	456,401 406,350
3	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	600,0000	21,666 3,150	12.999,600 1.890,000
		<i>Total</i>		Lei		13.597,751
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24 %		585,144
		<i>Transportarea materialelor</i>		5 %		556,689
		<i>Total</i>				14.739,584
		<i>Cheltuieli de regie</i>		13 %		1.916,147

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				16.655,731
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			832,786
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17.488,517 2.438,100
		2. Lucrari de montare				
4	10-06-037-04	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 800x1800	buc	2,0000	360,420 259,560	720,840 519,120
5	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator de telecomunicatii de serviciu	buc	2,0000	520,697 425,880	1.041,393 851,760
6	10-01-039-06	Piese diverse: Accesorii montate in dulap	buc	10,0000	126,000 126,000	1.260,000 1.260,000
7	10-01-052-01	Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori	10 buc	5,0000	63,222 63,000	316,110 315,000
8	08-03-591-8	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,6000	3.084,440 2.721,600	1.850,664 1.632,960
9		Priza aplicata 1 xRj45	buc	50,0000	250,000 0,000	12.500,000 0,000
10		Priza aplicata 2 xRj45	buc	10,0000	300,000 0,000	3.000,000 0,000
11		Doze pentru aparate 100x100	buc	4,0000	166,670 0,000	666,680 0,000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,0000	6.646,978 1.499,400	13.293,956 2.998,800
13		Tub pvc 120H d=16-25 inclusiv elemente de legatura	m	2,0000	15.833,330 0,000	31.666,660 0,000
14	08-02-396-10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m	100 m	0,9500	7.756,723 3.112,200	7.368,887 2.956,590
15		Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm	m	95,0000	180,000 0,000	17.100,000 0,000
16		Conector pentru jgheab metalic h=50, CLP1S-050	buc	55,0000	29,170 0,000	1.604,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17		Cot pentru jgheab metalic h=50,	buc	10,0000	75,000 0,000	750,000 0,000
18		Tija filetata gr 6 mm+bolt+piulita+saiba	buc	150,0000	25,000 0,000	3.750,000 0,000
19		Ancher fixare 6 mm	buc	150,0000	8,330 0,000	1.249,500 0,000
20		Scoaba de suspendare U	buc	65,0000	50,000 0,000	3.250,000 0,000
21	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	5,7000	258,978 105,840	1.476,173 603,288
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,0000	518,823 353,430	1.037,646 706,860
23		Cablu date UTP 5E	m	970,0000	12,300 0,000	11.931,000 0,000
24	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductor: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6	100 m	0,7000	797,349 774,900	558,144 542,430
25		Cablu Fibra optica cu sufa 12 fire	m	70,0000	25,600 0,000	1.792,000 0,000
26	10-02-041-02	Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare: Dispozitiv de racordare automata programe	set	1,0000	7.812,000 7.812,000	7.812,000 7.812,000
		<i>Total</i>	Lei			125.996,003

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			4.847,714
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			4.965,894
		<i>Total</i>				135.809,611
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			10.099,404
		<i>Total</i>				145.909,015
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			7.295,451
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				153.204,466 20.198,808
		3. Costul utilajului				
27		19" 42U Standard Rack Metal Cabinet Glass Door, NP6842, 600*800*2000	buc	1,0000	15.500,000 0,000	15.500,000 0,000
28		19" 1U FibereasyRack2 12xLC-Duplex singlemode, PC, ceramic	buc	2,0000	1.100,000 0,000	2.200,000 0,000
29		Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata,	buc	2,0000	145,300 0,000	290,600 0,000
30		Patch Panel Cat5e UTP 24-Port RJ-45 19" 1U Black	buc	2,0000	655,300 0,000	1.310,600 0,000
31		Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	2,0000	450,200 0,000	900,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32		Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки	buc	2,0000	401,600 0,000	803,200 0,000
33		Модуль вентиляторный 2 эл. с термостатом	buc	2,0000	950,700 0,000	1.901,400 0,000
34		Патч-корд UTPкат.5е, 1м	buc	60,0000	21,670 0,000	1.300,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			24.206,400
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			290,477
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				24.496,877

		Total	Lei			195.189,88
		TVA	20 %			39.037,98
		Total deviz: Inclusiv salariu				234.227,86
						22.636,91

INTOCMIT:
COMPANIA MBC SRL

Administrator

Vladislav Botnarenco _____