

CAIT DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ (ÎCV)

1.Denumirea Beneficiarului:Rimăria com.Alexandrești, s.Alexandrești, r-nul Rîșcani.

2.Organizatorul procedurii de achiziții: Primăria com.Alexandrești.

3.Obiectul achizițiilor: „Centrul social cultural din s.Alexandrești, r-nul Rîșcani.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de montare 1.1. Приточная установка | | |
| 1 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8-1,5 kw-KT 60-35-4 f."Systemair"=2000m3/ora | buc | 1,0000 |
| 2 | VC29B | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 200-400 kg-Incalzitor electric 60-35/27 f"Systemair" | buc | 1,0000 |
| 3 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg-caseta filtru de buzunar in complet cu filtru M5 tip BFK 60-35 | buc | 1,0000 |
| 4 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR60-35 L=0,95m 600x350mm | buc | 1,0000 |
| 5 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8-1,5 kw-KT 60-30-4 f."Systemair"=2000m3/ora | buc | 1,0000 |
| 6 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR60-30 L=0,95m 600x300mm | buc | 1,0000 |
| 7 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm-Supapa de aier cu autoreglare in complet cu resou exterior si interior d100mm,termostat si trecere prin perete L=0,3m | buc | 2,0000 |
| | | Total Приточная установка | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------|------------|---|--------|--------|
| Total Lucrari de montare | | | | |
| | | 2. Utilaj | | |
| 8 | pret piata | Ventilator canal L=2000m3/ora H=620ΠA cu motor IP54 U=400B, N=2,478 kBt, n=1244 rot/min in complect cu regulator de viteza | buc | 1,0000 |
| 9 | pret piata | Baterie de incalzire a aerului Q=27 kBt U=400B in complect cu termostat TTS si complect automatizare | buc | 1,0000 |
| 10 | pret piata | Caseta pentru filtru buzunar FFK 60-35 , in complect cu filtru M 5 tip BFK 60- 35 | buc | 1,0000 |
| 11 | pret piata | Atenuator de zgomot LDR60-35 Systemair L=0,95m 600x350mm | buc | 1,0000 |
| 12 | pret piata | Ventilator canal L=2000m3/ora H=400ΠA cu motor IP54 U=400B, N=1,362 kBt, n=1279 rot/min in complect cu regulator de viteza | buc | 1,0000 |
| 13 | pret piata | Atenuator de zgomot LDR60-30 Systemair L=0,95m 600x300mm | buc | 1,0000 |
| 14 | pret piata | Clapeta de inchidere autoreglabila in complect cu resou exterior si interior d100mm,termostat si trecere prin perete L=0,3m | buc | 2,0000 |
| Total | | | lei | |
| Cheltuieli de depozitare | | | 1,20 % | |
| Total Utilaj | | | | |
| | | 3. Lucrari de constructie | | |
| 15 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm-Trecere rigida DS 60-35 f Systemair cu marimea 600x350mm | buc | 2,0000 |
| 16 | VB10A | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie-rama cu jaluzele exterioara 600x350mm PF 60-35 VENTS | buc | 1,0000 |
| 17 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm-Trecere rigida DS 60-30 f Systemair cu marimea 600x300mm | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|---|-----|---------|
| 18 | VB10A | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie-rama cu jaluzele exterioara 600x300mm PT 60-30 VENTS | buc | 1,0000 |
| 19 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie-RAG 150x150mm reglabila | buc | 2,0000 |
| 20 | VB20A1apl | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate-difuzor absortie refulare RAD 225x225 | buc | 8,0000 |
| 21 | VB20A1apl | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate-difuzor absortie refulare SAD 225x225 cu supapa de consum aier | buc | 8,0000 |
| 22 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm-Zond rotund d180mm tip 3K.00.000 | buc | 2,0000 |
| 23 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare | buc | 18,0000 |
| 24 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. d180mm gr.0,5mm | m2 | 12,4400 |
| 25 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. d200mm gr.0,5mm | m2 | 3,8000 |
| 26 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. d 250mm gr.0,6mm | m2 | 3,9300 |
| 27 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. d 280mm gr.0,6mm | m2 | 2,6400 |
| 28 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din | m2 | 6,9300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|----|---------|
| | | tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. d 315mm gr.0,6mm | | |
| 29 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. d 355mm gr.0,6mm | m2 | 6,7000 |
| 30 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. d.400mm gr.0,6mm | m2 | 11,3100 |
| 31 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm.tabla zincata 600x300mm gr.0,7 mm | m2 | 3,6000 |
| 32 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm.tabla zincata 600x350mm gr.0,7 mm | m2 | 3,8000 |
| 33 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 30; mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.Vataantifoc din piatra cu plasa gr.30mm cu acoperire cu folie aluminiu | m2 | 14,0000 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 70,0000 |

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)