

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, Hmed=4cm				
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 595,500	141,57 2,88	792 157,45 16 131,83
		<i>Total</i>	Lei			1 821 755,84
		Total s.Cupcui, L=932m Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				1 821 755,84 56 193,19
		3.20. s.Filipeni, L=678m Reparatia imbracamintei rutiere				
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II material decapat	100 m3	3,300	671,24 0,00	2 215,10 0,00
228	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 1 km	t	577,500	7,88 0,00	4 550,50 0,00
229	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	3,000	1 055,85 0,00	3 167,54 0,00
230	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II	100m2	1,000	79,05 0,00	79,05 0,00
231	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	12,880	1 509,99 0,00	19 448,68 0,00
232	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	12,880	822,87 0,00	10 598,58 0,00
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	12,880	581,74	7 492,86



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m ³		0,00	0,00
234	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	2 254,350	13,01 0,00	29 325,06 0,00
235	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m ³	12,880	102,29 17,30	1 317,54 222,80
236	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m ³	3,390	1 055,85 0,00	3 579,32 0,00
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m ²	33,900	79,05 0,00	2 679,96 0,00
238	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere mecanică, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m ³	339,000	488,97 21,33	165 760,44 7 232,29
239	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără inodorire	m ³	610,200	599,07 34,60	365 553,83 21 110,48
240	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,034	10 386,54 0,00	21 126,23 0,00
241	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	3 390,000	184,11 3,46	624 131,62 11 728,04
242	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,017	10 386,55 0,00	10 563,12 0,00
243	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de	m ²	3 390,000	141,57 2,88	479 923,79 9 773,37



1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			1 751 513,22
		Total s.Filipeni, L=678m Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 751 513,22 50 066,98
		3.21. s.Romanovca, str.Trandafirilor, L=447m Amenajarea imbracamintei rutiere				
244	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	6,030	1 509,99 0,00	9 105,24 0,00
245	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. I , k=2	100 m3	6,030	822,87 0,00	4 961,91 0,00
246	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,030	581,74 0,00	3 507,91 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	1 055,250	13,01 0,00	13 726,92 0,00
248	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,030	102,30 17,30	616,84 104,31
249	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,010	1 055,84 0,00	2 122,23 0,00
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,100	79,05 0,00	1 589,00 0,00
251	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	201,000	488,97 21,33	98 282,75 4 288,17



1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)				
252	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,100	8 820,92 284,84	177 300,49 5 725,29
253	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	20,100	2 088,77 0,00	41 984,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			353 197,47
		Total s.Romanovca, str.Trandafirilor, L=447m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				353 197,47 10 117,77
		3.22. com.Hanasenii Noi, s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere				
254	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,289	1 162,80 0,00	336,05 0,00
255	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3	0,289	679,72 0,00	196,44 0,00
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,289	581,70 0,00	168,11 0,00
257	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,320	13,01 0,00	563,53 0,00
258	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	72,200	110,43 0,00	7 972,75 0,00
259	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15	100m2	72,200	8 820,92 284,84	636 870,38 20 565,48



1	2	3	4	5	6	7
		cm				
		<i>Total</i>	Lei			646 107,26
		Total com.Hanasenii Noi, s.Hanasenii Noi, str.Viata Noua, L=1444m Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				646 107,26 20 565,48
		3.23. s.Orac, L=2408m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,433	<u>1 162,77</u> 0,00	<u>503,48</u> 0,00
261	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2	100 m3	0,433	<u>679,77</u> 0,00	<u>294,34</u> 0,00
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,433	<u>581,71</u> 0,00	<u>251,88</u> 0,00
263	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,010	<u>13,01</u> 0,00	<u>845,67</u> 0,00
264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	108,350	<u>110,43</u> 0,00	<u>11 964,65</u> 0,00
265	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	108,350	<u>8 820,92</u> 284,84	<u>955 746,63</u> 30 862,46
		<i>Total</i>	Lei			969 606,65
		Total s.Orac, L=2408m Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				969 606,65 30 862,46
		3.24. com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=428m Reparatia imbracamintei rutiere				



1	2	3	4	5	6	7
266	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,700	4,96 0,00	53,02 0,00
267	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 070,000	13,35 0,77	14 279,81 826,73
268	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: material frezat	t	0,642	78,41 78,41	50,34 50,34
269	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	107,000	13,01 0,00	1 391,88 0,00
270	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,535	124,30 20,77	66,50 11,11
271	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,400	110,43 0,00	2 363,11 0,00
272	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h=18cm, executat cu impanare fara innozire	m3	385,200	599,07 34,60	230 762,59 13 326,38
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,284	10 386,49 0,00	13 336,25 0,00
274	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,000	184,11 3,46	393 994,59 7 403,54
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	10 387,26 0,00	6 668,62 0,00
276	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 140,000	141,57 2,88	302 960,74 6 169,62
		<i>Total</i>	Lei			965 927,45
		Total com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=428m Reparatia imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				965 927,45 27 787,72
		3.25. com. Sarata Noua, s.Sarata				



cey

1	2	3	4	5	6	7
		Noua, L=796m				
		3.25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
277	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,159	1 162,77 0,00	184,88 0,00
278	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art. TsC18A1, teren catg. I, k=2	100 m3	0,159	679,69 0,00	108,07 0,00
279	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,159	581,64 0,00	92,48 0,00
280	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,880	13,01 0,00	310,63 0,00
281	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea,	100m2	39,800	110,43 0,00	4 394,95 0,00
282	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,800	8 820,92 284,84	351 072,60 11 336,65
		<i>Total</i>	Lei			356 163,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				356 163,61 11 336,65
		3.25.2. Podet tubular cu diam. 0.8 L=10m (2 buc)				
283	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,050	393,60 0,00	19,68 0,00
284	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	1,000	29,98 29,98	29,98 29,98



1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor				
285	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,050	522,00 0,00	26,10 0,00
286	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,200	509,64 57,08	2 140,50 239,75
287	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,980	1 451,28 461,28	2 873,53 913,33
288		Tuburi din beton armat D=0.8m	buc	4,000	4 750,00 0,00	19 000,00 0,00
289	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,460	776,52 187,39	1 910,25 460,99
290		Capatul podetului tubular D=1.0m	buc	2,000	4 511,00 0,00	9 022,00 0,00
291	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	23,100	104,50 32,52	2 413,86 751,22
292	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	7,400	244,26 66,89	1 807,55 494,95
		<i>Total</i>	Lei			39 243,45
		Total Podet tubular cu diam. 0.8 L=10m (2 buc) Inklusiv salariu				39 243,45 2 890,22
		<i>Total</i>	Lei			395 407,06
		Total com. Sarata Noua, s.Sarata Noua, L=796m Inklusiv salariu				395 407,06 14 226,87
		3.26. s.Sarata-Razesti, sector1, L=468m Reparatia imbracamintei rutiere				
293	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,094	62,77 0,00	109,30 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
294	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art. TsC18A1, teren catg. I , k=2	100 m3	0,094	679,68 0,00	63,89 0,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,094	581,70 0,00	54,68 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,040	13,01 0,00	182,62 0,00
297	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,400	110,43 0,00	2 583,97 0,00
298	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozire	m3	421,200	599,07 34,60	252 329,19 14 571,84
299	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,404	10 386,50 0,00	14 582,65 0,00
300	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,000	184,11 3,46	430 816,52 8 095,46
301	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,702	10 387,21 0,00	7 291,82 0,00
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 340,000	141,57 2,88	331 274,83 6 746,22
		<i>Total</i>	Lei			1 039 289,47
		Total s.Sarata-Razesti, sector1, L=468m Reparatia imbracamintei				1 039 289,47 29 413,52



1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Inclusiv salariu				
		3.27. com.Sarateni, s.Sarateni, str.Trandafirilor+str.Viilor, L=885m Amenajarea imbracamintei rutiere				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II Amenajrea patului drumului	100 m3	13,275	1 509,99 0,00	20 045,15 0,00
304	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	13,275	822,87 0,00	10 923,61 0,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,275	581,74 0,00	7 722,66 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 323,125	13,01 0,00	30 219,71 0,00
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,275	102,29 17,30	1 357,94 229,63
308	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,425	1 055,85 0,00	4 672,13 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,250	79,06 0,00	3 498,20 0,00
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	442,500	488,97 21,33	216 368,73 9 440,38
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda	100m2	44,250	8 820,92 289,84	390 325,69 12 604,19



1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	44,250	2 088,76 0,00	92 427,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			777 561,67
		Total com.Sarateni, s.Sarateni, str.Trandafirilor+str.Viilor, L=885m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				777 561,67 22 274,20
		3.28. com.Sarateni, s.Sarateni, str.D.Cantemir, L=355m Amenajarea imbracamintei rutiere				
313	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	4,800	1 509,99 0,00	7 247,96 0,00
314	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	4,800	822,87 0,00	3 949,78 0,00
315	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,800	581,74 0,00	2 792,37 0,00
316	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	840,000	13,01 0,00	10 926,90 0,00
317	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,800	102,29 17,30	491,00 83,03
318	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,600	1 055,84 0,00	1 689,35 0,00
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	16,000	79,06 0,00	1 264,88 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
320	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	160,000	488,97 21,33	78 235,02 3 413,47
321	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	8 820,92 284,84	141 134,71 4 557,45
322	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	16,000	2 088,76 0,00	33 420,24 0,00
		<i>Total</i>		Lei		281 152,21
		Total com.Sarateni, s.Sarateni, str.D.Cantemir, L=355m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				281 152,21 8 053,95
		3.29. com.Saracuta Noua, s.Saracuta Noua, str.Patria, L=741m Amenajarea imbracamintei rutiere				
323	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	10,005	1 509,99 0,00	15 107,48 0,00
324	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k-2	100 m3	10,005	822,87 0,00	8 232,82 0,00
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,005	581,75 0,00	5 820,36 0,00
326	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 750,87	13,01 0,00	22 775,75 0,00
327	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	10,005	102,29	1 023,45



1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		17,30	173,07
328	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,335	1 055,84 0,00	3 521,22 0,00
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,350	79,06 0,00	2 636,50 0,00
330	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	333,500	488,97 21,33	163 071,13 7 114,96
331	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,350	8 820,92 284,84	294 177,67 9 499,43
332	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 , k=5	100m2	33,350	2 088,76 0,00	69 660,31 0,00
		<i>Total</i>	Lei			586 026,69
		Total com.Saracuta Noua, s.Saracuta Noua, str.Patria, L=741m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				586 026,69 16 787,46
		3.30. com.Saracuta Noua, s.Campul Drept, str.Tineretului, L=594m Amenajarea imbracamintei rutiere				
333	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	8,022	1 509,99 0,00	12 113,14 0,00
334	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II k=2	100 m3	8,022	822,87 0,00	6 601,06 0,00



1	2	3	4	5	6	7
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m ³	8,022	581,74 0,00	4 666,75 0,00
336	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 403,850	13,01 0,00	18 261,59 0,00
337	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m ³	8,022	102,29 17,30	820,58 138,76
338	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urma	100 m ³	2,674	1 055,85 0,00	2 823,33 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m ²	26,740	79,06 0,00	2 113,95 0,00
340	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m ³	267,400	488,97 21,33	130 750,28 5 704,77
341	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	26,740	8 820,92 284,84	235 871,38 7 616,63
342	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k=5	100m ²	26,740	2 088,77 0,00	55 853,58 0,00
		<i>Total</i>	Lei			469 875,64
		Total com.Saracuta Noua, s.Campul Drept, str.Tineretului, L=594m Amenajarea îmbracamintei rutiere Inklusiv salariu				469 875,64 13 460,16
		3.31. s.Sirma, str.Prieteniei, L=804m Amenajarea îmbracamintei rutiere				



1	2	3	4	5	6	7
343	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	12,060	1 509,99 0,00	18 210,49 0,00
344	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art. TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m3	12,060	822,87 0,00	9 923,82 0,00
345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,060	581,74 0,00	7 015,83 0,00
346	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 110,500	13,01 0,00	27 453,81 0,00
347	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,060	102,29 17,30	1 233,64 208,61
348	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,020	1 055,84 0,00	4 244,47 0,00
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,200	79,05 0,00	3 178,01 0,00
350	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	402,000	488,97 21,33	196 565,49 8 576,35
351	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	8 820,92 284,81	354 600,95 11 450,58
352	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	40,200	0,00 0,00	83 968,35 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			706 394,86
		Total s.Sirma, str.Prieteniei, L=804m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				706 394,86 20 235,54
		3.32. com. Tigheci, s.Tigheci, L=2180m Reparatia imbracamintei rutiere				
353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,750	671,24 0,00	1 845,92 0,00
354	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	481,250	7,88 0,00	3 792,08 0,00
355	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,500	1 055,84 0,00	2 639,61 0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	79,06 0,00	158,11 0,00
357	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, Amenajrea patului drumului	100 m3	29,430	1 509,99 0,00	44 439,03 0,00
358	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art. TsC18A1 ,teren catg. I, k=2	100 m3	29,430	679,76 0,00	20 005,43 0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	29,430	581,74 0,00	17 120,71 0,00
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	5 150,250	13,01	66 995,55



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
361	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	29,430	102,29 17,30	3 010,49 509,08
362	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,810	1 055,84 0,00	10 357,82 0,00
363	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	98,100	79,05 0,00	7 755,29 0,00
364	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	981,000	488,97 21,33	479 678,47 20 928,85
365	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	98,100	8 820,92 284,84	865 332,19 27 942,84
366	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	98,100	2 088,77 0,00	204 907,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 728 038,55
		Total com. Tigheci, s.Tigheci, L=2180m Reparatie imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 728 038,55 49 380,77
		3.33. s.Tomai, str.D.Cantemir, L=647m				
		3.33.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,155	1 162,84 0,00	180,24 0,00
368	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18- TsC21, pentru	100 m3	0,155	679,74 0,00	105,36 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta in art.TsC18A1,teren catg. I , k=2				
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,155	581,87 0,00	90,19 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,322	13,01 0,00	303,37 0,00
371	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,870	110,43 0,00	4 292,26 0,00
372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	699,660	599,07 34,60	419 146,80 24 205,44
373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,330	10 386,64 0,00	24 200,88 0,00
374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 887,000	184,11 3,46	715 634,12 13 447,47
375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,166	10 386,82 0,00	12 111,03 0,00
376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 887,000	141,57 2,88	550 284,29 11 206,22
		<i>Total</i>	Lei			1 726 348,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 726 348,54 48 859,13
		3.33.2. Consolidarea acostamentelor				
377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	1,993	671,25	337,80



1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	m ³		0,00	0,00
378	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	348,733	13,01 0,00	4 536,40 0,00
379	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	1,810	1 055,84 0,00	1 911,07 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m ²	6,470	79,05 0,00	511,47 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 296,74
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 296,74
		<i>Total</i>	Lei			1 734 645,28
		Total s.Tomai, str.D.Cantemir, L=647m Inklusiv salariu				1 734 645,28 48 859,13
		3.34. com.Tomaiul Nou, s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere				
381	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II, Amenajarea patului drumului	100 m ³	6,018	1 509,99 0,00	9 087,13 0,00
382	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la art. TsC18B1, teren catg. II, k=2	100 m ³	6,018	822,87 0,00	4 952,05 0,00
383	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m ³	6,018	581,74 0,00	3 500,93 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 053,150	13,01 0,00	13 699,58 0,00
385	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,018	102,29 17,30	615,58 104,10
386	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,006	1 055,85 0,00	2 118,04 0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,060	79,05 0,00	1 585,82 0,00
388	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	200,600	488,97 21,33	98 087,16 4 279,64
389	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,060	8 820,92 284,84	176 947,64 5 713,90
390	DII34A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	20,060	2 088,77 0,00	41 900,63 0,00
		<i>Total</i>	Lei			352 494,56
		Total com.Tomaiul Nou, s.Tomaiul Nou, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				352 494,56 10 097,64
		3.35. com.Tomaiul Nou, s.Saratica Veche, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere				
391	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II , Amenajrea patului drumului	100 m3	6,018	509,99 0,00	9 087,13 0,00



1	2	3	4	5	6	7
392	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18-TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la art.TsC18B1, teren catg. II , k=2	100 m3	6,018	822,87 0,00	4 952,05 0,00
393	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,018	581,74 0,00	3 500,93 0,00
394	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 053,150	13,01 0,00	13 699,58 0,00
395	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,018	102,29 17,30	615,58 104,10
396	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,006	1 055,85 0,00	2 118,04 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,060	79,05 0,00	1 585,82 0,00
398	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare k=1.1)	m3	200,600	488,97 21,33	98 087,16 4 279,64
399	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,060	8 820,92 284,84	176 947,64 5 713,90
400	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5	100m2	20,060	2 088,77 0,00	41 900,63 0,00
		<i>Total</i>	Le			352 494,56
		Total com.Tomaiul Nou, s.Saratica				352 494,56 10 097,64



1	2	3	4	5	6	7
		Veche, str.M.Camis, L=446m Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				
		3.36. com.Vozneseni, s.Troian, sector 1, L=372 Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
401	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,360	4,96 0,00	110,80 0,00
402	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto:praf si murdarie	t	0,671	78,42 78,42	52,62 52,62
403	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,671	20,13 0,00	13,51 0,00
404	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	223,600	253,37 33,62	56 653,27 7 516,49
405	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,360	13,01 0,00	290,87 0,00
406	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,112	124,11 20,71	13,90 2,32
407	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 012,400	11,46 2,88	23 068,14 5 801,75
408	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,671	10 386,20 0,00	6 969,14 0,00
409	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	217,786	1 489,10 12,11	324 304,75 2 637,09
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 236,000	141,57 2,88	316 551,50 6 446,39
		<i>Total</i>	Lei			728 028,50
		Total com.Vozneseni, s.Troian, sector 1, L=372 Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				728 028,50 22 456,66



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>		Lei		29 320 426,3 8
		Total Drumuri comunale Inclusiv salariu				29 320 426,3 8 861 101,34

		Total		Lei		31 433 823,3 2
		Asigurare sociala si medicala		22,5 %		207 649,20
		Total				31 641 472,5 2
		Cheltuieli de regie		11,6 %		3 670 410,82
		Total				35 311 883,3 4
		Beneficiul de de viz		6 %		2 118 713,00
		Total				37 430 596,3 4
		TVA		20 %		7 486 119,27
		Total de viz: Inclusiv salariu				44 916 715,61 922 885,35

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

