

**Deviz local de resurse № 33**  
**Intretinerea periodica si reparatia curenta a drumurilor:**  
**drumuri pietruite Raionul Soldanesti**

Valoarea de deviz 1 400 599,77 lei

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 33:</b>						

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 072,000	57,66	119 471,52
<b>Total manopera</b>						<b>119 471,52</b>

**Materiale:**

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	264,180	160,00	42 268,80
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3 289,300	160,00	526 288,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	665,630	40,00	26 625,20
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	647,500	25,00	16 187,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>611 369,50</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	154,373	350,00	54 030,55
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	668,220	220,00	147 008,40
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	64,750	150,00	9 712,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>210 751,45</b>

**Total deviz:**

**1 400 599,77**

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

