

Antreprenor: Cooperativa Remontnic

Investitor: OMF Pohorniceni

Obiect: Lucrari de reparatie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|------|-----------------------------------|--|------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.1 | Lucrari de reparatie exterioara. Fatada | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la carниз | m2 | | | 15 |
| | | | | | | 15 |
| 1.1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 | 84,97 | 10 |
| 1.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 | 35,00 | 5 |
| 1.3 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 2 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. | m2 | | | 157 |
| | | | | | | 126 |
| 2.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,006 | 0,00 | 0 |
| 2.2 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,023 | 0,00 | 0 |
| 2.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,700 | 1,90 | 11 |
| 2.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,100 | 3,00 | 9 |
| 2.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,036 | 300,00 | 11 |
| 2.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 | 84,97 | 119 |
| 2.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 35,00 | 7 |
| 2.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,006 | 15,00 | 0 |
| 2.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 5,00 | 0 |
| 3 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .TERMOMOST | m2 | | | 9 458 |
| | | | | | | 46 |
| 3.1 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 9 350,00 | 9 350 |
| 3.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 2 |
| 3.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 95,00 | 48 |
| 3.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 65,00 | 11 |
| 3.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 2,00 | 1 |
| 3.6 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,850 | 50,00 | 43 |
| 3.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 35,00 | 4 |
| 3.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate la lucarna | m2 | | | 2 827 |
| | | | | | | 65 |
| 4.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 2 700,00 | 2 700 |
| 4.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,000 | 0,40 | 2 |
| 4.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 | 95,00 | 48 |
| 4.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 65,00 | 11 |
| 4.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 | 2,00 | 1 |
| 4.6 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,730 | 84,97 | 62 |
| 4.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 | 35,00 | 3 |
| 4.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 | 5,00 | 0 |
| 5 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală vb=100mm | m2 | | | 388 |
| | | | | | | 109 |
| 5.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,000 | 2,00 | 8 |
| 5.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 5,000 | 2,00 | 10 |
| 5.3 | 2682162611370 | Plăci din vată minerală termoizolantului* | m2 | 1,070 | 230,00 | 246 |
| 5.4 | 2614122601913 | Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 1,100 | 6,20 | 7 |
| 5.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 | 0,50 | 4 |
| 5.6 | 22222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 5.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 | 50,00 | 95 |
| 5.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 | 35,00 | 15 |
| 5.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0 |
| 5.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 5,00 | 0 |
| 5.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,030 | 10,00 | 0 |
| 5.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 | 15,00 | 0 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | | | 11 |
| | | | | | | 6 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 6.1 | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,415 | 13,00 | 5 |
| 6.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 6.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 50,00 | 6 |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | | | 121 61 |
| 7.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 | 26,00 | 60 |
| 7.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 50,00 | 61 |
| 7.3 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,006 | 20,00 | 0 |
| 8 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | | | 121 61 |
| 8.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 2,300 | 26,00 | 60 |
| 8.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 50,00 | 61 |
| 8.3 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,006 | 20,00 | 0 |
| 9 | IzF55D | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat în jurul tocurelor | m2 | | | 176 103 |
| 9.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 4,000 | 2,00 | 8 |
| 9.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 4,000 | 2,00 | 8 |
| 9.3 | 2521302602907 | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* | m2 | 1,070 | 40,00 | 43 |
| 9.4 | 2614122601913 | Împălătură din fibra de sticlă-160 g/m2 | m2 | 1,270 | 6,20 | 8 |
| 9.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 | 0,50 | 3 |
| 9.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cirpe, spumă) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 9.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,797 | 50,00 | 90 |
| 9.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,378 | 35,00 | 13 |
| 9.9 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0 |
| 9.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 | 5,00 | 0 |
| 9.11 | 2940420007679 | Fereastră mecanic | h-ut | 0,222 | 10,00 | 2 |
| 9.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 | 15,00 | 0 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | | | 11 6 |
| 10.1 | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,415 | 13,00 | 5 |
| 10.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 10.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 50,00 | 6 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 38 28 |
| 11.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 | 24,00 | 10 |
| 11.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,060 | 3,00 | 0 |
| 11.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 11.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 11.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 | 50,00 | 28 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la soclu. | m2 | | | 11 6 |
| 12.1 | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,415 | 13,00 | 5 |
| 12.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 12.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 | 50,00 | 6 |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - SOCLU | m2 | | | 204 83 |
| 13.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,020 | 95,00 | 97 |
| 13.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,700 | 2,00 | 7 |
| 13.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 | 32,00 | 15 |
| 13.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,05 | 1 |
| 13.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 13.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 | 50,00 | 83 |
| 13.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0 |
| 13.8 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 | 15,00 | 0 |
| 14 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice. | m2 | | | 19 19 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,540 | 35,00 | 19 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. | m | | | 123 19 |
| 15.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,048 | 0,00 | 0 |
| 15.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 | 1,90 | 2 |
| 15.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 | 300,00 | 1 |
| 15.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,005 | 100,00 | 101 |
| 15.5 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 | 35,00 | 4 |
| 15.6 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 | 84,97 | 15 |
| 16 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoaire. | m3 | | | 599 153 |
| 16.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,256 | 300,00 | 77 |
| 16.2 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,102 | 265,00 | 27 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|------|---------|--------|---------------------|
| 16.3 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,270 | 265,00 | 337 |
| 16.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,800 | 84,97 | 153 |
| 16.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14f | h-ut | 0,207 | 10,00 | 2 |
| 16.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 | 150,00 | 4 |
| 17 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | | | 204 50 |
| 17.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 | 1,90 | 3 |
| 17.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,200 | 1,90 | 25 |
| 17.3 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,015 | 110,00 | 112 |
| 17.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 | 300,00 | 2 |
| 17.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,038 | 300,00 | 11 |
| 17.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 | 98,00 | 2 |
| 17.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,580 | 84,97 | 49 |
| 17.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,016 | 35,00 | 1 |
| 18 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ . | kg | | | 44 21 |
| 18.1 | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 1,050 | 20,00 | 21 |
| 18.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 | 57,00 | 0 |
| 18.3 | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,008 | 15,00 | 0 |
| 18.4 | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,010 | 80,00 | 1 |
| 18.5 | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,250 | 2,00 | 1 |
| 18.6 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,500 | 35,00 | 18 |
| 18.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 35,00 | 4 |
| 19 | Ts151A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. | t | | | 13 0 |
| 19.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,038 | 350,00 | 13 |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | | | 11 11 |
| 20.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 | 35,00 | 11 |
| 21 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | | | 1 282 460 |
| 21.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,000 | 1,90 | 355 |
| 21.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,786 | 300,00 | 236 |
| 21.3 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,725 | 285,00 | 207 |
| 21.4 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 21.5 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,150 | 84,97 | 438 |
| 21.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 | 35,00 | 23 |
| 21.7 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 | 15,00 | 5 |
| 21.8 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 | 5,00 | 1 |
| 21.9 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 | 25,00 | 10 |
| 22 | CI22B | Placaj din placute de piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - Gard si perete Casei de Cultura | m2 | | | 204 83 |
| 22.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,020 | 95,00 | 97 |
| 22.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,700 | 2,00 | 7 |
| 22.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 | 32,00 | 15 |
| 22.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,05 | 1 |
| 22.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 22.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 | 50,00 | 83 |
| 22.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0 |
| 22.8 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 | 15,00 | 0 |
| 23 | CI22B | Placaj din placute de piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - Gard Fatada | m2 | | | 204 83 |
| 23.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,020 | 95,00 | 97 |
| 23.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,700 | 2,00 | 7 |
| 23.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 | 32,00 | 15 |
| 23.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,05 | 1 |
| 23.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 23.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 | 50,00 | 83 |
| 23.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 | 5,00 | 0 |
| 23.8 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 | 15,00 | 0 |
| 24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit | m2 | | | 297 145 |
| 24.1 | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,020 | 120,00 | 122 |
| 24.2 | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 | 3,00 | 13 |
| 24.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 | 32,00 | 14 |
| 24.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,000 | 0,00 | 0 |
| 24.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 | 50,00 | 145 |
| 24.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,025 | 5,00 | 0 |
| 24.7 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 | 15,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|--------|-----------|---------------------|
| 24.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 15,00 | 1 |
| | 1.1 | TOTAL Lucrari de reparatie exterioara. Fatada | | | | 138 596 |
| | 1.2 | Lucrari de reparatie exterioara. Pereu | | | | |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . | m2 | | | 131 92 |
| 25.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 2,00 | 0 |
| 25.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 1,00 | 0 |
| 25.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 1,00 | 0 |
| 25.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 20,00 | 1 |
| 25.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 | 25,00 | 1 |
| 25.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 | 30,00 | 1 |
| 25.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 | 80,00 | 10 |
| 25.8 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 | 10 000,00 | 10 |
| 25.9 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 | 10 000,00 | 10 |
| 25.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 18,00 | 2 |
| 25.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 35,00 | 7 |
| 25.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 | 84,97 | 85 |
| 25.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 | 150,00 | 3 |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm | m3 | | | 349 35 |
| 26.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 | 265,00 | 305 |
| 26.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 | 35,00 | 35 |
| 26.3 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 | 15,00 | 3 |
| 26.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 | 15,00 | 6 |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa c15 | m3 | | | 1 554 428 |
| 27.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,025 | 1 060,00 | 1 087 |
| 27.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,000 | 0,00 | 0 |
| 27.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 | 84,97 | 412 |
| 27.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 | 35,00 | 16 |
| 27.5 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 10,00 | 6 |
| 27.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 | 5,00 | 1 |
| | 1.2 | TOTAL Lucrari de reparatie exterioara. Pereu | | | | 2 653 |
| | 2.1 | Lucrari de reparatie interioara. Coridorul | | | | |
| 28 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | | | 28 28 |
| 28.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 | 12,00 | 0 |
| 28.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 | 84,97 | 20 |
| 28.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 | 35,00 | 8 |
| 28.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | | | 87 20 |
| 29.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,300 | 4,20 | 64 |
| 29.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,090 | 20,00 | 2 |
| 29.3 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,500 | 0,00 | 0 |
| 29.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 | 84,97 | 20 |
| 29.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 | 15,00 | 1 |
| 29.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact | m2 | | | 5 2 |
| 30.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,150 | 25,00 | 4 |
| 30.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 30.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 50,00 | 2 |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | | | 319 200 |
| 31.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 95,00 | 98 |
| 31.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 | 2,00 | 8 |
| 31.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 | 32,00 | 10 |
| 31.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,05 | 1 |
| 31.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 | 2,00 | 2 |
| 31.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 | 84,97 | 191 |
| 31.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 35,00 | 9 |
| 31.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 5,00 | 0 |
| 31.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 15,00 | 0 |
| 32 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | | | 65 37 |
| 32.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,020 | 18,00 | 18 |
| 32.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,350 | 2,00 | 1 |
| 32.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 | 0,05 | 0 |
| 32.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 | 38,00 | 4 |
| 32.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,000 | 0,00 | 0 |
| 32.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,400 | 84,97 | 34 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--|------|-------|--------|------------------|
| 32.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 35,00 | 4 |
| 32.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 | 10,00 | 3 |
| 32.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 | 5,00 | 0 |
| 32.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 | 15,00 | 0 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | | | 3 2 |
| 33.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 10,00 | 2 |
| 33.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 33.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 50,00 | 2 |
| 34 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 42 29 |
| 34.1 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici | kg | 0,500 | 24,00 | 12 |
| 34.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 34.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 34.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 34.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,580 | 50,00 | 29 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar in intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | | | 12 7 |
| 35.1 | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,415 | 13,00 | 5 |
| 35.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 35.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 50,00 | 7 |
| 36 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 42 29 |
| 36.1 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici | kg | 0,500 | 24,00 | 12 |
| 36.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 36.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 36.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 36.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,580 | 50,00 | 29 |
| 37 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica | buc | | | 443 88 |
| 37.1 | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,000 | 350,00 | 350 |
| 37.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,400 | 3,00 | 1 |
| 37.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,030 | 2,00 | 0 |
| 37.4 | 1109091 | Dibluri | buc | 4,000 | 0,60 | 2 |
| 37.5 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 4,000 | 0,30 | 1 |
| 37.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,040 | 84,97 | 88 |
| 38 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A | buc | | | 84 61 |
| 38.1 | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,000 | 20,00 | 20 |
| 38.2 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 2,000 | 1,00 | 2 |
| 38.3 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,000 | 0,30 | 1 |
| 38.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,005 | 2,00 | 0 |
| 38.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,720 | 84,97 | 61 |
| 39 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | | | 51 23 |
| 39.1 | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,010 | 23,00 | 23 |
| 39.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 5,00 | 5 |
| 39.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,005 | 2,00 | 0 |
| 39.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 39.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,270 | 84,97 | 23 |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | | | 49 26 |
| 40.1 | 2746167335100 | Priza | buc | 1,020 | 16,00 | 16 |
| 40.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 5,00 | 5 |
| 40.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 3,00 | 0 |
| 40.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,005 | 2,00 | 0 |
| 40.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 2,000 | 0,60 | 1 |
| 40.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,000 | 0,30 | 1 |
| 40.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,310 | 84,97 | 26 |
| 41 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate. | buc | | | 450 93 |
| 41.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,000 | 350,00 | 350 |
| 41.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,000 | 0,00 | 0 |
| 41.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,090 | 84,97 | 93 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|------|--------|--------|--------------|
| | 2.1 | TOTAL Lucrari de reparatie interioara. Coridorul | | | | 8 504 |
| | 2.2 | Lucrari de reparatie interioara. Blocul sanitar | | | | |
| 42 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate. | buc | | | 450 |
| | | | | | | 93 |
| 42.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,000 | 350,00 | 350 |
| 42.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,000 | 0,00 | 0 |
| 42.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,090 | 84,97 | 93 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | | | 3 |
| | | | | | | 2 |
| 43.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 10,00 | 2 |
| 43.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 43.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 50,00 | 2 |
| 44 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouletilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 42 |
| | | | | | | 29 |
| 44.1 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilouletilenici | kg | 0,500 | 24,00 | 12 |
| 44.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 44.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 44.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 44.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,580 | 50,00 | 29 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | | | 3 |
| | | | | | | 2 |
| 45.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 10,00 | 2 |
| 45.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 45.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 50,00 | 2 |
| 46 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouletilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | | | 42 |
| | | | | | | 29 |
| 46.1 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilouletilenici | kg | 0,500 | 24,00 | 12 |
| 46.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 46.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | 1 |
| 46.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 46.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,580 | 50,00 | 29 |
| | 2.2 | TOTAL Lucrari de reparatie interioara. Blocul sanitar | | | | 722 |
| | 2.3 | Lucrari de reparatie interioare. Cabinet nr.1 | | | | |
| 47 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | | | 28 |
| | | | | | | 28 |
| 47.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 | 12,00 | 0 |
| 47.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 | 84,97 | 20 |
| 47.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 | 35,00 | 8 |
| 47.4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,030 | 5,00 | 0 |
| 48 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc. | m3 | | | 790 |
| | | | | | | 789 |
| 48.1 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,900 | 84,97 | 671 |
| 48.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,370 | 35,00 | 118 |
| 48.3 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,150 | 5,00 | 1 |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | | | 87 |
| | | | | | | 20 |
| 49.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,300 | 4,20 | 64 |
| 49.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,090 | 20,00 | 2 |
| 49.3 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,500 | 0,00 | 0 |
| 49.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,234 | 84,97 | 20 |
| 49.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,042 | 15,00 | 1 |
| 49.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 | 5,00 | 0 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact | m2 | | | 5 |
| | | | | | | 2 |
| 50.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 0,150 | 25,00 | 4 |
| 50.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 50.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 50,00 | 2 |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | | | 319 |
| | | | | | | 200 |
| 51.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 | 95,00 | 98 |
| 51.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 | 2,00 | 8 |
| 51.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 | 32,00 | 10 |
| 51.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 | 0,05 | 1 |
| 51.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 | 2,00 | 2 |
| 51.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 | 84,97 | 191 |
| 51.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 | 35,00 | 9 |
| 51.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 | 5,00 | 0 |
| 51.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 | 15,00 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|---|------|-------|--------|--|-----------|
| 52 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | | | | 65 |
| | | | | | | | 37 |
| 52.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,020 | 18,00 | | 18 |
| 52.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,350 | 2,00 | | 1 |
| 52.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,000 | 0,05 | | 0 |
| 52.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,100 | 38,00 | | 4 |
| 52.5 | 22222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,000 | 0,00 | | 0 |
| 52.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,400 | 84,97 | | 34 |
| 52.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 | 35,00 | | 4 |
| 52.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,300 | 10,00 | | 3 |
| 52.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,050 | 5,00 | | 0 |
| 52.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,001 | 15,00 | | 0 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | | | | 3 |
| | | | | | | | 2 |
| 53.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | 10,00 | | 2 |
| 53.2 | 810741 | Hirtie pentru stefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | | 0 |
| 53.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | 50,00 | | 2 |
| 54 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | | | | 42 |
| | | | | | | | 29 |
| 54.1 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,500 | 24,00 | | 12 |
| 54.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 3,00 | | 0 |
| 54.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | | 1 |
| 54.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,050 | 2,00 | | 0 |
| 54.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,580 | 50,00 | | 29 |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | | | | 12 |
| | | | | | | | 7 |
| 55.1 | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,415 | 13,00 | | 5 |
| 55.2 | 810741 | Hirtie pentru stefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | | 0 |
| 55.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 50,00 | | 7 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | | | | 25 |
| | | | | | | | 17 |
| 56.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | 6,20 | | 7 |
| 56.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | 7,00 | | 1 |
| 56.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | 84,97 | | 17 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | | 74 |
| | | | | | | | 61 |
| 57.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | 1,80 | | 13 |
| 57.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | 50,00 | | 61 |
| 57.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 5,00 | | 0 |
| 57.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 15,00 | | 0 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | | | | 12 |
| | | | | | | | 7 |
| 58.1 | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,415 | 13,00 | | 5 |
| 58.2 | 810741 | Hirtie pentru stefuit uscata | buc | 0,050 | 2,00 | | 0 |
| 58.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | 50,00 | | 7 |
| 59 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | | | | 42 |
| | | | | | | | 29 |
| 59.1 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,500 | 24,00 | | 12 |
| 59.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | 3,00 | | 0 |
| 59.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | 2,00 | | 1 |
| 59.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,050 | 2,00 | | 0 |
| 59.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,580 | 50,00 | | 29 |
| 60 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice. | m | | | | 57 |
| | | | | | | | 44 |
| 60.1 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,002 | 12,00 | | 0 |
| 60.2 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,085 | 3,00 | | 0 |
| 60.3 | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 1,050 | 10,00 | | 11 |
| 60.4 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 | 1,90 | | 0 |
| 60.5 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 | 300,00 | | 0 |
| 60.6 | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,002 | 35,00 | | 0 |
| 60.7 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,015 | 25,00 | | 0 |
| 60.8 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,006 | 29,00 | | 0 |
| 60.9 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,004 | 25,00 | | 0 |
| 60.10 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 30,00 | | 0 |
| 60.11 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 35,00 | | 0 |
| 60.12 | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,006 | 150,00 | | 1 |
| 60.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,520 | 84,97 | | 44 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|---|------|-------|--|--------|---------------|
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | | | | 49 |
| | | | | | | | 26 |
| 61.1 | 2746167335100 | Priza | buc | 1,020 | | 16,00 | 16 |
| 61.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | | 5,00 | 5 |
| 61.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | | 3,00 | 0 |
| 61.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,005 | | 2,00 | 0 |
| 61.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 2,000 | | 0,60 | 1 |
| 61.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,000 | | 0,30 | 1 |
| 61.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,310 | | 84,97 | 26 |
| 62 | RpEE03A | Montarea prizelor 1*5 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | | | | 49 |
| | | | | | | | 26 |
| 62.1 | 2746167335100 | Priza | buc | 1,020 | | 16,00 | 16 |
| 62.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | | 5,00 | 5 |
| 62.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | | 3,00 | 0 |
| 62.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,005 | | 2,00 | 0 |
| 62.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 2,000 | | 0,60 | 1 |
| 62.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,000 | | 0,30 | 1 |
| 62.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,310 | | 84,97 | 26 |
| 63 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate. | buc | | | | 450 |
| | | | | | | | 93 |
| 63.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,000 | | 350,00 | 350 |
| 63.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,000 | | 0,00 | 0 |
| 63.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,090 | | 84,97 | 93 |
| | 2.3 | TOTAL Lucrari de reparatie interioare. Cabinet nr.1 | | | | | 21 821 |
| | 2.4 | Lucrari de reparatie interioara. Cabinet nr.2 si nr.3 | | | | | |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | | | | 3 |
| | | | | | | | 2 |
| 64.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 | | 10,00 | 2 |
| 64.2 | 810741 | Hirtie pentru siefuit uscata | buc | 0,050 | | 2,00 | 0 |
| 64.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 | | 50,00 | 2 |
| 65 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | | | | 42 |
| | | | | | | | 29 |
| 65.1 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,500 | | 24,00 | 12 |
| 65.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | | 3,00 | 0 |
| 65.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | | 2,00 | 1 |
| 65.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,050 | | 2,00 | 0 |
| 65.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,580 | | 50,00 | 29 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | | | | 12 |
| | | | | | | | 7 |
| 66.1 | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,415 | | 13,00 | 5 |
| 66.2 | 810741 | Hirtie pentru siefuit uscata | buc | 0,050 | | 2,00 | 0 |
| 66.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | | 50,00 | 7 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | | | | 25 |
| | | | | | | | 17 |
| 67.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 | | 6,20 | 7 |
| 67.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 | | 7,00 | 1 |
| 67.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 | | 84,97 | 17 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | | 74 |
| | | | | | | | 61 |
| 68.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 | | 1,80 | 13 |
| 68.2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 | | 50,00 | 61 |
| 68.3 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | | 5,00 | 0 |
| 68.4 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | | 15,00 | 0 |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | | | | 12 |
| | | | | | | | 7 |
| 69.1 | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,415 | | 13,00 | 5 |
| 69.2 | 810741 | Hirtie pentru siefuit uscata | buc | 0,050 | | 2,00 | 0 |
| 69.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 | | 50,00 | 7 |
| 70 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | | | | 42 |
| | | | | | | | 29 |
| 70.1 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 0,500 | | 24,00 | 12 |
| 70.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | | 3,00 | 0 |
| 70.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 | | 2,00 | 1 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|------|-------|--------|------------------|
| 70.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,050 | 2,00 | 0 |
| 70.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,580 | 50,00 | 29 |
| 71 | RpEE01A | Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | | | 51 23 |
| 71.1 | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,010 | 23,00 | 23 |
| 71.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 5,00 | 5 |
| 71.3 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,005 | 2,00 | 0 |
| 71.4 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,050 | 3,00 | 0 |
| 71.5 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,270 | 84,97 | 23 |
| 72 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | | | 49 26 |
| 72.1 | 2746167335100 | Priza | buc | 1,020 | 16,00 | 16 |
| 72.2 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | 5,00 | 5 |
| 72.3 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,005 | 3,00 | 0 |
| 72.4 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 0,005 | 2,00 | 0 |
| 72.5 | 1109091 | Dibluri | buc | 2,000 | 0,60 | 1 |
| 72.6 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40 | buc | 2,000 | 0,30 | 1 |
| 72.7 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,310 | 84,97 | 26 |
| 73 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate. | buc | | | 450 93 |
| 73.1 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,000 | 350,00 | 350 |
| 73.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 2,000 | 0,00 | 0 |
| 73.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,090 | 84,97 | 93 |
| 2.4 | | TOTAL Lucrari de reparatie interioara. Cabinet nr.2 si nr.3 | | | | 8 365 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: OMF Pohorniceni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: OMF Pohorniceni

Obiectul: Lucrari de reparatie a edificiului OMF Pohorniceni

Devizul: Lucrari de reparatie

Deviz local Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2022-02-28

Valoarea de deviz 259 644 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|--|------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1.1 | Lucrari de reparatie exterioara. Fatada | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la carниз | m2 | 8,400 | 15,50 | 130 |
| | | | | | 15,45 | 130 |
| 2 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. | m2 | 39,800 | 156,99 | 6 248 |
| | | | | | 125,96 | 5 013 |
| 3 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .TERMOMOST | m2 | 2,640 | 9 457,78 | 24 969 |
| | | | | | 46,00 | 121 |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate la lucarna | m2 | 1,000 | 2 826,60 | 2 827 |
| | | | | | 64,83 | 65 |
| 5 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală vb=100mm | m2 | 126,740 | 387,66 | 49 132 |
| | | | | | 109,23 | 13 844 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 126,740 | 11,50 | 1 457 |
| | | | | | 6,00 | 760 |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 111,210 | 120,92 | 13 448 |
| | | | | | 61,00 | 6 784 |
| 8 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 11,000 | 120,92 | 1 330 |
| | | | | | 61,00 | 671 |
| 9 | IzF55D | Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren extrudat in jurul tocurilor | m2 | 6,500 | 176,08 | 1 145 |
| | | | | | 103,08 | 670 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 6,500 | 11,50 | 75 |
| | | | | | 6,00 | 39 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 6,500 | 38,38 | 249 |
| | | | | | 27,50 | 179 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la soclu. | m2 | 15,530 | 11,50 | 179 |
| | | | | | 6,00 | 93 |
| 13 | CI22B | Placaj din placute de piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - SOCLU | m2 | 15,530 | 204,25 | 3 172 |
| | | | | | 82,50 | 1 281 |
| 14 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice. | m2 | 104,400 | 18,90 | 1 973 |
| | | | | | 18,90 | 1 973 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. | m | 30,000 | 122,83 | 3 685 |
| | | | | | 19,49 | 585 |
| 16 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire. | m3 | 1,500 | 599,15 | 899 |
| | | | | | 152,95 | 229 |
| 17 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 10,000 | 204,48 | 2 045 |
| | | | | | 49,85 | 499 |
| 18 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ . | kg | 380,980 | 43,71 | 16 651 |
| | | | | | 21,00 | 8 001 |
| 19 | Tsl151A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta | t | 13,000 | 13,41 | 174 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-----|--------|----------|----------------|
| | | de: 5 km. | | | 0,00 | 0 |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 9,000 | 10,85 | 98 |
| | | | | | 10,85 | 98 |
| 21 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,300 | 1 282,17 | 385 |
| | | | | | 460,35 | 138 |
| 22 | CI22B | Placaj din placute de piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - Gard si perete Casei de Cultura | m2 | 14,000 | 204,25 | 2 860 |
| | | | | | 82,50 | 1 155 |
| 23 | CI22B | Placaj din placute de piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - Gard Fatada | m2 | 8,000 | 204,25 | 1 634 |
| | | | | | 82,50 | 660 |
| 24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit | m2 | 12,900 | 297,24 | 3 834 |
| | | | | | 145,00 | 1 871 |
| 1.1 | TOTAL Lucrari de reparatie exterioara. Fatada | | | | | 138 596 |
| | Inclusiv salariul | | | | | 44 858 |
| 1.2 | Lucrari de reparatie exterioara. Pereu | | | | | |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv . | m2 | 11,000 | 130,74 | 1 438 |
| | | | | | 91,97 | 1 012 |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm | m3 | 0,630 | 348,85 | 220 |
| | | | | | 34,65 | 22 |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa c15 | m3 | 0,640 | 1 554,35 | 995 |
| | | | | | 427,85 | 274 |
| 1.2 | TOTAL Lucrari de reparatie exterioara. Pereu | | | | | 2 653 |
| | Inclusiv salariul | | | | | 1 307 |
| 2.1 | Lucrari de reparatie interioara. Coridorul | | | | | |
| 28 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 9,000 | 28,10 | 253 |
| | | | | | 27,59 | 248 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 9,000 | 86,95 | 783 |
| | | | | | 19,88 | 179 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact | m2 | 9,000 | 5,35 | 48 |
| | | | | | 1,50 | 14 |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 9,000 | 318,69 | 2 868 |
| | | | | | 199,93 | 1 799 |
| 32 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 10,000 | 65,07 | 651 |
| | | | | | 37,49 | 375 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 9,000 | 3,10 | 28 |
| | | | | | 1,50 | 14 |
| 34 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | 9,000 | 42,25 | 380 |
| | | | | | 29,00 | 261 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | 29,800 | 12,50 | 372 |
| | | | | | 7,00 | 209 |
| 36 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | 29,800 | 42,25 | 1 259 |
| | | | | | 29,00 | 864 |
| 37 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica | buc | 1,000 | 443,23 | 443 |
| | | | | | 88,37 | 88 |
| 38 | RpEE15B | Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A | buc | 5,000 | 83,79 | 419 |
| | | | | | 61,18 | 306 |
| 39 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 1,000 | 51,33 | 51 |
| | | | | | 22,94 | 23 |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 1,000 | 49,49 | 49 |
| | | | | | 26,34 | 26 |
| 41 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate. | buc | 2,000 | 449,62 | 899 |
| | | | | | 92,62 | 185 |
| 2.1 | TOTAL Lucrari de reparatie interioara. Coridorul | | | | | 8 504 |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----|--------|--------|---------------|
| | | Inclusiv salariul | | | | 4 591 |
| | 2.2 | Lucrari de reparatie interioara. Blocul sanitar | | | | |
| 42 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate. | buc | 1,000 | 449,62 | 450 |
| | | | | | 92,62 | 93 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 2,100 | 3,10 | 7 |
| | | | | | 1,50 | 3 |
| 44 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | 2,100 | 42,25 | 89 |
| | | | | | 29,00 | 61 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor . | m2 | 3,900 | 3,10 | 12 |
| | | | | | 1,50 | 6 |
| 46 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | 3,900 | 42,25 | 165 |
| | | | | | 29,00 | 113 |
| | 2.2 | TOTAL Lucrari de reparatie interioara. Blocul sanitar | | | | 722 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 276 |
| | 2.3 | Lucrari de reparatie interioare. Cabinet nr.1 | | | | |
| 47 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 20,640 | 28,10 | 580 |
| | | | | | 27,59 | 570 |
| 48 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc. | m3 | 0,500 | 789,96 | 395 |
| | | | | | 789,21 | 395 |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 20,640 | 86,95 | 1 795 |
| | | | | | 19,88 | 410 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor plane cu Betoncontact | m2 | 20,640 | 5,35 | 110 |
| | | | | | 1,50 | 31 |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 20,640 | 318,69 | 6 578 |
| | | | | | 199,93 | 4 127 |
| 52 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 16,000 | 65,07 | 1 041 |
| | | | | | 37,49 | 600 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 20,640 | 3,10 | 64 |
| | | | | | 1,50 | 31 |
| 54 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | 20,640 | 42,25 | 872 |
| | | | | | 29,00 | 599 |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | 44,720 | 12,50 | 559 |
| | | | | | 7,00 | 313 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 44,720 | 24,86 | 1 112 |
| | | | | | 16,99 | 760 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,720 | 74,49 | 3 331 |
| | | | | | 61,00 | 2 728 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | 44,720 | 12,50 | 559 |
| | | | | | 7,00 | 313 |
| 59 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | 44,720 | 42,25 | 1 889 |
| | | | | | 29,00 | 1 297 |
| 60 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice. | m | 18,200 | 57,06 | 1 038 |
| | | | | | 44,18 | 804 |
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 1,000 | 49,49 | 49 |
| | | | | | 26,34 | 26 |
| 62 | RpEE03A | Montarea prizelor 1*5 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 1,000 | 49,49 | 49 |
| | | | | | 26,34 | 26 |
| 63 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate. | buc | 4,000 | 449,62 | 1 798 |
| | | | | | 92,62 | 370 |
| | 2.3 | TOTAL Lucrari de reparatie interioare. Cabinet nr.1 | | | | 21 821 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 13 400 |

| 2.4 | | Lucrari de reparatie interioara. Cabinet nr.2 si nr.3 | | | | |
|------------|---------|--|-----|--------|--------|--------------|
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 26,100 | 3,10 | 81 |
| | | | | | 1,50 | 39 |
| 65 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | 26,100 | 42,25 | 1 103 |
| | | | | | 29,00 | 757 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la pereti interioare. | m2 | 31,100 | 12,50 | 389 |
| | | | | | 7,00 | 218 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 31,100 | 24,86 | 773 |
| | | | | | 16,99 | 529 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,100 | 74,49 | 2 317 |
| | | | | | 61,00 | 1 897 |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la pereti interioare. | m2 | 31,100 | 12,50 | 389 |
| | | | | | 7,00 | 218 |
| 70 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual . | m2 | 31,100 | 42,25 | 1 314 |
| | | | | | 29,00 | 902 |
| 71 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu. | buc | 2,000 | 51,33 | 103 |
| | | | | | 22,94 | 46 |
| 72 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 2,000 | 49,49 | 99 |
| | | | | | 26,34 | 53 |
| 73 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate. | buc | 4,000 | 449,62 | 1 798 |
| | | | | | 92,62 | 370 |
| 2.4 | | TOTAL Lucrari de reparatie interioara. Cabinet nr.2 si nr.3 | | | | 8 365 |
| | | Inclusiv salariul | | | | 5 028 |

| | |
|--|------------------|
| Total manopera (ore) | 1 345,036 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,000 |

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Total | | 180 660 |
| Asigurari sociale | 24,000% | 16 670 |
| Total | | 197 331 |
| Cheltuieli de transport | 6,000% | 6 638 |
| Total | | 203 969 |
| Cheltuieli de regie | 4,000% | 8 159 |
| Total | | 212 128 |
| Beneficiu de deviz | 2,000% | 4 243 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Total General fara TVA | 216 370 |
| TVA (20%) | 43 274 |
| TOTAL GENERAL | 259 644 |
| Inclusiv salariul | 69 460 |

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: OMF Pohorniceni

Obiectul: Lucrari de reparatie a edificiului OMF Pohorniceni

Devizul: Lucrari de reparatie

Devizul local de resurse Nr. 2.1.1

Intocmit in preturi curente 2022-02-28

Valoarea de deviz 259 644 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 71,892 | 84,97 | 6 109 |
| 2 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 241,597 | 50,00 | 12 080 |
| 3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,599 | 84,97 | 731 |
| 4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,000 | 84,97 | 935 |
| 5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 13,902 | 84,97 | 1 181 |
| 6 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 10,194 | 84,97 | 866 |
| 7 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,400 | 84,97 | 884 |
| 8 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 73,626 | 84,97 | 6 256 |
| 9 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,817 | 84,97 | 579 |
| 10 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 251,473 | 50,00 | 12 574 |
| 11 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 18,990 | 84,97 | 1 614 |
| 12 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 103,385 | 50,00 | 5 169 |
| 13 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 43,254 | 50,00 | 2 163 |
| 14 | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 190,490 | 35,00 | 6 667 |
| 15 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,244 | 50,00 | 112 |
| 16 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 63,390 | 35,00 | 2 219 |
| 17 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68,857 | 35,00 | 2 410 |
| 18 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 55,592 | 35,00 | 1 946 |
| 19 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 99,335 | 50,00 | 4 967 |
| Total manopera | | | | | | 69 460 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 052,920 | 0,50 | 526 |
| 2 | 03720107306661 | Bumbac de șters | kg | 8,788 | 2,00 | 18 |
| 3 | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 95,245 | 2,00 | 190 |
| 4 | 1109091 | Dibluri | buc | 14,000 | 0,60 | 8 |
| 5 | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 5,000 | 20,00 | 100 |
| 6 | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 3,030 | 23,00 | 70 |
| 7 | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat | buc | 1,000 | 350,00 | 350 |
| 8 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,153 | 265,00 | 41 |
| 9 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,905 | 265,00 | 505 |
| 10 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,725 | 265,00 | 192 |
| 11 | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,218 | 285,00 | 62 |
| 12 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018 | 300,00 | 5 |
| 13 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,523 | 300,00 | 457 |
| 14 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,620 | 300,00 | 186 |
| 15 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,050 | 300,00 | 15 |
| 16 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,380 | 300,00 | 114 |
| 17 | 2010102903495 | Scînduri de rășinoase | m3 | 0,011 | 10 000,00 | 110 |
| 18 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,011 | 10 000,00 | 110 |
| 19 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 499,400 | 0,05 | 75 |
| 20 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,430 | 80,00 | 114 |
| 21 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 | 2 700,00 | 2 700 |
| 22 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 10,000 | 1,00 | 10 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|-----|---------|----------|--------|
| 23 | 222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 10,000 | 0,00 | 30 |
| 24 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase) | % | 1,000 | 0,00 | 2 |
| 25 | 222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,000 | 0,00 | 21 |
| 26 | 222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 1,000 | 0,00 | 10 |
| 27 | 222222222992 | Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.) | % | 8,000 | 0,00 | 77 |
| 28 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 4,000 | 0,00 | 64 |
| 29 | 222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 2,000 | 0,00 | 353 |
| 30 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,889 | 12,00 | 11 |
| 31 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,036 | 35,00 | 1 |
| 32 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,320 | 18,00 | 24 |
| 33 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 0,273 | 25,00 | 7 |
| 34 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,820 | 95,00 | 173 |
| 35 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,261 | 10,00 | 93 |
| 36 | 2416586105303 | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 4,446 | 25,00 | 111 |
| 37 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2,600 | 24,00 | 62 |
| 38 | 2430116103900 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici | kg | 83,680 | 24,00 | 2 008 |
| 39 | 24302261000001 | Fuga | kg | 32,078 | 32,00 | 1 026 |
| 40 | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 137,037 | 13,00 | 1 781 |
| 41 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,668 | 20,00 | 53 |
| 42 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,073 | 25,00 | 2 |
| 43 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2,600 | 38,00 | 99 |
| 44 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,637 | 65,00 | 41 |
| 45 | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,109 | 150,00 | 16 |
| 46 | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 3,810 | 80,00 | 305 |
| 47 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,109 | 29,00 | 3 |
| 48 | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,036 | 30,00 | 1 |
| 49 | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,036 | 35,00 | 1 |
| 50 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 11,373 | 7,00 | 80 |
| 51 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 9,100 | 2,00 | 18 |
| 52 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 532,960 | 2,00 | 1 066 |
| 53 | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 56,760 | 3,00 | 170 |
| 54 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 659,700 | 2,00 | 1 319 |
| 55 | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 19,110 | 10,00 | 191 |
| 56 | 2521302602907 | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3* | m2 | 6,955 | 40,00 | 278 |
| 57 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 83,402 | 6,20 | 517 |
| 58 | 2614122601913 | Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 147,669 | 6,20 | 916 |
| 59 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 30,600 | 1,90 | 58 |
| 60 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 16,000 | 1,90 | 30 |
| 61 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,547 | 3,00 | 5 |
| 62 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 283,415 | 1,90 | 538 |
| 63 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 132,000 | 1,90 | 251 |
| 64 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 123,380 | 3,00 | 370 |
| 65 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 26,676 | 2,00 | 53 |
| 66 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 453,492 | 4,20 | 1 905 |
| 67 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 9,333 | 3,00 | 28 |
| 68 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 541,355 | 1,80 | 974 |
| 69 | 26531021008311 | Tink | kg | 281,083 | 26,00 | 7 308 |
| 70 | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 10,150 | 110,00 | 1 117 |
| 71 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 68,810 | 95,00 | 6 537 |
| 72 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,656 | 1 060,00 | 695 |
| 73 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,440 | 0,00 | 0 |
| 74 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,915 | 0,00 | 0 |
| 75 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,239 | 0,00 | 0 |
| 76 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 120,042 | 2,00 | 240 |
| 77 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 138,861 | 2,00 | 278 |
| 78 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 30,150 | 100,00 | 3 015 |
| 79 | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 13,158 | 120,00 | 1 579 |
| 80 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,036 | 12,00 | 0 |
| 81 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 89,114 | 2,00 | 178 |
| 82 | 2682162611370 | Plăci din vată minerală termoizolantului* | m2 | 135,612 | 230,00 | 31 191 |
| 83 | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 400,029 | 20,00 | 8 001 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---|------|---------|----------|----------------|
| 84 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,550 | 25,00 | 14 |
| 85 | 2746167335100 | Priza | buc | 5,100 | 16,00 | 82 |
| 86 | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8,000 | 5,00 | 40 |
| 87 | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,640 | 9 350,00 | 24 684 |
| 88 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,275 | 30,00 | 8 |
| 89 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,905 | 57,00 | 109 |
| 90 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,300 | 1,00 | 3 |
| 91 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 14,560 | 0,40 | 6 |
| 92 | 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40 | buc | 14,000 | 0,30 | 4 |
| 93 | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama | buc | 10,000 | 0,30 | 3 |
| 94 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,300 | 1,00 | 3 |
| 95 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 26,520 | 18,00 | 477 |
| 96 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,055 | 2,00 | 0 |
| 97 | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 3,048 | 15,00 | 46 |
| 98 | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 11,000 | 350,00 | 3 850 |
| 99 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,330 | 20,00 | 7 |
| 100 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,200 | 98,00 | 20 |
| 101 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,080 | 2,00 | 42 |
| Total materiale | | | | | | 110 641 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,498 | 350,00 | 174 |
| 2 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,265 | 15,00 | 4 |
| 3 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,132 | 15,00 | 2 |
| 4 | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 4,295 | 5,00 | 21 |
| 5 | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,084 | 5,00 | 0 |
| 6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,254 | 5,00 | 1 |
| 7 | 2940420007679 | Fereastră mecanic | h-ut | 5,245 | 10,00 | 52 |
| 8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,022 | 5,00 | 45 |
| 9 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,311 | 10,00 | 3 |
| 10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,618 | 15,00 | 84 |
| 11 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,120 | 25,00 | 3 |
| 12 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,384 | 10,00 | 4 |
| 13 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,300 | 5,00 | 7 |
| 14 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,942 | 15,00 | 14 |
| 15 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,098 | 15,00 | 1 |
| 16 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,239 | 15,00 | 4 |
| 17 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,517 | 15,00 | 8 |
| 18 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 7,800 | 10,00 | 78 |
| 19 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,733 | 20,00 | 15 |
| 20 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,220 | 150,00 | 33 |
| 21 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,038 | 150,00 | 6 |
| Total utilaje | | | | | | 560 |
| Total | | | | | | 180 660 |
| Asigurari sociale | | | | 24,000% | | 16 670 |
| Total | | | | | | 197 331 |
| Cheltuieli de transport | | | | 6,000% | | 6 638 |
| Total | | | | | | 203 969 |
| Cheltuieli de regie | | | | 4,000% | | 8 159 |
| Total | | | | | | 212 128 |
| Beneficiu de deviz | | | | 2,000% | | 4 243 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 216 370 |
| Total | | | | | | 216 370 |
| TVA | | | | 20% | | 43 274 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)