

**Lucrari de reconstructie a cladirii existente
din sat. Rautel, r-ul Falesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 57-1/2018

Valoarea de deviz 53 855,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de demolare						
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	400,000	38,56 37,85	15 423,36 15 140,16
2	RpCH3 2E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	9,000	128,27 128,27	1 154,44 1 154,44
3	RpCG2 9C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	12,000	179,02 115,65	2 148,24 1 387,85
4	RpCB18 B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (copertina din fata; colturile la cladire)	m3	15,000	597,77 592,46	8 966,61 8 886,96
5	TrB05B 2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	50,000	86,21 86,21	4 310,74 4 310,74
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	50,000	43,09 0,00	2 154,30 0,00
Total Capitolul 1. Lucrari de demontare Inclusiv salariu						34 157,69 30 880,15

	Total	lei	34 157,69
	Asigurarea sociale si medicale	22,50 %	6 948,03
	Total	100,00 +	41 105,72
	Cheltuieli depozite de regie	6,00 %	2 466,34
	Total	100,00 +	43 572,06
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 307,16
	Total	100,00 +	44 879,22
	TVA	20,00 %	8 975,85
	Total deviz: Inclusiv salariu		53 855,07 30 880,15



Intocmit

L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a cladirii
existente din sat. Rautel, r-ul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 57-1/2018

Valoarea de deviz 53 855,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 57-1/2018:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,400	52,57	283,88
2.	7123010010200	Betonist	h-om	118,500	52,57	6 229,55
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	18,000	52,57	946,26
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	144,000	52,57	7 570,08
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,000	52,57	4 310,74
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	219,510	52,57	11 539,64
Total manopera						30 880,15
Total materiale de construcții						0,00


Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,840	162,97	625,80
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,210	35,40	113,63
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,000	35,40	283,20
4.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,840	26,20	100,61
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,900	167,00	2 154,30
Total utilaje de construcții						3 277,54

Total	lei	34 157,69
Asigurarea sociale si medicale	22,50 %	6 948,03
Total	100,00 +	41 105,72
Cheltuieli depozite de regie	6,00 %	2 466,34
Total	100,00 +	43 572,06
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 307,16
Total	100,00 +	44 879,22
TVA	20,00 %	8 975,85

Total deviz:

53 855,07



Intocmit

L. Molosag
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reconstrucție a clădirii existente
din sat. Rautel, r-ul Falești

Investitor Primaria satului Rautel

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de demolare						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,56
						37,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,40	0,71
2	RpCH32E	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3			128,27
						128,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	52,57	23,13
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			179,02
						115,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	52,57	92,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,40	2,83
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	162,97	52,15
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	26,20	8,38
4	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii și elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (copertina din fata; colturile la cladire)	m3			597,77
						592,46
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	52,57	415,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	52,57	177,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,40	5,31
5	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			86,21
						86,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	52,57	86,21
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			43,09
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	167,00	43,09

APROBAT:

Intocmit
L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Lucrari de reconstructie a cladirii existente
din sat. Rautel, r-ul Falesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 57-2/2018

Valoarea de deviz 745 361,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Fundatia. Cota -0,7m				
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	38,400	118,28 118,28	4 542,05 4 542,05
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,000	405,48 52,05	810,95 104,09
3	CA03A 2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 7.5) (perna de fundatie)	m3	2,740	1 074,70 270,74	2 944,68 741,82
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,000	83,34 55,20	4 000,28 2 649,53
5	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	14,280	16,67 4,15	237,98 59,30
6	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	332,640	15,61 3,10	5 193,72 1 031,74
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C20, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	8,060	1 410,85 202,39	11 371,46 1 631,30
8	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (umplutura)	m3	27,400	9,46 9,46	259,28 259,28
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,000	83,34 55,20	1 083,41 717,58
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (la pereu)	m3	8,600	405,47 52,04	3 487,05 447,58
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (pereu)	m3	17,200	1 304,35 202,39	22 434,80 3 481,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1. Fundatia. Cota -0,7m Inclusiv salariu				56 365,66 15 665,45
		Capitolul 2. Cota 0,000				
		Capitolul 2.1. Coloane din beton Cota 0,000				
12	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	72,000	83,92 49,94	6 041,89 3 595,79
13	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,600	16,47 3,63	3 090,18 680,47
14	CC02N 2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	929,600	16,05 3,21	14 921,31 2 981,04
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3	10,100	1 512,90 278,62	15 280,32 2 814,07
		Total Capitolul 2.1. Coloane din beton Cota 0,000 Inclusiv salariu				39 333,70 10 071,37
		Capitolul 2.2. Grinda cota 3,200				
16	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	66,200	83,88 49,94	5 553,05 3 306,12
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancoraj cu Armatura AI d 20, cu pasul 300mm la o adincime de 350mm)	buc	81,000	21,37 10,51	1 731,29 851,63
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	167,000	16,47 3,63	2 750,79 605,77
19	CC02N 2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 045,40	16,05 3,21	16 779,78 3 352,34
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3	13,700	1 512,93 278,62	20 727,15 3 817,10
		Total Capitolul 2.2. Grinda cota 3,200 Inclusiv salariu				47 542,06 11 932,96
		Total Capitolul 2. Cota 0,000 Inclusiv salariu				86 875,76 22 004,33
		Capitolul 3. Scara din beton				
21	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	20,000	83,91 49,94	1 678,29 998,83
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	124,350	16,47 3,63	2 048,17 451,05

1	2	3	4	5	6	7
23	CC02N 2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	720,900	16,05 3,21	11 571,33 2 311,77
24	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3	5,400	1 512,91 278,62	8 169,69 1 504,56
		Total Capitolul 3. Scara din beton Inclusiv salariu				23 467,48 5 266,21
		Capitolul 4. Cota 3,200 Capitolul 4.1. Coloane cota 3,200				
25	CB03D	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereti și diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	108,800	83,92 49,94	9 130,57 5 433,63
26	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	160,300	16,47 3,63	2 640,37 581,48
27	CC02N 2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	847,480	16,05 3,21	13 602,91 2 717,66
28	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3	10,880	1 512,95 278,62	16 460,86 3 031,39
		Total Capitolul 4.1. Coloane cota 3,200 Inclusiv salariu				41 834,71 11 764,16
		Capitolul 4.2. Grinda. Beton cota 7,300-8,300m				
29	CB03D	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereti și diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	96,000	83,92 49,94	8 055,84 4 794,38
30	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	127,220	16,47 3,63	2 095,46 461,46
31	CC02N 2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 011,14	16,05 3,21	16 229,92 3 242,46
32	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3	12,800	1 512,95 278,62	19 365,72 3 566,35
		Total Capitolul 4.2. Grinda. Beton cota 7,300-8,300m Inclusiv salariu				45 746,94 12 064,65
		Capitolul 4.3. Construcția elementelor metalice Capitolul 4.3.1. Planșeu cota 7,300-8,300m				
33	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	610,480	32,49 11,04	19 836,43 6 739,53
34	CL26A	Rame metalice gata confecționate	kg	7 958,52	27,09	215 629,97

1	2	3	4	5	6	7
					6,85	54 538,92
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	8,570	742,97 338,55	6 367,25 2 901,39
Total Capitolul 4.3.1. Planseu cota 7,300-8,300m Inclusiv salariu						241 833,65 64 179,84
Capitolul 4.3.2. Scara metalica						
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	224,150	32,49 11,04	7 283,39 2 474,58
37	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectiionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500t, asamblate prin sudura	t	0,510	23 826,75 2 365,65	12 151,64 1 206,48
38	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,500	85,18 52,57	1 064,75 657,13
39	CC02N 2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	140,000	16,05 3,21	2 247,17 448,95
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3	0,700	1 512,87 278,63	1 059,01 195,04
Total Capitolul 4.3.2. Scara metalica Inclusiv salariu						23 805,96 4 982,18
Total Capitolul 4.3. Constructia elementelor metalice Inclusiv salariu						265 639,61 69 162,02
Total Capitolul 4. Cota 3,200 Inclusiv salariu						353 221,26 92 990,83

	Total	lei	519 930,16
	Asigurarea sociale si medicale	22,50 %	30 583,53
	Transportarea materialelor	5,00 %	18 395,03
	Total	100,00 +	568 908,72
	Cheltuieli depozite de regie	6,00 %	34 134,52
	Total	100,00 +	603 043,24
	Beneficiu de de viz	3,00 %	18 091,30
	Total	100,00 +	621 134,54
	TVA	20,00 %	124 226,91
Total deviz: Inclusiv salariu			745 361,45 135 926,82

Intocmit



L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reconstructie a cladirii existente
din sat. Rautel, r-ul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 57-2/2018

Valoarea de deviz 745 361,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 57-2/2018:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	360,025	52,57	18 926,51
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	341,469	52,57	17 951,04
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	348,085	52,57	18 298,82
4.	7136080025001	Montator	h-om	175,273	52,57	9 214,11
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	55,191	52,57	2 901,39
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,033	52,57	422,29
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,295	52,57	120,65
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,475	52,57	603,24
9.	7214240021810	Laçatus CM	h-om	875,437	57,52	50 355,14
10.	7422010060100	Timplar	h-om	16,200	52,57	851,63
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,426	52,57	810,95
12.	9310060019901	Chesonier	h-om	86,400	52,57	4 542,05
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,894	52,57	10 929,00
Total manopera						135 926,82

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	159,170	2,60	413,84
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,190	268,00	3 266,92
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,016	268,00	540,29
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,186	285,71	624,56
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,356	5,00	41,78
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,575	3 016,67	1 734,59
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,589	3 016,67	1 776,82
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,376	3 016,67	1 134,27
9.	2010237318750	Distantieri	buc	1 581,115	0,55	869,62
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	47,045	146,00	6 868,57
11.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	7 958,520	19,80	157 578,70
12.	2320166200676	White spirit	kg	16,712	28,50	476,29
13.	2320187315789	Decofrol	kg	52,380	6,20	324,75
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,255	20,24	5,16
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,860	23,00	387,78
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,178	15,20	2,71
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	66,846	28,90	1 931,85
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	39,793	38,00	1 512,13
19.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	33,423	27,44	917,13
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,714	20,96	98,81
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	679,236	1,50	1 018,85
22.	26631021000001	Beton M250	m3	64,953	1 086,00	70 538,95
23.	26631021000002	Beton M200	m3	17,894	983,60	17 600,54
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	800,269	11,98	9 587,22
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 811,882	11,98	57 646,35
26.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	340,956	11,98	4 084,65
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,050	15,00	45,75
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	58,079	15,00	871,18
29.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele,	kg	510,000	19,80	10 098,00

		etc)				
30.	2811236309900	Confectii metalice	kg	876,695	14,20	12 449,07
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,145	18,00	290,61
32.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,430	30,81	259,72
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	39,793	30,81	1 226,02
34.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,550	30,81	78,57
35.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,040	0,80	1,63
36.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	112,650	0,66	74,36
37.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	112,650	0,26	29,29
38.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,040	0,40	0,82
39.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,040	0,20	0,41
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,877	35,00	65,70
41.	28741363133001	Ancoraj AI d.20	buc	81,000	10,86	879,66
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,265	13,40	150,95
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	63,668	1,91	121,61
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,593	23,64	274,07
Total materiale de constructii						367 900,55

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,452	26,20	116,64
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,226	162,97	362,77
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,347	35,40	295,49
4.	2922140007000	Macara	h-ut	20,462	260,91	5 338,75
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	48,948	18,40	900,65
6.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,891	35,00	31,19
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	66,770	67,60	4 513,65
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,550	67,60	172,38
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,244	260,91	585,48
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,510	260,91	3 785,79
Total utilaje de constructii						16 102,79

Total	lei	519 930,16
Asigurarea sociale si medicale	22,50 %	30 583,53
Transportarea materialelor	5,00 %	18 395,03
Total	100,00 +	568 908,72
Cheltuieli depozite de regie	6,00 %	34 134,52
Total	100,00 +	603 043,24
Beneficiu de deviz	3,00 %	18 091,30
Total	100,00 +	621 134,54
TVA	20,00 %	124 226,91

Total deviz:

745 361,45



Intocmit

L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reconstructie a cladirii existente
din sat. Rautel, r-ul Falesti**
Investitor Primaria satului Rautel
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Fundatia. Cota -0,7m				
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			118,28
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	52,57	118,28
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	268,00	308,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	162,97	34,23
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,20	11,01
3	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 7.5) (perna de fundatie)	m3			1 074,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,57	249,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	284,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	285,71	227,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	268,00	197,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	23,64	6,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	260,91	65,23
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	52,57	49,94
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	146,00	13,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 016,67	10,56
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 016,67	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
5	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	52,57	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
6	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	52,57	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C20, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 410,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021000001	Beton M250	m3	1,0250	1 086,00	1 129,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,64	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	260,91	65,23
8	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren usor (umplutura)	m3			9,46 9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,46
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,34 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	52,57	49,94
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	146,00	13,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 016,67	10,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 016,67	1,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (la pereu)	m3			405,47 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	268,00	308,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	162,97	34,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,20	11,00
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (pereu)	m3			1 304,35 202,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	983,60	1 023,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,64	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	260,91	65,23
		Capitolul 2. Cota 0,000				
		Capitolul 2.1. Coloane din beton Cota 0,000				
12	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			83,92 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	52,57	40,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,66	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,40	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	146,00	16,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 016,67	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	260,91	5,22
13	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,47 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
14	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,05 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu	m3			1 512,90

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)				278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000001	Beton M250	m3	1,0250	1 086,00	1 146,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	260,91	73,05
		Capitolul 2.2. Grinda cota 3,200				
16	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			83,88 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	52,57	40,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,66	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,40	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	146,00	16,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 016,67	4,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	260,91	5,22
17	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancoraj cu Armatura AI d 20, cu pasul 300mm la o adincime de 350mm)	buc			21,37 10,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	28741363133001	Ancoraj AI d.20	buc	1,0000	10,86	10,86
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,47 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
19	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,05 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3			1 512,93 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000001	Beton M250	m3	1,0250	1 086,00	1 146,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	260,91	73,05
		Capitolul 3. Scara din beton				
21	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			83,91 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	52,57	40,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,66	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,40	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	146,00	16,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 016,67	4,53
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	260,91	5,22
22	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,47 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
23	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,05 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3			1 512,91 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000001	Beton M250	m3	1,0250	1 086,00	1 146,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	260,91	73,06
		Capitolul 4. Cota 3,200				
		Capitolul 4.1. Coloane cota 3,200				
25	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			83,92 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	52,57	40,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,66	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,40	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	146,00	16,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 016,67	4,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	260,91	5,22
26	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,47 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
27	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,05 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3			1 512,95 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000001	Beton M250	m3	1,0250	1 086,00	1 146,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04

1	2	3	4	5	6	7	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	260,91	73,05	
		Capitolul 4.2. Grinda. Beton cota 7,300-8,300m					
29	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			83,92 49,94	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,46	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	52,57	40,48	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,66	0,20	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,40	0,40	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	146,00	16,06	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,02	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,02	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 016,67	4,53	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	260,91	5,22	
30	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,47 3,63	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26	
31	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,05 3,21	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26	
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3			1 512,95 278,62	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	26631021000001	Beton M250	m3	1,0250	1 086,00	1 146,58	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,65	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	260,91	73,05	
		Capitolul 4.3. Constructia elementelor metalice					
		Capitolul 4.3.1. Planseu cota 7,300-8,300m					
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			32,49 11,04	
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04	
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,20	14,92	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	23,00	0,46	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,81	0,31	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	67,60	5,41	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,40	0,35	
34	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			27,09 6,85	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,52	6,33	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	19,80	19,80	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,81	0,15	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,91	0,02	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	38,00	0,19	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,60	0,05	
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			742,97 338,55	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55	

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	28,90	225,42
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	27,44	107,02
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,96	11,53
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,50	55,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		Capitolul 4.3.2. Scara metalica				
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			32,49
						11,04
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	14,20	14,92
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	23,00	0,46
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,81	0,31
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	67,60	5,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,40	0,35
37	CL10D	Scări, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			23 826,75
						2 365,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	52,57	1 182,82
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	52,57	828,02
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	52,57	236,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,24
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	19,80	19 800,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	30,81	154,06
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,40	1,61
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,20	0,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	15,20	5,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	20,24	10,12
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	67,60	338,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	260,91	1 148,00
38	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			85,18
						52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	52,57	44,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,66	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,40	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	146,00	18,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 016,67	3,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	260,91	5,22
39	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,05
						3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	260,91	0,26
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)	m3			1 512,87
						278,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000001	Beton M250	m3	1,0250	1 086,00	1 146,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,64	3,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,40	11,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	260,91	73,06

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Intocmit
Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reconstructie a cladirii
existente din sat. Rautel, r-ul Falesti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 57-3/2018

Valoarea de deviz 2 639 605,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Inchideri si compartimentari						
1	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100 m2	0,900	28 693,46 7 131,64	25 824,11 6 418,48
2	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	77,760	1 619,36 210,28	125 921,48 16 351,38
3	CD50B	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m (parapet)	m3	9,100	1 932,41 276,52	17 584,97 2 516,31
Total Capitolul 1. Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu						169 330,56 25 286,17
Capitolul 2. Acoperis						
4	CD73A	Tavane din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din metal la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (grosimea 10cm, inclusiv sistema de fixare si profil de finisare ACOPERIS)	m2	400,000	906,17 72,02	362 467,00 28 808,36
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,000	174,14 15,77	4 353,53 394,27
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,000	197,47 18,40	4 146,83 386,39
7	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	78,400	12,69 2,10	995,01 164,86
8	RpCE35 A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2	78,400	149,23 99,88	11 699,91 7 830,83
9	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	56,000	105,35 57,83	5 899,40 3 238,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Acoperis Inclusiv salariu				389 561,68 40 823,03
		Capitolul 3. Lucrari de finisare interioara Capitolul 3.1. Pardoseli				
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 356,70 0	14,63 1,58	19 852,02 2 139,70
11	RpCK3 1A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	387,630	160,64 56,78	62 268,33 22 007,90
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	387,630	67,65 36,80	26 222,13 14 264,40
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	387,630	228,61 57,83	88 614,39 22 415,48
14	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (placi portelanat calitate superioara)	m	68,500	62,52 44,68	4 282,58 3 060,88
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placi portelanat calitate superioara)	m2	27,760	381,84 202,66	10 599,92 5 625,78
16	CH06A	Balustrada din inox (Teava orizontala ϕ 45 - 1 ml/ml. Teava orizontala ϕ 15 - 3 ml/ml. Teava verticala ϕ 35 - 1,84 ml/ml)	m	13,000	825,40 47,31	10 730,23 615,07
		Total Capitolul 3.1. Pardoseli Inclusiv salariu				222 569,60 70 129,21
		Capitolul 3.2. Constructia scenei				
17	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (inclusiv buloane M10; L-10cm -324 buc cu ancore)	kg	195,000	31,07 5,52	6 058,87 1 076,37
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3 850,00 0	31,16 11,04	119 962,26 42 502,84
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,500	4 947,43 1 182,83	17 316,02 4 139,89
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 12mm, seria 33)	m2	97,150	343,18 68,34	33 339,84 6 639,28
		Total Capitolul 3.2. Constructia scenei Inclusiv salariu				176 676,99 54 358,38
		Capitolul 3.3. Pereti				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	657,000	3,23 1,58	2 119,54 1 036,15
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,200	111,18 89,37	4 358,17 3 503,26
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	657,000	83,76	55 029,51

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			64,14	42 136,96
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	24,600	120,26 78,12	2 958,40 1 921,75
25	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	217,900	17,08 13,67	3 722,00 2 978,30
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	657,000	19,94 10,51	13 101,63 6 907,70
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	657,000	31,79 28,91	20 885,45 18 996,17
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	657,000	3,23 1,58	2 119,54 1 036,15
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	657,000	41,29 28,91	27 130,67 18 996,17
		Total Capitolul 3.3. Pereti Inclusiv salariu				131 424,91 97 512,61
		Capitolul 3.4. Tavane				
30	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala 10cm)	m2	343,630	101,05 27,86	34 722,85 9 574,26
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	343,630	23,93 13,14	8 223,18 4 516,14
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	387,880	303,40 115,65	117 682,79 44 859,88
		Total Capitolul 3.4. Tavane Inclusiv salariu				160 628,82 58 950,28
		Capitolul 3.5. Timplarie				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,810	1 313,05 42,58	22 072,39 715,80
34	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (nclusiv usa de intrare)	m2	105,400	1 470,30 50,47	154 970,12 5 319,24
		Total Capitolul 3.5. Timplarie Inclusiv salariu				177 042,51 6 035,04
		Total Capitolul 3. Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				868 342,83 286 985,52
		Capitolul 4. Lucrari de finisare exterioara				
35	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2	7,000	93,97 63,08	657,80 441,59

1	2	3	4	5	6	7
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,500	405,46 52,04	202,73 26,02
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	736,00 463,60	36,80 23,18
38	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii izolate	kg	65,000	15,61 3,10	1 014,89 201,61
39	CA03B 2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (scara la intrarea principala)	m3	1,800	1 216,07 270,73	2 188,92 487,32
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,000	4,96 1,58	44,63 14,19
41	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scarile exterioare)	m2	9,000	421,62 202,66	3 794,61 1 823,92
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	535,600	4,96 1,58	2 656,62 844,69
43	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (vata mintrala densitate 135kg/m3; 10cm grosime)	m2	498,100	320,90 109,87	159 841,90 54 726,90
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv Glafurile)	m2	498,100	17,50 6,31	8 717,48 3 142,21
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv Glafurile)	m2	498,100	127,62 64,14	63 567,40 31 945,84
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 25cm	m	33,000	90,18 21,03	2 976,00 693,92
47	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (toclu cu polistelor extrudat 5cm)	m2	37,500	223,30 78,75	8 373,72 2 953,12
48	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placi portelanat pentru toclu)	m2	37,500	333,57 152,45	12 508,95 5 716,99
49	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fasadei cu panouri etalbond termoizolat cu vata minerala 100mm; 135kg/m3)	m2	138,300	1 022,09 88,16	141 355,10 12 192,51
50	CO21A	Montarea inscriptiei deasupra intrarii principale din litire volumetrice cu iluminare "Primaria Reutel" (14 litere, lungimea inscriptiei 4,5m, inaltimea literelor 40cm.)	100 buc	0,140	48 488,29 2 970,21	6 788,36 415,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4. Lucrari de finisare exterioara				414 725,91
		Inclusiv salariu				115 649,84

		Total	lei	1 841 960,98
		Asigurarea sociale si medicale	22,50 %	105 467,53
		Transportarea materialelor	5,00 %	67 291,65
		Total	100,00 +	2 014 720,16
		Cheltuieli depozite de regie	6,00 %	120 883,21
		Total	100,00 +	2 135 603,37
		Beneficiu de deviz	3,00 %	64 068,11
		Total	100,00 +	2 199 671,48
		TVA	20,00 %	439 934,30
		Total deviz:		2 639 605,78
		Inclusiv salariu		468 744,56

Intocmit

L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reconstructie a cladirii existente
din sat. Rautel, r-ul Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 57-3/2018

Valoarea de deviz 2 639 605,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 57-3/2018:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	614,171	52,57	32 286,97
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	295,650	52,57	15 542,32
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 409,222	52,57	74 082,80
4.	7123010010200	Betonist	h-om	8,550	52,57	449,47
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,493	52,57	1 971,01
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,350	52,57	386,39
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	70,875	52,57	3 725,90
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,271	52,57	645,09
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 070,842	52,57	56 294,16
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	111,722	52,57	5 873,23
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 053,957	52,57	55 406,53
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	182,124	52,57	9 574,26
13.	7136080025001	Montator	h-om	20,475	52,57	1 076,37
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	417,108	52,57	21 927,35
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	59,772	52,57	3 142,21
16.	7212030022700	Sudor	h-om	38,500	52,57	2 023,94
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,650	52,57	2 399,82
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,914	52,57	5 042,20
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 243,200	52,57	65 355,03
20.	7422010060100	Timplar	h-om	862,368	52,57	45 334,69
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,936	52,57	49,20
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	435,340	52,57	22 885,82
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	267,381	52,57	14 056,22
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	555,708	52,57	29 213,58
Total manopera						468 744,56

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	103,028	3,40	350,30
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	64,602	9,40	607,26
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,575	268,00	154,10
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,288	268,00	345,18
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,218	285,41	62,22
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,764	285,41	1 930,51
7.	1421202200526	Nisip sortat, nespalat	m3	0,034	285,41	9,70
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,850	5,00	164,25
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	3 016,67	12,07
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025	3 016,67	75,42
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,420	3 016,67	1 267,00
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,035	3 016,67	105,58
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	3,255	3 016,67	9 819,26
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,019	3 016,67	57,31
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 830,126	0,02	156,60
16.	2010237318750	Distantieri	buc	416,760	0,55	229,22
17.	2020142961100	Blocuri BCA 590x240x200	m3	75,816	1 342,00	101 745,07
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,700	146,00	102,20

19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,810	1 214,00	20 407,34
20.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	105,400	1 400,00	147 560,00
21.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	88,309	19,55	1 726,44
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,840	1,30	10,19
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,004	1 300,00	5,20
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	24,226	15,00	363,39
25.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	23,520	28,50	670,32
26.	2320187315789	Decofrol	kg	0,840	6,20	5,21
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	11,760	11,88	139,71
28.	23203226000361	Gudron	kg	9,030	12,00	108,36
29.	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	25,841	12,00	310,09
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,939	23,00	90,60
31.	2413217300010	Cleme	buc	10,710	34,00	364,14
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	10,535	18,20	191,74
33.	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	97,369	69,20	6 737,94
34.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	197,100	10,16	2 002,54
35.	24165861053032	Amorsa-grund "Universal"	kg	81,690	21,72	1 774,30
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	262,800	28,54	7 500,31
37.	24302261000001	Fuga	kg	186,964	14,40	2 692,29
38.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	206,712	26,67	5 513,01
39.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	7,380	16,20	119,56
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,844	102,00	902,08
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	98,550	2,67	263,13
42.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 163,824	2,17	4 695,49
43.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 666,905	2,32	6 187,22
44.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	213,208	2,12	452,00
45.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	166,650	2,30	383,30
46.	25213026029021	Placi termoizolante, polistiroil extrudat gr.50mm	m2	39,769	98,00	3 897,36
47.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	233,280	1,06	247,28
48.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 042,436	1,19	1 240,50
49.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	1 318,400	53,55	70 600,32
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 470,643	8,20	12 059,28
51.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,070	752,00	1 556,64
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8 121,400	3,50	28 424,90
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 522,561	1,50	2 283,84
54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7,812	1,50	11,72
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	246,058	1,92	472,43
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,420	2,80	110,38
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 690,980	2,33	10 929,98
58.	26531021008311	Tink	kg	1 145,630	27,50	31 504,83
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	693,069	2,67	1 850,49
60.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	359,406	2,33	837,42
61.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,514	21,72	119,76
62.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300	m2	403,251	144,00	58 068,14
63.	26631021000015	Beton M150	m3	39,732	950,00	37 745,40
64.	26641021000011	Mortar marca. M100	m3	0,349	902,60	315,01
65.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,184	723,00	1 579,03
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	13,733	902,60	12 395,41
67.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 549,480	2,12	5 404,90
68.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,150	55,25	284,54
69.	26701122020521	Placi portelanat calitate superioara	m2	28,315	144,00	4 077,36
70.	26701122020522	Placi de granit ceramic exterioare	m2	9,180	183,00	1 679,94
71.	26701122020523	Placi portelanat pentru toclu	m2	38,633	157,00	6 065,38
72.	26701122040511	Placi din laminat 12mm, seria 33	m2	103,028	238,00	24 520,66
73.	26701122044001	Plinte din placi portelanat calitate superioare	m	69,870	14,40	1 006,13
74.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	380,746	1,00	380,75
75.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,075	10,40	52,78
76.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	407,030	8,60	3 500,46

77.	2682132601626	Carton bitumat	m2	29,120	11,40	331,97
78.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3 gr.10cm	m2	538,297	151,65	81 632,74
79.	26821626113711	Placi vata minerala 10cm	m2	350,503	68,00	23 834,20
80.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	107,744	17,00	1 831,65
81.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	8,736	11,48	100,29
82.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	22,491	71,38	1 605,41
83.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	27,038	63,58	1 719,08
84.	2710602000080	Armatura A1	kg	81,000	11,48	929,88
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,784	11,98	81,27
86.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	66,625	11,98	798,17
87.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	183,926	1,92	353,14
88.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	407,274	170,30	69 358,76
89.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	38,500	15,00	577,50
90.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,350	15,00	5,25
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,217	15,00	213,25
92.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	77,317	17,00	1 314,39
93.	2743123549025	Cornier din aluminiu la glafuri	m	228,795	1,80	411,83
94.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 25cm	m	33,000	68,00	2 244,00
95.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,912	18,00	52,42
96.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 850,000	19,80	76 230,00
97.	28112363048991	Panouri etalbond termoizolat cu vata minerala 100mm, 135kg/m3	m2	152,891	809,20	123 719,40
98.	28112363049031	Panouri "Sandwich" marca Izopan antiincendiar gr.10cm	m2	420,240	578,00	242 898,72
99.	28112363099001	Confectii metalice -Buloane M10 L=10cm cu ancore -324 buc	kg	204,828	18,00	3 686,90
100.	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	92,865	25,90	2 405,20
101.	28121063057141	Balustrada din inox	m	13,000	775,00	10 075,00
102.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,070	14,20	29,39
103.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,900	12,60	149,94
104.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 370,267	12,40	16 991,31
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,560	18,00	10,08
106.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,970	30,81	60,70
107.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,780	30,81	24,03
108.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	19,250	30,81	593,09
109.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,100	0,66	1,39
110.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	26,250	42,60	1 118,25
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 928,240	0,20	385,65
112.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,355	53,55	286,76
113.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	1 236,000	3,06	3 782,16
114.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 236,000	0,77	951,72
115.	2874115837745	Suruburi	buc	490,780	0,76	372,99
116.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,100	0,26	0,55
117.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,035	35,00	1,23
118.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 551,520	2,10	3 258,19
119.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 251,898	2,07	8 801,43
120.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	10,500	18,00	189,00
121.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,930	32,30	256,14
122.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,150	72,25	372,09
123.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,710	72,25	773,80
124.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,355	72,25	386,90
125.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,355	29,75	159,31
126.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,150	29,75	153,21
127.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,050	31,45	1 133,77
128.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,210	13,40	2,81
129.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 247,267	0,02	84,95
130.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,735	216,00	158,76
131.	29132045011011	Inscriptiei din litere volumetrice cu iluminare, inaltimea 40cm, lungimea 4,5m	buc	14,000	450,00	6 300,00

132.	4011106202741	Energie electrica	kw	112,150	1,91	214,21
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,119	23,64	428,33
134.	4100126202818	Apa	m3	4,389	23,64	103,76
135.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	117,835	2,50	294,57
Total materiale de constructii						1 345 833,06

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,525	260,91	136,98
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,210	26,20	5,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,105	162,97	17,11
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,840	9,20	72,13
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,472	35,40	724,71
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,016	35,40	0,57
7.	2922140007000	Macara	h-ut	21,695	260,91	5 660,45
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,609	23,30	14,19
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,532	37,20	205,79
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,805	23,30	18,76
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	118,711	35,40	4 202,37
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,512	6,00	63,07
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	24,421	6,00	146,53
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,080	18,70	20,20
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,696	23,30	412,32
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,585	35,00	20,47
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	38,763	53,20	2 062,19
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,039	23,30	164,01
19.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,555	35,00	54,42
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,520	26,20	13,62
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,078	53,30	4,16
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,254	23,30	75,81
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,728	6,00	4,37
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	40,133	23,30	935,10
25.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,155	16,00	18,48
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,600	67,60	1 054,56
27.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,766	260,91	721,68
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	40,000	260,91	10 436,40
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,450	260,91	117,41
Total utilaje de constructii						27 383,36

Total	lei	1 841 960,98
Asigurarea sociale si medicale	22,50 %	105 467,53
Transportarea materialelor	5,00 %	67 291,65
Total	100,00 +	2 014 720,16
Cheltuieli depozite de regie	6,00 %	120 883,21
Total	100,00 +	2 135 603,37
Beneficiu de deviz	3,00 %	64 068,11
Total	100,00 +	2 199 671,48
TVA	20,00 %	439 934,30

Total deviz:

2 639 605,78

Intocmit

Verificat



L. Molosag

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reconstructie a cladirii
existente din sat. Rautel, r-ul Falesti

Investitor Primaria satului rautel

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Inchideri si compartimentari				
1	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100 m2			28 693,46 <hr/> 7 131,64
	7122050013400	Zidar	h-om	112,6000	52,57	5 919,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0600	52,57	1 212,27
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	752,00	1 729,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,48	1 033,20
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,20	32,66
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 016,67	46,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,64	7,09
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	260,91	1 072,34
2	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			1 619,36 <hr/> 210,28
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	52,57	178,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	52,57	31,54
	2020142961100	Blocuri BCA 590x240x200	m3	0,9750	1 342,00	1 308,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6500	1,50	18,98
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1510	1,92	6,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0690	285,41	19,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	23,64	2,79
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,06	3,18
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,76	2,28
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	35,00	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	260,91	46,96
3	CD50B	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m (parapet)	m3			1 932,41 <hr/> 276,52
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3700	52,57	229,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	52,57	46,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,50	1 379,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	723,00	173,52
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 016,67	1,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,64	10,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	260,91	91,32
		Capitolul 2. Acoperis				
4	CD73A	Tavane din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din metal la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (grosimea 10cm, inclusiv sistema de fixare si profil de finisare ACOPERIS)	m2			906,17 <hr/> 72,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	52,57	65,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,57	6,31
	28112363049031	Panouri "Sandwich" marca Izopan antiincendiar gr.10cm	m2	1,0200	578,00	607,25
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	53,55	176,50
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	3,06	9,46
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,77	2,38
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	69,20	12,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	260,91	26,09
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			174,14 <hr/> 15,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	63,58	68,76
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	31,45	45,35

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,25	11,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,30	3,33
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	29,75	6,13
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,25	14,88
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,76	7,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,40	0,71
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			197,47
						18,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	71,38	76,45
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	72,25	36,85
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	29,75	7,59
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	34,00	17,34
	2874115830000	Pinii de curatire	buc	0,2500	53,55	13,66
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	72,25	18,42
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,30	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,40	0,53
7	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			12,69
						2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	11,88	1,78
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 300,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,30	0,13
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	28,50	8,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	35,40	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	53,30	0,05
8	RpCE35A	Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi), cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat	m2			149,23
						99,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3300	52,57	69,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5700	52,57	29,96
	2811237320800	Materiale in foi (membrane)	m2	1,1500	25,90	30,68
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,3200	12,00	3,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,00	4,64
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,8000	9,40	7,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	9,20	0,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,40	1,42
9	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			105,35
						57,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	52,57	28,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	26641021000011	Mortar marca. M100	m3	0,0060	902,60	5,63
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	17,00	32,71
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	11,48	1,79
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	11,40	5,93
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	18,00	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,40	0,53
Capitolul 3. Lucrari de finisare interioara						
Capitolul 3.1. Pardoseli						
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,63
						1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,40	12,52
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,98	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,55	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	260,91	0,16
11	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			160,64
						56,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9300	52,57	48,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	26631021000015	Beton M150	m3	0,1025	950,00	97,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	35,40	1,17
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	53,20	5,32

1	2	3	4	5	6	7
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,65
						36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	902,60	29,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,40	1,06
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			228,61
						57,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,57	57,83
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie peste 300x300	m2	1,0300	144,00	149,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,12	13,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	14,40	5,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	23,64	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,40	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	23,30	0,39
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	6,00	0,38
14	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (placi portelanat calitate superioara)	m			62,52
						44,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	0,6400	2,12	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	23,64	0,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,0410	14,40	0,59
	26701122044001	Plinte din placi portelanat calitate superioare	m	1,0200	14,40	14,69
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0343	23,30	0,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,00168	23,30	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,40	0,35
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (placi portelanat calitate superioara)	m2			381,84
						202,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,57	202,66
	26701122020521	Placi portelanat calitate superioara	m2	1,0200	144,00	146,88
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,12	12,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,72	3,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	14,40	2,88
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	216,00	4,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,64	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	23,30	7,99
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	35,40	1,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072	23,30	0,17
16	CH06A	Balustrada din inox (Teava orizontala $\phi 45 - 1$ ml/ml. Teava orizontala $\phi 15 - 3$ ml/ml. Teava verticala $\phi 35 - 1,84$ ml/ml)	m			825,40
						47,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	28121063057141	Balustrada din inox	m	1,0000	775,00	775,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,91	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,81	1,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
		Capitolul 3.2. Constructia scenei				
17	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (inclusiv buloane M10; L-10cm -324 buc cu ancore)	kg			31,07
						5,52
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	52,57	5,52
	28112363099001	Confectii metalice -Buloane M10 L=10cm cu ancore -324 buc	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	23,00	0,46
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,81	0,31
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	67,60	5,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	35,40	0,46
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,16
						11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,80	19,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,81	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,91	0,02
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 947,43

1	2	3	4	5	6	7
						1 182,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	42,60	319,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 016,67	30,17
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 016,67	2 805,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 016,67	362,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,60	42,84
	24142161094821	Pasta antisепtica	kg	3,0100	18,20	54,78
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,96
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	18,00	54,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,40	15,08
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	260,91	39,14
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,00	5,28
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	23,30	5,36
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 12mm, seria 33)	m2			343,18
						68,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	26701122040511	Placi din laminat 12mm, seria 33	m2	1,0500	238,00	252,40
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,40	3,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	19,55	17,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,40	1,06
		Capitolul 3.3. Pereti				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	10,16	1,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,18
						89,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	902,60	21,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,40	0,14
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,76
						64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,33	16,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,40	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	6,00	0,10
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			120,26
						78,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,57	78,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	16,20	4,86
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,33	34,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,64	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,40	2,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	6,00	0,18
25	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			17,08
						13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	2743123549025	Cornier din aluminiu la glafuri	m	1,0500	1,80	1,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	285,41	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94
						10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,67	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,64	0,01
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			31,79

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,67	2,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,40	0,04
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23
						1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861053031	Amorsa-grund "Suprator"	kg	0,1500	10,16	1,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,29
						28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,54	11,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
		Capitolul 3.4. Tavane				
30	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala 10cm)	m2			101,05
						27,86
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	52,57	27,86
	26821626113711	Placi vata minerala 10cm	m2	1,0200	68,00	69,36
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	17,00	3,83
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,93
						13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,60	10,19
	28752763120001	Пильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,40	0,35
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			303,40
						115,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,10	8,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,30	178,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,40	0,53
		Capitolul 3.5. Timplarie				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 313,05
						42,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 214,00	1 214,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,20	34,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	102,00	17,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,91	1,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,40	0,71
34	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv usa de intrare)	m2			1 470,30
						50,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	52,57	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	69,20	11,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	102,00	5,71
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,91	1,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,40	0,71
		Capitolul 4. Lucrari de finisare exterioara				

1	2	3	4	5	6	7
35	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,97 63,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,66	0,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,40	0,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	146,00	14,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 016,67	10,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 016,67	1,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,20	0,74
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			405,46 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	268,00	308,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	162,97	34,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	26,20	11,00
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			736,00 463,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	26,20	272,40
38	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii izolate	kg			15,61 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	52,57	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. de 10 mm	kg	1,0250	11,98	12,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,55	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
39	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (scara la intrarea principala)	m3			1 216,07 270,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,57	249,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	285,41	221,83
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	268,00	191,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	23,64	6,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,70	11,22
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	260,91	65,23
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,96 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861053032	Amorsa-grund "Universal"	kg	0,1500	21,72	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
41	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scarile exterioare)	m2			421,62 202,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,57	202,66
	26701122020522	Placi de granit ceramic exterioare	m2	1,0200	183,00	186,66
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,12	12,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,72	3,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	14,40	2,88
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	216,00	4,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,64	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	23,30	7,99
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	35,40	1,27
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	23,30	0,17
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,96 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	24165861053032	Amorsa-grund "Universal"	kg	0,1500	21,72	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
43	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine	m2			320,90

1	2	3	4	5	6	7
		pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (vata minerala densitate 135kg/m3; 10cm grosime)				109,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	52,57	87,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,57	21,97
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,17	8,77
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,32	11,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3 gr.10cm	m2	1,0700	151,65	163,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l=3m	m	0,3400	1,92	0,66
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,07	16,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	35,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,40	0,12
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv Glafurile)	m2			17,50 6,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv Glafurile)	m2			127,62 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,50	63,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	23,30	0,14
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 25cm	m			90,18 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 25cm	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,40	0,35
47	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor (toclu cu polistelor extrudat 5cm)	m2			223,30 78,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	52,57	63,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,17	8,77
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,32	9,37
	25213026029021	Placi termoizolante, polistiroil extrudat gr.50mm	m2	1,0500	98,00	103,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l=3m	m	0,3400	1,92	0,66
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,07	12,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	35,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,40	0,12
48	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placi portelanat pentru toclu)	m2			333,57 152,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,57	152,45
	26701122020523	Placi portelanat pentru toclu	m2	1,0200	157,00	161,74
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,30	10,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	14,40	6,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	23,64	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,40	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,30	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	23,30	1,70
49	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fasadei cu panouri etalbond termoizolat cu vata minerala 100mm; 135kg/m3)	m2			1 022,09 88,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	52,57	88,16
	28112363048991	Panouri etalbond termoizolat cu vata minerala 100mm, 135kg/m3	m2	1,1000	809,20	894,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,07
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,19	8,97
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	260,91	5,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	35,40	8,11
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	37,20	1,49
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	23,30	6,41

1	2	3	4	5	6	7
50	2940520004058 CO21A	Masina de taiat cu disc Montarea inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare "Primaria Reutel" (14 litere, lungimea inscriptiei 4,5m, inaltimea literelor 40cm.)	h-ut 100 buc	0,0044	23,30	0,10 48 488,29 <hr/> 2 970,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,5000	52,57	2 970,21
	29132045011011	Inscriptiei din litere volumetrice cu iluminare, inaltimea 40cm, lungimea 4,5m	buc	100,0000	450,00	45 000,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	55,8000	1,50	83,71
	2652102100737	Var hidratat	kg	7,4000	1,92	14,21
	1421202200526	Nisip sortat, nespalat	m3	0,2400	285,41	69,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0600	23,64	1,36
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,0000	23,30	349,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Molosag

L.S.



**Lucrari de reconstructie a
cladirii existente din sat. Rautel
r-I Falesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 57-4/2018
Lucrari electrotehnice**

Valoarea de deviz 72 281,167 Lei

Intocmit in preterouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpEJ08A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000	5,257 5,257	262,850 262,850
2	RpEJ09D п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	19,001 15,771	950,050 788,550
3	RpCU07B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	22,605 22,605	226,051 226,051
Прямые затраты			Lei			1 438,951 *
Asigurari sociala si medicala				22,50 %		287,426
Total				100,00 +		1 726,377
Transport				6,00 %		9,690
Total				100,00 +		1 736,067
Cheltuieli de regie				10,00 %		173,607
Total				100,00 +		1 909,674
Beneficiu				3,00 %		57,291
Total Lucrari de constructie						1 966,965

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-572-4 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (IP31 p/u 24 module)	buc	1,000	253,669 183,469	253,669 183,469
5	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator de sarcina IP20,40A,3 P	buc	1,000	96,256 82,009	96,256 82,009
6	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat IP20,10A,2P tip "C"	buc	2,000	96,256 82,009	192,512 164,018
7	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,16A,1P tip "C"	buc	2,000	96,256 82,009	192,512 164,018
8	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,10A,1P tip "C"	buc	1,000	96,256 82,009	96,256 82,009
9	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,16A,3P tip "C"	buc	1,000	96,256 82,009	96,256 82,009
10	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator IP20,10A,3P tip "C"	buc	1,000	96,256 82,009	96,256 82,009
11	08-03-572-3 п. K=3=1,000;	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IP31 p/u 12	buc	1,000	170,462 121,962	170,462 121,962

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; Ш=1,000	module)				
12	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator de sarcina IP20,25A, 3P	buc	1,000	96,256 82,009	96,256 82,009
13	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20,10A, 2P tip "C"	buc	4,000	96,256 82,009	385,025 328,037
14	08-03-572-3 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IP31 p/u 12 module)	buc	1,000	170,462 121,962	170,462 121,962
15	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator de sarcina IP20,16A, 3P	buc	1,000	96,256 82,009	96,256 82,009
16	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,6A,1P tip "B"	buc	6,000	96,256 82,009	577,537 492,055
17	08-03-526-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,3A,1P tip "B"	buc	1,000	96,256 82,009	96,256 82,009
18	08-02-148-1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,840	756,868 651,868	4 420,109 3 806,909
19	п. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3x1,5	m	279,000	7,100 0,000	1 980,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5x2,5	m	4,000	18,750 0,000	75,000 0,000
21	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5x4	m	36,000	29,850 0,000	1 074,600 0,000
22	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5x6	m	28,000	43,750 0,000	1 225,000 0,000
23	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3x2,5	m	137,000	11,460 0,000	1 570,020 0,000
24	08-02-412-2 n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,000	363,922 354,322	363,922 354,322
25	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ПБ1 1x6	m	100,000	8,200 0,000	820,000 0,000
26	08-02-410-1 n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	4,400	925,789 877,919	4 073,472 3 862,844
27	n. K=1,000	Tub tehnic de protectie din PVC d16	m	270,000	3,400 0,000	918,000 0,000
28	n. K=1,000	Tub tehnic de protectie din PVC d20	m	130,000	4,400 0,000	572,000 0,000
29	n. K=1,000	Tub tehnic de protectie din PVC d25	m	40,000	5,750 0,000	230,000 0,000
30	08-02-410-2 n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,250	1 060,008 1 004,088	265,002 251,022
31	n. K=1,000	Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	25,000	8,900 0,000	222,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-593-6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,540	5 576,885 4 641,931	3 011,518 2 506,643
33	п. K=1,000	Plafoniera ДПО 1801 12W 4500 К (Grad de protectie IP54)	buc	6,000	250,000 0,000	1 500,000 0,000
34	п. K=1,000	Plafoniera ДБО 40W (Grad de protectie IP20) (Plafon pentru armstrong LED)	buc	48,000	295,000 0,000	14 160,000 0,000
35	08-03-591-2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 692,750 1 692,750	33,855 33,855
36	п. K=1,000	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20,10A,250 V	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
37	08-03-591-5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	8,000	17,243 17,243	137,944 137,944
38	п. K=1,000	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20,10A,250 V	buc	4,000	37,000 0,000	148,000 0,000
39	п. K=1,000	Intreruptor capsara pentru instalare aparenta IP 20,10A,250 V	buc	4,000	37,000 0,000	148,000 0,000
40	08-03-591-9 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,260	2 080,569 2 002,915	540,948 520,758
41	п. K=1,000	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20,16A,250 V	buc	26,000	32,000 0,000	832,000 0,000
42	п. K=1,000	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc	38,000	2,710 0,000	102,980 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43	п. K=1,000	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor , montare incorporata in tencuiala	buc	5,000	6,250 0,000	31,250 0,000
Прямые затраты			Lei		41 126,991	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		3 065,373	
Total			100,00 +		44 192,364	
Transportarea materialelor			6,00 %		1 558,310	
Total			100,00 +		45 750,674	
Cheltuieli de regie			65,00 %		8 855,523	
Total			100,00 +		54 606,197	
Beneficiu de deviz			3,00 %		1 638,186	
Total Lucrari de montare					56 244,383	
3. Utilaj						
44	п. K=1,000	Bloc de comanda (IP31 p/u 24 module)	buc	1,000	316,670 0,000	316,670 0,000
45	п. K=1,000	Bloc de comanda (IP31 p/u 12 module)	buc	2,000	170,850 0,000	341,700 0,000
46	п. K=1,000	Intrerupator de sarcina IP20,40 A 3P	buc	1,000	60,830 0,000	60,830 0,000
47	п. K=1,000	Intrerupator automat IP20, 10A,2P tip "C"	buc	2,000	20,850 0,000	41,700 0,000
48	п. K=1,000	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, 16A, 1P tip "C"	buc	2,000	20,850 0,000	41,700 0,000
49	п. K=1,000	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, 10A, 1P tip "C"	buc	1,000	20,850 0,000	20,850 0,000
50	п. K=1,000	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, 16A, 3P tip "C"	buc	1,000	60,830 0,000	60,830 0,000
51	п. K=1,000	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, 10A, 3P tip "C"	buc	1,000	60,830 0,000	60,830 0,000
52	п. K=1,000	Intrerupator de sarcina IP20,25 A 3P	buc	1,000	60,830 0,000	60,830 0,000

1	2	3	4	5	6	7
53	n. K=1,000	Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20,10 A, 2P tip "C"	buc	4,000	185,000 0,000	740,000 0,000
54	n. K=1,000	Intrerupator de sarcina IP20,16 A 3P	buc	1,000	60,830 0,000	60,830 0,000
55	n. K=1,000	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, 6A, 1P tip "B"	buc	6,000	24,600 0,000	147,600 0,000
56	n. K=1,000	Intrerupator automat cu declansator combinat IP20, 3A, 1P tip "B"	buc	1,000	24,600 0,000	24,600 0,000
57	n. K=1,000	Sina N	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
58	n. K=1,000	Sina PE	buc	1,000	10,000 0,000	10,000 0,000
Прямые затраты			Lei			1 998,970
Cheltuieli de depozitare				1,20 %		23,988
Total Utilaj						2 022,958

Incluziv salariu

0,000

Прямые затраты	Lei	60 234,306
TVA	20,00 %	12 046,861

Total deviz:

72 281,167

Incluziv salariu

14 901,332

Intocmit

Verificat



(functioia, semnrtura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Lucrari de reconstructie a
cladirii existente din sat. Rautel
r-I Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 57-4/2018

Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 72 281,167 Lei

Intocmit in preşouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 57-4/2018:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	259,157	52,57	13 623,881
2.	7122050013400	Zidar	h-om.	3,300	52,57	173,481
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,000	52,57	788,550
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,000	52,57	262,850
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,000	52,57	52,570
Total manopera						14 901,332

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	2,020	27,00	54,540
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,929	35,00	67,515
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	82,350	0,10	8,235
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,497	5,00	12,485
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	82,350	1,50	123,525
6.	1154747	Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	25,000	8,90	222,500
7.	1185	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20,10A,1P tip "C"	buc	1,000	20,85	20,850
8.	14185	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20,16A,3P tip "C"	buc	1,000	60,83	60,830
9.	141851	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20,6A,1P tip "B"	buc	6,000	24,60	147,600
10.	1498	Intrerupator bipolar IP20	buc	4,000	37,00	148,000
11.	1545	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor	buc	5,000	6,25	31,250
12.	154747	Tub tehnic de protectie din PVH d25	m	40,000	5,75	230,000
13.	156	Bloc de comanda (IP31 p/u 12 module)	buc	2,000	170,85	341,700
14.	16656	Cablu ПБ1 1*6	m	100,000	8,20	820,000
15.	185	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20,16A,1P tip "C"	buc	2,000	20,85	41,700
16.	22498	Intrerupator capscara IP20	buc	4,000	37,00	148,000
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	85,000	1,90	161,500
18.	414185	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20,10A,3P tip "C"	buc	1,000	60,83	60,830
19.	4185585	Intrerupator automat IP 20,10A, 2P tip "C"	buc	2,000	20,85	41,700
20.	446	Sina N	buc	1,000	10,00	10,000
21.	45654	Plafoniera ДБО 40W	buc	48,000	295,00	14 160,000
22.	51	Intrerupator automat cu declansator combinat IP 20,3A,1P tip "B"	buc	1,000	24,60	24,600
23.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,688	60,00	41,280

		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
24.	545	Cutii (doze) pentru prizele si intrerupatoarelor	buc	38,000	2,71	102,980
25.	54747	Tub tehnic de protectie din PVC d20	m	130,000	4,40	572,000
26.	55	Priza cu contact de protectie IP 20	buc	26,000	32,00	832,000
27.	56	Cablu BBГ нГLS 5*6mm	m	28,000	43,75	1 225,000
28.	5654	Plafoniera ДПО 1801	buc	6,000	250,00	1 500,000
29.	5656	Cablu BBГ нГLS 5*2,5 mm	m	4,000	18,75	75,000
30.	585	Intrerupator de sarcina IP20, 25A,3 P	buc	1,000	60,83	60,830
31.	6	Cablu BBГ нГLS 5*4mm	m	36,000	29,85	1 074,600
32.	656	Cablu BBГ нГLS 3*1,5 mm	m	279,000	7,10	1 980,900
33.	6656	Cablu BBГ нГLS 3*2,5mm	m	137,000	11,46	1 570,020
34.	747	Tub tehnic de protectie din PVC d16	m	270,000	3,40	918,000
35.	85	Intrerupator automat cu protectie diferentia IP20, 10A,2 P tip "C"	buc	4,000	185,00	740,000
36.	851585	Intrerupator de sarcina IP20, 16A,3 P	buc	1,000	60,83	60,830
37.	854	Bloc de comanda (IP31 p/u 24 module)	buc	1,000	316,67	316,670
38.	85585	Intrerupator de sarcina IP20, 40A,3 P	buc	1,000	60,83	60,830
39.	9	Sina PE	buc	1,000	10,00	10,000
40.	98	Intrerupator monopolar IP20	buc	2,000	27,00	54,000
Total materiale de constructii						28 132,300

Utilaje de constructii:

1.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	17,520	35,00	613,200
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,420	50,00	271,000
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	14,664	35,00	513,240
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,824	35,00	133,840
Total utilaje de constructii						1 531,280

Total:

Прямые затраты	Lei	60 234,306
TVA	20,00 %	12 046,861

Total deviz:

72 281,16

7

Intocmit

Verificat



(functioia, semnrtura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de reconstructie a cladirii existente din sat.
Rautel r-I Falesti**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul № 57-4/2018

Lucrari electrotehnice

(formular desfreurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de msurr	Total incl. salariu
		I. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,257 5,257
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,1000	52,57	5,257
2	RpEJ09D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			19,001 15,771
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,3000	52,57	15,771
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,90	3,230
3	RpCU07B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,605 22,605
	71220500134 00	Zidar	h-om.	0,3300	52,57	17,348
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	52,57	5,257
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-572-4 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (IP31 p/u 24 module)	buc			253,669 183,469
	l	Muncitor	h-om	3,4900	52,57	183,469
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,2500	27,00	6,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,950
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	50,00	57,500
5	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator de sarcina IP20,40A,3 P	buc			96,256 82,009
	l	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,00	1,890
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
6	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat IP20,10A,2P tip "C"	buc			96,256 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,00	1,890
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
7	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,16A,1P tip "C"	buc			96,256 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,00	1,890
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
8	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,10A,1P tip "C"	buc			96,256 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,00	1,890
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
9	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,16A,3P tip "C"	buc			96,256 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,00	1,890
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
10	08-03-526-1 n. K=3=1,000;	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator IP20,10A,3P tip "C"	buc			96,256 82,009

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,00	1,890
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
11	08-03-572-3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IP31 p/u 12 module)	buc			170,462 121,962
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,962
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	27,00	4,050
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,950
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	50,00	38,500
12	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator de sarcina IP20,25A, 3P	buc			96,256 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,00	1,890
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
13	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu protectie diferentiala IP20,10A, 2P tip "C"	buc			96,256 82,009
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	27,00	1,890
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,720
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,400
14	08-03-572-3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (IP31 p/u 12 module)	buc			170,462 121,962
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,962
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	27,00	4,050
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,950
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	50,00	38,500
15	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator de sarcina IP20,16A, 3P	buc			96,256 82,009

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor				
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0700	27,00	1,890
	1019100	Cartus pentru impuscat	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019103	Dibluri de distantare	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	kg	0,0120	60,00	0,720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,500
16	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,6A,1P tip "B"	h-ut	0,0400	35,00	1,400
			buc			96,256
						82,009
	1	Muncitor				
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0700	27,00	1,890
	1019100	Cartus pentru impuscat	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019103	Dibluri de distantare	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	kg	0,0120	60,00	0,720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,500
17	08-03-526-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. Intrerupator automat cu declansator combinat IP20,3A,1P tip "B"	h-ut	0,0400	35,00	1,400
			buc			96,256
						82,009
	1	Muncitor				
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	h-om	1,5600	52,57	82,009
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0700	27,00	1,890
	1019100	Cartus pentru impuscat	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019103	Dibluri de distantare	10 buc	1,2200	0,10	0,122
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	0,0140	5,00	0,070
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	kg	0,0120	60,00	0,720
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	50,00	6,500
18	08-02-148-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	h-ut	0,0400	35,00	1,400
			100 m			756,868
						651,868
	1	Muncitor				
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-om	12,4000	52,57	651,868
19	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ nrLS 3x1,5	h-ut	3,0000	35,00	105,000
			m			7,100
						0,000 *
	656	Cablu BBГ nrLS 3*1,5 mm	m	1,0000	7,10	7,100
20	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ nrLS 5x2,5				18,750
			m			0,000
	5656	Cablu BBГ nrLS 5*2,5 mm	m	1,0000	18,75	18,750
21	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ nrLS 5x4				29,850
			m			0,000
	6	Cablu BBГ nrLS 5*4mm	m	1,0000	29,85	29,850
22	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ nrLS 5x6				43,750
			m			0,000
	56	Cablu BBГ nrLS 5*6mm	m	1,0000	43,75	43,750

1	2	3	4	5	6	7
23	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ nrLS 3x2,5	m			11,460 0,000
	6656	Cablu BBГ nrLS 3*2,5mm	m	1,0000	11,46	11,460
24	08-02-412-2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			363,922 354,322
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,322
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,600
25	n. K=1,000	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ПБ1 1x6	m			8,200 0,000
	16656	Cablu ПБ1 1*6	m	1,0000	8,20	8,200
26	08-02-410-1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			925,789 877,919
	1	Muncitor	h-om	16,7000	52,57	877,919
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	0,10	1,220
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	1,50	18,300
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	35,00	28,350
27	n. K=1,000	Tub tehnic de protectie din PVC d16	m			3,400 0,000
	747	Tub tehnic de protectie din PVC d16	m	1,0000	3,40	3,400
28	n. K=1,000	Tub tehnic de protectie din PVC d20	m			4,400 0,000
	54747	Tub tehnic de protectie din PVC d20	m	1,0000	4,40	4,400
29	n. K=1,000	Tub tehnic de protectie din PVC d25	m			5,750 0,000
	154747	Tub tehnic de protectie din PVH d25	m	1,0000	5,75	5,750
30	08-02-410-2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 060,008 1 004,088
	1	Muncitor	h-om	19,1000	52,57	1 004,088
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	0,10	1,220
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	1,50	18,300
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	35,00	36,400
31	n. K=1,000	Tub tehnic de protectie din PVC d32	m			8,900 0,000
	1154747	Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	1,0000	8,90	8,900
32	08-03-593-6 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			5 576,885 4 641,931
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,57	4 641,931
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	5,00	20,398
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	60,00	18,556
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,000
33	n. K=1,000	Plafoniera ДПО 1801 12W 4500 K (Grad de protectie IP54)	buc			250,000 0,000
	5654	Plafoniera ДПО 1801	buc	1,0000	250,00	250,000
34	n.	Plafoniera ДБО 40W (Grad de protectie IP20) (Plafon pentru armstrong LED)	buc			295,000

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,000					0,000
	45654	Plafoniera ДБО 40W	buc	1,0000	295,00	295,000
35	08-03-591-2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 692,750 1 692,750
	I	Muncitor	h-om	32,2000	52,57	1 692,750
36	п. K=1,000	Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20,10A,250 V	buc			27,000 0,000
	98	Intreruptor monopolar IP20	buc	1,0000	27,00	27,000
37	08-03-591-5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc			17,243 17,243
	I	Muncitor	h-om	0,3280	52,57	17,243
38	п. K=1,000	Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20,10A,250 V	buc			37,000 0,000
	1498	Intreruptor bipolar IP20	buc	1,0000	37,00	37,000
39	п. K=1,000	Intreruptor capsacara pentru instalare aparenta IP 20,10A,250 V	buc			37,000 0,000
	22498	Intreruptor capsacara IP20	buc	1,0000	37,00	37,000
40	08-03-591-9 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 080,569 2 002,915
	I	Muncitor	h-om	38,1000	52,57	2 002,915
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,154
41	п. K=1,000	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20,16A,250 V	buc			32,000 0,000
	55	Priza cu contact de protectie IP 20	buc	1,0000	32,00	32,000
42	п. K=1,000	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor	buc			2,710 0,000
	545	Cutii (doze) pentru prizelor si intreruptoarelor	buc	1,0000	2,71	2,710
43	п. K=1,000	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor , montare incorporata in tencuiala	buc			6,250 0,000
	1545	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	6,25	6,250
		3. Utilaj				
44	п. K=1,000	Bloc de comanda (IP31 p/u 24 module)	buc			316,670 0,000
	854	Bloc de comanda (IP31 p/u 24 module)	buc	1,0000	316,67	316,670
45	п. K=1,000	Bloc de comanda (IP31 p/u 12 module)	buc			170,850 0,000
	156	Bloc de comanda (IP31 p/u 12 module)	buc	1,0000	170,85	170,850
46	п. K=1,000	Intreruptor de sarcina IP20,40 A 3P	buc			60,830 0,000
	85585	Intreruptor de sarcina IP20, 40A,3 P	buc	1,0000	60,83	60,830
47	п. K=1,000	Intreruptor automat IP20, 10A,2P tip "C"	buc			20,850 0,000
	4185585	Intreruptor automat IP 20,10A, 2P tip "C"	buc	1,0000	20,85	20,850

1	2	3	4	5	6	7
48	n. K=1,000	Intreupator automat cu declansator combinat IP20, 16A, 1P tip "C"	buc			20,850 0,000
	185	Intreupator automat cu declansator combinat IP 20,16A,1P tip "C"	buc	1,0000	20,85	20,850
49	n. K=1,000	Intreupator automat cu declansator combinat IP20, 10A, 1P tip "C"	buc			20,850 0,000
	1185	Intreupator automat cu declansator combinat IP 20,10A,1P tip "C"	buc	1,0000	20,85	20,850
50	n. K=1,000	Intreupator automat cu declansator combinat IP20, 16A, 3P tip "C"	buc			60,830 0,000
	14185	Intreupator automat cu declansator combinat IP 20,16A,3P tip "C"	buc	1,0000	60,83	60,830
51	n. K=1,000	Intreupator automat cu declansator combinat IP20, 10A, 3P tip "C"	buc			60,830 0,000
	414185	Intreupator automat cu declansator combinat IP 20,10A,3P tip "C"	buc	1,0000	60,83	60,830
52	n. K=1,000	Intreupator de sarcina IP20,25 A 3P	buc			60,830 0,000
	585	Intreupator de sarcina IP20, 25A,3 P	buc	1,0000	60,83	60,830
53	n. K=1,000	Intreupator automat cu protectie diferentiala IP20,10 A, 2P tip "C"	buc			185,000 0,000
	85	Intreupator automat cu protectie diferentiala IP20, 10A,2 P tip "C"	buc	1,0000	185,00	185,000
54	n. K=1,000	Intreupator de sarcina IP20,16 A 3P	buc			60,830 0,000
	851585	Intreupator de sarcina IP20, 16A,3 P	buc	1,0000	60,83	60,830
55	n. K=1,000	Intreupator automat cu declansator combinat IP20, 6A, 1P tip "B"	buc			24,600 0,000
	141851	Intreupator automat cu declansator combinat IP 20,6A,1P tip "B"	buc	1,0000	24,60	24,600
56	n. K=1,000	Intreupator automat cu declansator combinat IP20, 3A, 1P tip "B"	buc			24,600 0,000
	51	Intreupator automat cu declansator combinat IP 20,3A,1P tip "B"	buc	1,0000	24,60	24,600
57	n. K=1,000	Sina N	buc			10,000 0,000
	446	Sina N	buc	1,0000	10,00	10,000
58	n. K=1,000	Sina PE	buc			10,000 0,000
	9	Sina PE	buc	1,0000	10,00	10,000

Intocmit

Verificat



(funcioia, semnrtura)