

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ


1. Denumirea beneficiarului de stat Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei raionul Dondușeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei raionul Dondușeni
3. Obiectul achizițiilor Reparații curente a acoperișului clădirii Direcției ASPF

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	85,000
		2. Reparatii		
2	RpCH05G	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - talpi din dulapi de rasinoase	m	16,000
3	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase	m	16,000
4	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	35,000
5	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	101,000
6	RpCI08A	Reparatii la coamele invelitorilor din mortar de ciment	m	37,000
7	RpCO09A	Revizuirea cercevelor simple, executate din cherestea de rasinoase	buc	8,000
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	74,000
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,000
		3. Acoperis la anexa		
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,000

1	2	3	4	5
11	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	70,000
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	70,000
13	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	70,000



Președintele grupului de lucru _____

/  /